



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA	STĚNY	STROP
01	KANCELÁŘ VEDOUČÍ - LÉKÁRNA	29,50	PVC	ŠTUK. OMÍTKA, KERAM. OBKLAD v.1500mm, OBKLAD v.1200mm	OMÍTKA + VÝMALBA
02	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA A KANCELÁŘ	18,30	KOVRAL	ŠTUK. OMÍTKA, LATEX NÁTĚR v.1800mm	
03	SUŠÁRNA PRÁDLA A HANDL	30,20	KER. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA, LATEX NÁTĚR v.1800mm	
04	PRÁDELNA	27,80	KER. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD STĚN v.2500mm, OMÍTKA + VÝMALBA	
05	SEZÓNŇÍ HERNA	30,31	KER. DLAŽBA	OMÍTKA + VÝMALBA	
06	BYT - OBÝVACÍ POKOJ	23,65	KOVRAL + SOLOLIT + HOBREX	OMÍTKA + VÝMALBA	
07	BYT - KUCHYŇ	8,87	PVC	KERAM. OBKLAD STĚN v.1800mm, OMÍTKA + VÝMALBA	
08	BYT - LOŽNICE	14,55	KOVRAL + SOLOLIT + HOBREX	OMÍTKA + VÝMALBA	
09	BYT - KOMORA	2,35	KER. DLAŽBA	OMÍTKA + VÝMALBA	
010	BYT - WC	1,80	KER. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD STĚN v.1500mm, OMÍTKA + VÝMALBA	
011	BYT - KOUPELNA	5,90	KER. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD STĚN v.2500mm, OMÍTKA + VÝMALBA	
012	BYT - CHODBA	13,24	KOVRAL + SOLOLIT + HOBREX	OMÍTKA + VÝMALBA	
013	BYT - ŠATNA	2,23	KER. DLAŽBA	OMÍTKA + VÝMALBA	
014	VHOZ NA ODMÁČENÉ PRÁDLO	3,76	BETON. MAZANINA	KERAM. OBKLAD v.2500mm, POŽLÁBEK U PODLAHY R=50mm Z BETONU	
015	PLYNOVÁ KOTELNA PŘÍPRAVNÁ TUV	17,20	BETON. MAZANINA	ŠTUK. OMÍTKA, LATEX NÁTĚR v.1800mm	
016	SKLAD INVENTÁŘE DKP	27,72	BETON. MAZANINA	ŠTUK. OMÍTKA, LATEX NÁTĚR v.1800mm	
017	CHODBA	33,20	KER. DLAŽBA	OMÍTKA + VÝMALBA, SOKL v.200mm PORFIX	
018	PŘEDSÍŇ WC	1,21	KER. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD STĚN v.1500mm, OMÍTKA + VÝMALBA	
019	WC PERSONÁL	1,54	KER. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD STĚN v.1500mm, OMÍTKA + VÝMALBA	
020	UMÝVÁRNA PERSONÁLU	4,20	KER. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD STĚN v.2500mm, OMÍTKA + VÝMALBA	
021	ŠATNA PERSONÁLU	13,30	PVC	ŠTUK. OMÍTKA, LATEX NÁTĚR v.1800mm	

LEGENDA ČAR:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKY:

- V CELEM PATŘE :
- VYBOURAT PODLAHU AŽ NA PŮVODNÍ HYDROIZOLACI
 - OTLOUCT KOMPLETNĚ VŠECHNY OMÍTKY A OBKLADY
 - DEMONTOVAT VŠECHNY ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY
 - VÝPLNĚ OTVORŮ (OKNA, DVEŘE) BUDOU REPASOVÁNY, NĚKTERÉ BUDOU PROVEDENY NOVĚ KVŮLI NEPŮVODNÍ PODOBĚ
 - DEMONTOVAT DŘEVĚNÉ ŽALUZIE A NECHAT REPASOVAT
 - DLE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ PROVÉST DEMOLICE, DEMONT KABELŮ, PŘEDMĚTŮ
 - ZAČISTIT VNĚJŠÍ OMÍTKU A OPRAVIT OPADANÁ MÍSTA
 - ODKOPAT VNĚJŠÍ ZDIVO A PROVÉST DRENÁŽ PRO ODVOD VODY AŽ NA PATU ZÁKLADU

- NOVÉ PŘEKLADY BUDOU ULOŽENY NA ZDIVU min. 200mm NA KAŽDOU STRANU
- MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY, KTERÉ BYLY PROJEKTANTEM V TÉTO DOKUMENTACI NAVRŽENY MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI, ZA PŘEDPOKLADU ZACHOVÁNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ TĚCHTO ZVOLENÝCH A DOPORUČENÝCH STANDARDŮ
- VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT ČESKÝM NORMÁM, TECHNOLOGICKÝM, BEZPEČNOSTNÍM, HYGIENICKÝM A POŽÁRNÍM PŘEDPISŮM
- ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ, PŘÍPADNÉ ZMĚNY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY AD, GP A INVESTOREM
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDE OBJEKT ODPOJEN OD VŠECH SÍTÍ (VODA, ELEKTRO, PLYN,...)
- NEDILNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI PD
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY A JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI
- OTVORY PO STÁVAJÍCÍCH NEVYUŽITÝCH VENTILÁTORECH ZAPĚNIT A OTVORY ZAPRAVIT (OMÍTKOU, SOKLOVÝM OBKLADEM)
- V CELÉ PLOŠE BUDE OČIŠTĚN A VYSYPRAVEN KAMENNÝ OBKLAD

0	LEDEN 2024	1. VYDÁNÍ	Ing. STEJSKALOVÁ	Ing. STEJSKALOVÁ	Ing. NIKODEM
P.Č.	DATUM	POPIS	NAVRHL	ZPRACOVAL	SCHVÁLIL
REVIZE					

STAVBA :	REKONSTRUKCE ZELENKOVY VILY	ZPRACOVATEL PROJEKTU :	HERNGROUP CZ s.r.o. STAVBY, PROJEKTY
INVESTOR :	město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 284 01 Kutná Hora	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	Ing. LIBOR NIKODEM
		VYPRACOVAL :	Ing. MARKÉTA STEJSKALOVÁ
MÍSTO STAVBY:	Masarykova 453/56, 284 01, Kutná Hora, k.ú. Kutná Hora, p. č. 2542/1	DATUM ZPRACOVÁNÍ :	LEDEN 2024
PROFESE :	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	FORMÁT :	4 A4
DRUH VÝKRESU :	PŮDORYS 1.NP - BOURÁNÍ	MĚŘÍTKO :	STUPEŇ PROJEKTU
		PARÉ :	DPS
		ARCHIVNÍ ČÍSLO :	23 - 03_D11b_001