

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

**REINVEST spol. s.r.o.  
K Novému Dvoru 897/66  
142 00 Praha 4**

Váš dopis č.j./ze dne

Naše čj.  
6050/20/KSUS/KHT/RYS

Vyřizuje/telefon  
Ryšánek/602868205

Čáslav  
18.8.2020

**Věc: Vyjádření k PD na stavbu: Kutná Hora, Čáslavská - chodník podél sil. III/03321**

Investor: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1, 284 01 Kutná Hora

Zastoupen: REINVEST spol. s.r.o., K Novému Dvoru 897/66, 142 00 Praha 4

Číslo silnice: III/03321 pozemek p.č. 4516/1 a 4516/2 v kat. území Kutná Hora

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitosti – silnice č. III/03321 k Vaší žádosti sděluje, že souhlasíme s výše uvedenou stavbou a požadujeme dodržet níže uvedené podmínky:

**Výstavba chodníku v obci Kutná Hora, ul. Čáslavská podél silnice č. III/03321 :**

1. KSÚS souhlasí s výstavbou chodníku na pozemku části pozemku p.č. 4516/1 a 4516/2 v k.ú. Kutná Hora, který je ve vlastnictví Středočeského kraje a ve správě KSÚS, podél silnice č. III/03321 na podmínky, že nedojde ke zúžení stávající šíře vozovky v celé délce výstavby chodníku.
2. **Výstavba chodníku bude provedena bez zásahu do tělesa přilehlé komunikace.**
3. Výstavbou chodníku nesmí dojít ke zhoršení v odvodnění silničního tělesa.
4. V úseku nově zřízeného chodníku bude příkop zatrubněn trubami o světlosti min. 400 mm, osazen dostatečným počtem uličních vpustí s bočním vtokem s revizní šachtou umístěnou v chodníku a svedením vody do stávající dešťové kanalizace umístěné mimo silniční pozemek silnice č. III/03321.
5. Silniční obrubník bude podél silnice osazený s převýšením 12 cm, na místech pro přecházení a ve sjezdech bude snížen na min. 2 cm nad niveletu silnice. Osazení obrubníků bude provedeno na zaříznutou hranu silnice č. III/33355.
6. Dále bude proveden spojovací postřik 0,75 kg/m<sup>2</sup> a strojově bude na zbroušený pás položena souvislá vrstva ABS 5 cm. Spára bude zatřena modifikovanou zálivkou. Po ukončení stavby bude v místě zásahu obnoveno vodorovné dopravní (vodící čára souvislá).
7. Jestliže při výstavbě chodníku budou muset být odstraněny některé dopravní značky, budou nahrazeny přenosnými a stálé dopravní značení bude obnoveno v co nejkratším čase.
8. Jelikož bude stavba umístěna i na pozemku, který je ve vlastnictví Středočeského kraje a ve správě KSÚS SK, bude na dobu stavby mezi investorem a KSÚS SK uzavřena smlouva o umožnění realizovat stavbu. Po dokončení prací požadujeme stavbu zaměřit a požádat Středočeský kraj prostřednictvím KSÚS SK o majetkoprávní vypořádání (pozemky pod stavbou chodníku budou bezúplatně převedeny do vlastnictví města Kutná Hora) – kontakt pí. Rumplíková, tel.: 724 399 346.
9. Záruka na povrchy komunikace, dotčených stavbou chodníků, bude 60 měsíců ode dne předání, na základě písemně sepsaného předávacího protokolu mezi zhotovitelem stavby a správcem komunikace.
10. Přechodné dopravní značení z důvodu omezení provozu na silnici č. III/03321 po dobu výstavby bude projednáno a schváleno Policií ČR, DI Kutná Hora, povoleno Městským úřadem Kutná Hora, odborem dopravy a sil. hosp. (stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci).

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
**150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

---

-2-

11. Instalaci přechodného dopravního značení zajistí zhotovitel stavby a po dobu stavby bude provádět jeho pravidelnou kontrolu a údržbu.
12. Přechodné dopravní značení bude provedeno v souladu s TP (Technické podmínky) č. 66 vydanými Ministerstvem dopravy.
13. Stavební materiál a vytěžená zemina nebudou skladovány na silničních pozemcích ve správě KSÚS.
14. V průběhu stavby zodpovídá stavebník za nepřetržitý úklid případných nečistot z komunikace č. silnice č. III/03321.
15. Dešťová kanalizace včetně všech vpustí a šachet bude majetkem města a město si bude zajišťovat jejich údržbu a funkčnost.
16. S výstavbou chodníku dojde k výstavbě veřejného osvětlení, nově zřízené sloupy budou umístěny za vnější hranou chodníku a kabelové vedení uložené souběžně se silnicí č. III/03321 bude umístěno v celé trase v nově vybudovaném chodníku.
17. Vzhledem k tomu, že Středočeský kraj provedl v uvedeném úseku rekonstrukci povrchu vozovky, který se nacházejí v bezprostřední blízkosti stavby, nesmí být při stavebních pracích silnice nijak dotčena. Požadujeme proto dbát zvýšené opatrnosti při provádění prací v blízkosti výše uvedené komunikace. Při pohybu mechanizace nesmí dojít k poškození povrchu vozovky. Z tohoto důvodu požadujeme, aby byly přednostně použity mechanizmy s gumovými pásy a v případě nutnosti zafixování mechanismů podpěrnými patkami na vozovce silnice III/03321 byl povrch vozovky chráněn podkladními ochrannými podložkami. Dále požadujeme, aby před zahájením a po dokončení stavby došlo k provedení prohlídky vozovky silnice III/03321 za účasti zástupce KSÚS (p. Jana Ryšánka, mob. 602 868 205) a zástupce zhotovitele stavby, o výsledku prohlídek budou sepsány protokoly. V případě poškození vozovky bude zhotovitelem stavby provedena náprava dle požadavků KSÚS.
18. Uvedené vyjádření požadujeme zpracovat do projektové dokumentace.



Petr Holan

vedoucí TSÚ - oblast Kutná Hora

**Krajská správa a údržba silnic**  
**Středočeského kraje,**  
příspěvková organizace (67)

Zborovská 11  
IČO: 00066001

150 21 Praha 5  
DIČ: CZ00066001

Příloha : 0