

Stavební rozpočet

Název stavby:	Dům čp.183,Václavské nám.,Kutná Hora-uliční objekt	Doba výstavby:	Objednatel: Město Kutná Hora,Havlíčkovo náměstí 552
Druh stavby:	Oprava omítky zadní strany štítu,výměna krytiny	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Kutná Hora	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		62	Uprava povrchů vnější				2 785,64	6 175,16	8 960,80		0,43	
1		622422322R00	Oprava vněj. omítek II,do 30%, štuk na 100% plochy	m2	18,40	258,00	773,42	3 973,78	4 747,20	0,02	0,43	RTS II / 2014
2		622471317RS8	Nátěr stěn vnějších, složitost 1 - 2-silikát	m2	18,40	186,00	1 942,70	1 479,70	3 422,40	0,00	0,01	RTS II / 2014
3		622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	18,40	43,00	69,52	721,68	791,20	0,00	0,00	RTS II / 2014
		94	Lešení a stavební výtahy				5 704,98	19 294,61	24 999,59		2,76	
4		941941001VD	Příplatek za mtž lešení nad střeš.krytinou	m2	18,00	60,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,03	0,59	
5		941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	108,00	55,00	1,15	5 938,85	5 940,00	0,02	1,99	RTS II / 2014
6		941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	189,00	32,00	5 703,83	344,17	6 048,00	0,00	0,18	RTS II / 2014
7		941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	126,00	45,00	0,00	5 670,00	5 670,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
8		941950001VD	Příplatek za ztížený přesun lešení	m2	45,00	50,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	
9		998009101R00	Přesun hmot pro lešení	t	2,76	1 454,00	0,00	4 011,59	4 011,59	0,00	0,00	RTS I / 2014
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				0,00	13 861,80	13 861,80		0,00	
10		210000211VD	Dmtž+zpět.mtž svodu hromosvodu+revize	ks	1,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	
11		950000001VD	Montážní zakrývání krovu plachtami	m2	158,53	60,00	0,00	9 511,80	9 511,80	0,00	0,00	
12		952200000VD	Ostatní drobné nespecifikované stavební práce	nh	15,00	210,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	552,00	552,00		0,29	
13		978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 %	m2	18,40	30,00	0,00	552,00	552,00	0,02	0,29	RTS II / 2014
		S	Přesuny sutí				0,00	14 973,83	14 973,83		0,00	
14		979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	11,59	130,00	0,00	1 506,96	1 506,96	0,00	0,00	RTS II / 2014
15		979011219R00	Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením	t	23,18	120,00	0,00	2 782,08	2 782,08	0,00	0,00	RTS II / 2014
16		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,59	294,00	0,00	3 408,05	3 408,05	0,00	0,00	RTS I / 2014
17		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	150,70	11,00	0,00	1 657,66	1 657,66	0,00	0,00	RTS I / 2014
18		979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	23,18	165,00	0,00	3 825,36	3 825,36	0,00	0,00	RTS I / 2014
19		979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí-tašky+cihly	t	11,59	150,00	0,00	1 738,80	1 738,80	0,00	0,00	RTS I / 2014
20		979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t	0,28	199,72	0,00	54,92	54,92	0,00	0,00	RTS I / 2014
		762	Konstrukce tesařské				5 734,83	6 147,13	11 881,96		0,52	
21		60517111	Lať střešní 40x60 mm-impregnovaná	m3	0,55	6 165,00	3 390,75	0,00	3 390,75	0,55	0,30	RTS I / 2014
22		762341912R00	Vyřezání otvorů střeš, v laťování pl. do 2 m2	m2	31,70	68,00	136,03	2 019,57	2 155,60	0,00	0,08	RTS II / 2014
23		762342912R00	Zalaťování otvorů střeš pl.do 2 m2, rozteč 22 cm	m2	31,70	170,00	1 823,54	3 565,46	5 389,00	0,00	0,13	RTS II / 2014
24		762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,55	699,10	384,51	0,00	384,51	0,02	0,01	RTS I / 2014
25		998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	112,42	5,00	0,00	562,10	562,10	0,00	0,00	RTS II / 2014
		764	Konstrukce klempířské				13 240,25	7 445,17	20 685,42		0,08	
26		764000021VD	Drobné opravy stávajícího oplechování	nh	20,00	210,00	672,56	3 527,44	4 200,00	0,00	0,00	
27		764231250R00	Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 500 mm	m	14,00	790,00	9 807,17	1 252,83	11 060,00	0,00	0,04	RTS II / 2014
28		764296220R00	Dilatační lišta přípojovací z Cu plechu, rš 80 mm	m	14,00	231,00	2 760,52	473,48	3 234,00	0,00	0,01	RTS I / 2014
29		764331831R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 45°	m	14,00	20,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,03	RTS I / 2014
30		998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	212,38	9,00	0,00	1 911,42	1 911,42	0,00	0,00	RTS II / 2014
		765	Krytina tvrdá				100 460,05	67 756,92	168 216,97		23,12	

31	59660026	Bobrovka rezná větrací	kus	22,00	102,00	2 244,00	0,00	2 244,00	0,00	0,04	RTS I / 2014
32	765311521R00	Krytina z bobrovek střech slož., šupinová, na sucho	m2	158,53	638,91	73 895,47	27 390,93	101 286,40	0,07	11,46	RTS II / 2014
33	765311536R00	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.4 dráž. pás Top Roll	m	23,60	783,00	15 555,55	2 923,25	18 478,80	0,01	0,25	RTS I / 2014
34	765311546R00	Nároží bobrovka, hřebenáči č.4 dráž. pás Top Roll	m	5,80	836,00	4 039,56	809,24	4 848,80	0,01	0,06	RTS II / 2014
35	765311583R00	Bobrovka - připevnění a uchycení tašek	m	134,60	140,00	1 900,67	16 943,33	18 844,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
36	765311711RT1	Hřebenáč rozdělovací valbový k hřebenáči drážk.	kus	3,00	950,00	2 824,80	25,20	2 850,00	0,00	0,01	RTS II / 2014
37	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	158,53	50,00	0,00	7 926,50	7 926,50	0,07	10,62	RTS I / 2014
38	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti	m	29,40	25,00	0,00	735,00	735,00	0,02	0,68	RTS I / 2014
39	765799138R00	Příplatek za sklon od 30° do 45°	kus	25,00	10,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
40	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	11,83	909,00	0,00	10 753,47	10 753,47	0,00	0,00	RTS I / 2014

Celkem:

264 132,37