

Stavební rozpočet

Název stavby:	Dům čp.183,Václavské nám.Kutná Hora	Doba výstavby:	Objednatel: Město Kutná Hora,Havlíčkovo nám. čp.552
Druh stavby:	Oprava uliční fasády	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Kutná Hora	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem		
							168,74	3 148,73	3 317,47			0,13	
28 Zpevňování hornin a konstrukcí													
1		289470001VD	Vysekání trhlin zdíva do s=30mm	m	15,50	52,03	0,00	806,47	806,47	0,00	0,02		
2		289471111R00	Sanace trhlin skal hl.spárováním š.3 cm, hl.15 cm	m	15,50	76,00	163,37	1 014,63	1 178,00	0,01	0,11	RTS I / 2014	
3		289901111R00	Vyčištění trhlin stěny do 3 cm hl. do 15 cm	m	15,50	86,00	5,37	1 327,63	1 333,00	0,00	0,00	RTS I / 2014	
62 Úprava povrchů vnější							33 994,12	81 806,58	115 800,70			5,69	
4		610411129R00	Nástřik roztokem " Esco - Fluat "-sokl	m2	11,86	85,00	793,77	214,33	1 008,10	0,00	0,01	RTS I / 2014	
5		620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	21,67	35,00	299,10	459,35	758,45	0,00	0,00	RTS I / 2014	
6		622426322R00	Oprava vněj. omítek VI,do 30%, štuk na 100% plochy	m2	138,99	419,61	6 365,42	51 956,17	58 321,59	0,03	4,15	RTS II / 2014	
7		622433002VD	Sanační omít.soklu Weber s povrch.úpravou do pískovce	m2	11,86	826,00	4 976,57	4 819,79	9 796,36	0,03	0,36		
8		622471320RS8	Nátěr stěn vnějších, složitost 6-silikát	m2	138,99	235,00	17 364,67	15 297,98	32 662,65	0,00	0,08	RTS II / 2014	
9		622471931R00	Příplatek za vícebarevné provádění	m2	138,99	5,00	165,46	529,49	694,95	0,00	0,01	RTS I / 2014	
10		622491142R00	Nátěr fasády hydrofobní-horní plochy volut,hlavic apod.	m2	13,70	180,00	2 175,81	290,19	2 466,00	0,00	0,00	RTS II / 2014	
11		622904117R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 6 - 7	m2	143,99	42,00	559,22	5 488,36	6 047,58	0,00	0,01	RTS II / 2014	
12		622904121R00	Ruční očištění zdíva ocelovým kartáčem	m2	11,86	132,00	0,00	1 565,52	1 565,52	0,00	0,00	RTS I / 2014	
13		632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	8,70	285,00	1 294,10	1 185,40	2 479,50	0,12	1,07	RTS II / 2014	
9 Ostatní konstrukce a práce							2 828,16	11 357,04	14 185,20			0,01	
14		950000100VD	Sejmutí otisku stávaj.profilací	ks	10,00	180,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00		
15		950000101VD	Výroba šablon pro tažení profilací	ks	10,00	150,00	299,57	1 200,43	1 500,00	0,00	0,00		
16		952000013VD	Zakrytí chodníku pod lešením lepenkou	m2	48,00	32,50	991,53	568,47	1 560,00	0,00	0,00		
17		952000018VD	Osvětlení lešení	ks	1,00	2 000,00	888,89	1 111,11	2 000,00	0,00	0,00		
18		952000041VD	Provizorní svody dešťové vody	ks	2,00	500,00	611,96	388,04	1 000,00	0,01	0,01		
19		952000051VD	Zakrytí kamene,krytiny a klemp.prvků proti znečištění	bm	25,00	25,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00		
20		952000133VD	Dopravní značení,výstražná blikající světla	ks	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		
21		952901001VD	Úklid staveniště po ukončení prací	m2	48,00	50,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00		
22		952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	21,67	60,00	36,21	1 263,99	1 300,20	0,00	0,00	RTS I / 2014	
94 Lešení a stavební výtahy							16 882,35	25 420,38	42 302,73			3,66	
23		941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	168,00	50,00	5,43	8 394,57	8 400,00	0,02	3,09	RTS I / 2014	
24		941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	588,00	30,00	16 876,92	763,08	17 640,00	0,00	0,57	RTS I / 2014	
25		941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	168,00	40,00	0,00	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	RTS I / 2014	
26		944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	192,00	10,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	RTS I / 2014	
27		944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	672,00	2,00	0,00	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00	RTS I / 2014	
28		944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	192,00	5,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	RTS I / 2014	
29		998009101R00	Přesun hmot pro lešení	t	3,66	1 454,00	0,00	5 318,73	5 318,73	0,00	0,00	RTS I / 2014	
96 Bourání konstrukcí							0,00	10 262,38	10 262,38			4,53	
30		968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	23,00	10,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	RTS I / 2014	
31		968061136R00	Vyvěšení dřevěných křidel vrat plochy do 4 m2	kus	2,00	50,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	RTS II / 2014	
32		978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %-sokl	m2	11,86	100,00	0,00	1 186,00	1 186,00	0,06	0,70	RTS I / 2014	
33		978015341R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 30 %-fasáda	m2	139,85	40,00	0,00	5 594,00	5 594,00	0,03	3,64	RTS II / 2014	
34		979000005VD	Sejmutí původního nátěru fasády	m2	97,90	32,20	0,00	3 152,38	3 152,38	0,00	0,20		

99	Přesun hmot				0,00	3 818,65	3 818,65		0,00		
35	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	5,83	655,00	0,00	3 818,65	3 818,65	0,00	0,00 RTS II / 2014	
	S	Přesuny sutí				0,00	4 208,37	4 208,37		0,00	
36	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,53	294,00	0,00	1 331,82	1 331,82	0,00	0,00 RTS I / 2014	
37	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	58,89	11,00	0,00	647,79	647,79	0,00	0,00 RTS I / 2014	
38	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	4,53	186,00	0,00	842,58	842,58	0,00	0,00 RTS I / 2014	
39	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	9,06	21,00	0,00	190,26	190,26	0,00	0,00 RTS II / 2014	
40	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	4,53	114,00	0,00	516,42	516,42	0,00	0,00 RTS I / 2014	
41	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	4,53	150,00	0,00	679,50	679,50	0,00	0,00 RTS I / 2014	
	764	Konstrukce klempířské				7 175,08	9 087,03	16 262,11		0,16	
42	764259222VD	Opr+zpět.mtž atyp kotlíku z Cu	ks	1,00	100,00	22,95	77,05	100,00	0,00	0,00	
43	764359820R00	Demontáž atyp kotlíku	kus	1,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00 RTS II / 2014	
44	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	8,25	32,00	0,00	264,00	264,00	0,00	0,01 RTS I / 2014	
45	764421210R00	Oplechování říms z Pz plechu, rš 100 mm	m	4,65	225,00	139,27	906,98	1 046,25	0,00	0,01 RTS II / 2014	
46	764421830R00	Demontáž oplechování říms,rš od 100 do 200 mm	m	4,65	24,00	0,00	111,60	111,60	0,00	0,00 RTS II / 2014	
47	764421850R00	Demontáž oplechování nadokenníku rš od 250 do 330 mm	m	5,40	28,00	0,00	151,20	151,20	0,00	0,01 RTS II / 2014	
48	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	22,00	20,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,06 RTS II / 2014	
49	764510250R00	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 330 mm	m	8,25	709,00	3 738,34	2 110,91	5 849,25	0,00	0,03 RTS II / 2014	
50	764521250R00	Oplechování nadokenníku z Cu plechu, rš 300 mm	m	5,40	717,00	2 567,21	1 304,59	3 871,80	0,00	0,02 RTS II / 2014	
51	764554291R00	Zpětná montáž trub Cu odpadních kruhových Dn 120	m	22,00	150,00	707,31	2 592,69	3 300,00	0,00	0,00 RTS I / 2014	
52	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	176,13	6,20	0,00	1 092,01	1 092,01	0,00	0,00 RTS I / 2014	
	765	Krytina tvrdá				103,68	2 343,61	2 447,29		0,31	
53	765391956R00	Oprava prejzové římsy zcela do malty-do 20%	m2	6,69	266,00	103,68	1 675,86	1 779,54	0,02	0,11 RTS II / 2014	
54	765718800VD	Demontáž z prejzů říms,do sutí-do 20%	m2	1,34	250,00	0,00	334,50	334,50	0,15	0,20	
55	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	0,31	1 075,00	0,00	333,25	333,25	0,00	0,00 RTS II / 2014	
	766	Konstrukce truhlářské				2 594,78	15 036,34	17 631,12		0,00	
56	766619001VD	Řemeslná oprava vstupních vrat 2400/3850	ks	1,00	10 000,00	2 424,24	7 575,76	10 000,00	0,00	0,00	
57	766621921R00	Oprava oken jednod. otevíravých bez výměny prvků-80%	m2	9,95	350,00	148,77	3 333,73	3 482,50	0,00	0,00 RTS I / 2014	
58	766621922R00	Oprava oken jednod. otevíravých s výměnou prvků-20%	m2	2,48	500,00	21,77	1 218,23	1 240,00	0,00	0,00 RTS I / 2014	
59	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	354,71	8,20	0,00	2 908,62	2 908,62	0,00	0,00 RTS I / 2014	
	783	Nátěry				1 956,68	8 924,24	10 880,92		0,02	
60	783595000VD	Nátěr klemp.konstrukcí matný-2x Eternal-římsa soklu	m2	0,51	290,00	48,23	99,67	147,90	0,00	0,00	
61	783601800VD	Přebroušení okenních křidel a ráků	m2	24,86	10,00	62,66	185,94	248,60	0,00	0,00	
62	783625930R00	Údržba, nátěr synt. truhl.výr. 2x +2x email +2x tm	m2	24,86	397,00	1 845,79	8 023,63	9 869,42	0,00	0,02 RTS I / 2014	
63	783991920R00	Údržba, přemíst. křidel oken/dveří vodor. do 100 m	kus	23,00	15,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00 RTS I / 2014	
64	783991930R00	Údržba, přemístění křidel vsle za jedno podlaží	kus	18,00	15,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00 RTS I / 2014	
	787	Zasklívání				1 996,75	2 182,22	4 178,97		0,05	
65	787600901R00	Oprava - zasklívání oken - přetmelení	m	42,70	52,00	1 346,83	873,57	2 220,40	0,00	0,04 RTS I / 2014	
66	787701902R00	Oprava-zatmělení stykových spár okno-omítka	m	32,96	52,00	649,92	1 064,00	1 713,92	0,00	0,01 RTS I / 2014	
67	998787202R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m	%	39,46	6,20	0,00	244,65	244,65	0,00	0,00 RTS I / 2014	
	796	Kamenická práce				2 263,43	11 170,57	13 434,00		0,00	
68	796000003VD	Odborná kamenická opr.portálu vstup.dveří a okeního ostění	m2	7,10	1 540,00	1 630,05	9 303,95	10 934,00	0,00	0,00	
69	796000013VD	Odborná kamenická oprava češky(koule)	ks	5,00	500,00	633,38	1 866,62	2 500,00	0,00	0,00	
70	796000015VD	Zpráva o opravě a fotodokumentace	so	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem:								258 729,91			

Poznámka: