

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Poř. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					jednotková	celková	jednotková	celková		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		HSV:								
	oddíl 3	Svislé konstrukce:								
1	C-316121001-0	OSAZENÍ KOMINOVÉ DESKY BETONOVÉ	KS	0,00	1 000,0	0,0	500,0	0,0	0,016	0,000
		výměry= 1+1	ks	2,00						
2	C-316381113-0	KOMIN KRYCI DESKY C20/25 TL 100MM	M2	0,00	2 500,0	0,0	1 000,0	0,0	0,316	0,000
		výměry= 0,45*0,90*2	m2	0,85						
	3	SVISLÉ KONSTRUKCE CELKEM				0,0		0,0		0,000
	oddíl 61	Úpravy povrchů vnitřní:								
3	C-612421431-0	OPRAVA VNI OMITEK STEN MVC STUK -50%	M2	0,00	100,0	0,0	50,0	0,0	0,028	0,000
		výměry= ostění oken vnitřní 0,50*4	m2	2,00						
4	C-612421631-0	OPRAVA VNI OMITEK STEN MVC STUK 75%-	M2	0,00	85,0	0,0	50,0	0,0	0,061	0,000
		výměry= ostění oken vnitřní 0,50*2	m2	1,00						
	61	ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ CELKEM				0,0		0,0		0,000
	oddíl 62	Úpravy povrchů vnější:								
5	C-627452651-0	OPRAVA SPAR Z MC ZDIVO KOMINOVÉ -50%	M2	0,00	100,0	0,0	20,0	0,0	0,009	0,000
		výměry= 1,25*(0,45*2+0,90*2)*2	m2	6,75						
6	C-622423621-0	OPRAVA FASADY MVC CLEN 3 STUK -65%	M2	-2,32	200,0	-464,0	200,0	-464,0	0,067	-0,155
		výměry= omítka římsy průčelí 2,9*0,8	m2	2,32						
7	C-622428252-0	OPRAVA FASADY CISTE VAP CL 2 STUK 50%	M2	-10,00	200,0	-2 000,0	200,0	-2 000,0	0,013	-0,127
		výměry= oprava ploch vikýřů 4*2,5	m2	10,00						
8	R-622431451-R	OPRAVA PODSTAVCE ŘÍMSY KAM KAMEN OPRAC -40%	M2	-6,75	250,0	-1 687,5	250,0	-1 687,5	0,002	-0,016
		výměry= 1,25*(0,45*2+0,90*2)*2	m2	6,75						
	62	ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ CELKEM				-4 151,5		-4 151,5		-0,297
	oddíl 9	Ostatní konstrukce a práce:								
9	C-953941811-0	OSAZENÍ PODPER A ZABRADLÍ KOMIN LAVEK	KS	0,00	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,009	0,000
		výměry= 2*4	ks	8,00						
10	C-953942841-0	OSAZENÍ STOLICEK KOMIN LAVEK	KS	0,00	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,000	0,000
		výměry= 4	ks	4,00						
11	C-952901114-0	VYCISTENÍ BUDOV VYSKY PODLAŽÍ NAD 4M	M2	0,00	75,0	0,0	75,0	0,0	0,000	0,000
		výměry= 150	m2	0,00						
	9	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM				0,0		0,0		0,000
	oddíl 94	Lešení a stavební výtahy:								
12	C-941941051-0	MTZ LEŠENÍ LEH RAD PRIME S 1,5M H 10M	M2	0,00	100,0	0,0	10,0	0,0	0,000	0,000
		výměry= (12,6+2,9+9+14,4)*9,0	m2	350,00						

13	C-941941391-0	PRIPL ZK MESIC POUZ LESENI K POL 1051 <i>výměry= 350,0*4 měsíce pronájem</i>	M2 <i>m2</i>	0,00 <i>1 400,00</i>	1,0	0,0	1,0	0,0	0,002	0,000
14	C-941941851-0	DMTZ LESENI L RAD PRIME S 1,5M H 10M <i>výměry= 350</i>	M2 <i>m2</i>	0,00 <i>350,00</i>	50,0	0,0	5,0	0,0	0,000	0,000
15	C-9419910111-0	MTZ OCHRANNE SITE LESENI H DO 10M <i>výměry= 380</i>	M2 <i>m2</i>	0,00 <i>380,00</i>	10,0	0,0	2,0	0,0	0,000	0,000
16	C-9419911191-0	PRIPL ZK MESIC POUZITI LES SITE H 10M <i>výměry= 1520</i>	M2 <i>m2</i>	0,00 <i>1 520,00</i>	1,0	0,0	1,0	0,0	0,000	0,000
17	C-9419918111-0	DMTZ OCHRANNE SITE LESENI H DO 10M <i>výměry= 380</i>	M2 <i>m2</i>	0,00 <i>380,00</i>	5,0	0,0	5,0	0,0	0,000	0,000
18	C-998009101-0	PRESUN HMOT LESENI SAMOSTAT BUDOVANE <i>výměry= 0,000</i>	T <i>t</i>	0,000 <i>2,524</i>	1 000,0	0,0	500,0	0,0	0,000	0,000
94 LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY CELKEM						0,0		0,0		0,000
oddíl 96 Bourání konstrukcí:										
19	C-978023471-0	ODSPAROVANI ZDI CIHELNYCH KOMINOVYCH <i>výměry= 1,25*(0,45*2+0,90*2)*2</i>	M2 <i>m2</i>	0,00 <i>6,75</i>	200,0	0,0	100,0	0,0	0,014	0,000
20	C-9620326111-0	BOURANI ZDIVA KOMINOVEHO CI MV,MVC <i>výměry= 0,5*0,45*0,90*2</i>	M3 <i>m3</i>	-0,41 <i>0,41</i>	1 500,0	-607,5	100,0	-40,5	1,757	-0,711
21	C-962032631-0	BOURANI ZDIVA KOMIN NADSTR CI MV,MVC <i>výměry= 0,5*0,45*0,90*2</i>	M3 <i>m3</i>	0,00 <i>0,41</i>	2 500,0	0,0	1 000,0	0,0	1,750	0,000
22	C-979011212-0	SVISLA DOPR NOSENIM VYB HM ZA 1.PODL <i>výměry= 2</i>	T <i>t</i>	0,000 <i>2,000</i>	50,0	0,0	250,0	0,0	0,000	0,000
23	C-979011282-0	PRIPL ZKD NADZ PODL NOSENI VYB HMOT <i>výměry= 2</i>	T <i>t</i>	0,000 <i>2,000</i>	200,0	0,0	100,0	0,0	0,000	0,000
24	C-9790821111-0	VNITROSTAV DOPRAVA SUTI A HMOT DO 10M <i>výměry= -0,711</i>	T <i>t</i>	0,000 <i>1,523</i>	250,0	0,0	250,0	0,0	0,000	0,000
25	C-979081102-0	NAKLADKA DO KONTEJN RUCNI VYBOUR HMOT <i>výměry= 1,523</i>	T <i>t</i>	0,000 <i>1,523</i>	100,0	0,0	100,0	0,0	0,000	0,000
26	C-979087213-0	NAKLADANI NA DOPR PROSTR VYBOUR HMOT <i>výměry= 0,55</i>	T <i>t</i>	0,000 <i>0,550</i>	100,0	0,0	100,0	0,0	0,000	0,000
27	C-979081122-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU VYB HMOT NA SKL <i>výměry= 1,523+0,55</i>	T <i>t</i>	0,000 <i>2,073</i>	100,0	0,0	100,0	0,0	0,000	0,000
28	C-9790811111-0	ODVOZ STAVEB SUTI NA SKLADKU DO 1KM <i>výměry= 2,073</i>	T <i>t</i>	0,000 <i>2,073</i>	100,0	0,0	100,0	0,0	0,000	0,000
29	C-979081122-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU VYB HMOT NA SKL <i>výměry= 2,073*9</i>	T <i>t</i>	0,000 <i>18,657</i>	50,0	0,0	50,0	0,0	0,000	0,000
30	C-9790931111-0	ULOZENI SUTI BEZ ZHUTNENI <i>výměry= 2,073</i>	T <i>t</i>	0,000 <i>2,073</i>	500,0	0,0	500,0	0,0	0,000	0,000
31	C-979081131-0	SKLADKOVNE TRIDENA SUT [BET-CI-KERAM] <i>výměry= -0,711</i>	T <i>t</i>	0,000 <i>1,523</i>	500,0	0,0	500,0	0,0	0,000	0,000
32	C-979081132-0	SKLADKOVNE SMISENY STAV A DEMOL OSTATNÍ ODPAD <i>výměry= 0,550</i>	T <i>t</i>	0,000 <i>0,550</i>	500,0	0,0	500,0	0,0	0,000	0,000
96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM						-607,5		-40,5		-0,711
oddíl 99 Přesun hmot:										
33	C-999281110-0	PRESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 12M <i>výměry= -0,297</i>	T <i>t</i>	-0,297 <i>0,297</i>	500,0	-148,5	500,0	-148,5	0,000	0,000
99 PŘESUN HMOT CELKEM						-148,5		-148,5		0,000

Poř. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					jednotková	celková	jednotková	celková		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.

		PSV:								
	oddíl 713	Izolace tepelné:								
34	C-713143151-0	OSAZ IZOL FOLIOVE PREKRYTI STRECH výměry= 205	M2 m2	0,00 205,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,000	0,000
35	C-713141221-0	OSAZ IZOL TEPEL STRECH SIK MEZI K -30 výměry= výměna izol mezikrokve, vikýře, střeš. oken 10,0+4*2,0+2*2,0=22,0	M2 m2	0,00 22,00	500,0	0,0	500,0	0,0	0,000	0,000
36	C-713191321-0	OSAZ ODVETR KOMINKU IZOL TEPEL STRECH výměry= 4*komínek	KS ks	0,00 4,00	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,001	0,000
37	C-713400921-0	PRIPL SPRAVK OPRAVA IZOL POTR FOLIE výměry= potrubí odvětrání a odkouření kotle	KS ks	0,00 1,00	250,0	0,0	250,0	0,0	0,000	0,000
38	C-713400991-0	PRIPL SPRAVK OPRAVA IZOL POTR OSTATNI výměry= odvětrávací komínky 4x	KS ks	0,00 4,00	50,0	0,0	50,0	0,0	0,000	0,000
39	C-998713102-0	IZOL TEPELNA PRESUN HMOT VYSKA -12M výměry= 0,000	T t	0,000 0,012	50,0	0,0	50,0	0,0	0,000	0,000
	713	IZOLACE TEPELNÉ CELKEM				0,0		0,0		0,000
	oddíl 762	Konstrukce tesařské:								
40	C-762331813-0	DMTZ TESAR KROV VAZANY F -288cm2 výměry= poškození krovů po sejmutí krytiny do 20%	M m	-60,00 60,00	100,0	-6 000,0	50,0	-3 000,0	0,024	-1,440
41	C-762322912-0	ZAVETROVANI A ZTUZENI KROVU HRANOLY výměry= poškození krovů po sejmutí krytiny do 20%	M m	-40,00 40,00	750,0	-30 000,0	250,0	-10 000,0	0,006	-0,257
42	C-762341811-0	DMTZ TESAR BEDNENI STRECH Z PRKEN výměry= 205 skut plocha prken bednění: (12,6+9)*1,2 = 26,0 m2 odpočet od rozpočtované plochy 205-26= 179,0 m2	M2 m2	-179,00 205,00 -179,00	50,0	-8 950,0	50,0	-8 950,0	0,015	-2,685
43	C-762342811-0	DMTZ LATOVANI STRECH ROZTEC -22cm výměry= 205	M2 m2	0,00 205,00	50,0	0,0	50,0	0,0	0,007	0,000
44	C-762352811-0	DMTZ NADSTRES KONSTR REZIVO F -288cm2 výměry= řezivo kotvení pro lávky a oprava vikýřů	M m	-80,00 60,00	50,0	-4 000,0	50,0	-4 000,0	0,015	-1,200
45	C-762354804-0	DMTZ TESAR VIKYRU SKLON STRECHY 15ST- výměry= 4	KS ks	0,00 4,00	150,0	0,0	150,0	0,0	0,200	0,000
46	C-762355802-0	DMTZ TESAR KOMINOVE LAVKY výměry= 3,5+2,5	M m	0,00 6,00	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,040	0,000
47	C-762841821-0	DMTZ TESAR PODHLEDU ZE STAVEB DESEK výměry= podhledy vikýře a krycí desky při demontáži vikýřů	M2 m2	-20,00 20,00	250,0	-5 000,0	200,0	-4 000,0	0,045	-0,903
48	C-762842821-0	DMTZ TESAR PODBITI ZE STAVEB DESEK výměry= 4*1,5	M2 m2	-6,00 6,00	150,0	-900,0	150,0	-900,0	0,045	-0,271
49	C-762332130-0	TESAR KROV VAZANY HRANENY F -288cm2 výměry= výměna prvků protézováním 15,0 m2	M m	-15,00 15,00	750,0	-11 250,0	250,0	-3 750,0	0,001	-0,015
50	C-762331921-0	VYREZ STRES VAZBY F -224cm2 DELKY -3m výměry= 15	M m	-15,00 15,00	250,0	-3 750,0	250,0	-3 750,0	0,000	-0,002
51	C-762341923-0	VYREZ OTV V BEDNENI STRECH PL -4m2 výměry= 4*0,5	M2 m2	-2,00 2,00	500,0	-1 000,0	500,0	-1 000,0	0,000	0,000
52	C-762342202-0	TESAR LATOVANI STRECH JEDN ROZT -22cm výměry= 205	M2 m2	0,00 205,00	120,0	0,0	150,0	0,0	0,000	0,000
53	C-762343811-0	DMTZ TESAR BEDNENI OKAPU Z PRKEN výměry= římsy (14+12+3)0,40	M2 m2	0,00 11,60	250,0	0,0	250,0	0,0	0,017	0,000
54	H-60515822-1	HRANOLY BO 2 120x140MM L 625-900CM výměry= 60*0,12*0,12	M3 m3	-0,864 0,864	450,0	-388,8	450,0	-388,8	0,560	-0,484
55	C-762343932-0	ZABEDNENI OTVORU STRECH PRKNA PL -2m2 výměry= kolem vikýřů 2,0*4 a lemování okapů 2,0*4*0,5	M2 m2	-120,00 12,00	500,0	-60 000,0	500,0	-60 000,0	0,013	-1,558
56	C-762342451-0	TESAR LATOVANI STRECH KONTRALATE výměry= 380	M m	0,00 380,00	150,0	0,0	150,0	0,0	0,000	0,000
57	H-60517133-1	LATE BO 1 DO 25CM2 L 400-650CM	M3	0,000	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0	0,560	0,000

	výměry=	380*0,04*0,06	m3	0,912						
58	H-60510472-1	PRKNA SM NEOM A 18-22MM 250-300CM	M3	-1,025	3 500,0	-3 587,5	3 500,0	-3 587,5	0,480	-0,492
	výměry=	20% PLOCHY Z CELKU 41*0,025	m3	1,025						
59	C-762355111-0	TESAR OSAZ KOMIN LAVKY SIRKY -30cm	M	0,00	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,000	0,000
	výměry=	3,5+2,5	m	6,00						
60	C-762382121-0	UKOTVENÍ KOMINU KE KROVU SKLON 15ST-	KS	-2,00	500,0	-1 000,0	500,0	-1 000,0	0,016	-0,031
	výměry=	bez zásahu 2,0 ks	ks	2,00						
61	C-765371352-0	HŘEBENOVÉ VETRANÍ KRYTINY PRVKY 2 STRAN LINIOVÝ ODVZDUŠŇOVACÍ PRVEK VE HŘEBENÍ	M	-13,00	500,0	-6 500,0	500,0	-6 500,0	0,003	-0,036
	výměry=	26	m	26,00						
62	C-998762102-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -12M	T	-9,375	1 500,0	-14 062,5	1 000,0	-9 375,0	0,000	0,000
	výměry=	-9,375	t	11,345						
762 KONSTRUKCE TESAŘSKÉ CELKEM						-156 388,8		-120 201,3		-9,375
oddíl 763 Dřevostavby a konstrukce sádrokartonové:										
63	C-763130815-0	DMTZ MONT PODHLEDU SDK/SDV TL 10CM	M2	0,00	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,031	0,000
	výměry=	rozebrání SDK kolem střešn oken 4*1,5m2	m2	6,00						
64	C-763130819-0	DMTZ MONT PODHLEDU SDK/SDV TL 15CM	M2	0,00	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,046	0,000
	výměry=	rozebrání SDK kolem střešn oken 1*2,5m2	m2	2,50						
65	C-763160811-0	DMTZ PODKROVÍ DESKY SDK/SDV 1VRSTVE	M2	0,00	200,0	0,0	200,0	0,0	0,015	0,000
	výměry=	4,0*4,5+1,5*2,2	m2	21,30						
66	C-763110722-0	PRIPL ZA ODSAZENÍ A DOPLNĚNÍ STĚN A PRICEK SDK	M	0,00	20,0	0,0	20,0	0,0	0,002	0,000
	výměry=	20	m	20,00						
67	C-763160821-0	PRIPL ZA TRAMY DMTZ PODKR SDK/SDV 1VR	M2	0,00	50,0	0,0	50,0	0,0	0,000	0,000
	výměry=	21,3	m2	21,30						
68	C-763130913-0	VYZTUŽENÝ OTVOR V SDK PODHLEDU -0,5M2	KS	0,00	500,0	0,0	500,0	0,0	0,002	0,000
	výměry=	2	ks	2,00						
69	C-763130914-0	VYZTUŽENÝ OTVOR V SDK PODHLEDU -1,0M2	KS	0,00	500,0	0,0	500,0	0,0	0,002	0,000
	výměry=	2	ks	2,00						
70	C-763132210-0	PODHLEDY SDK D112 12,5 GKF	M2	0,00	1 000,0	0,0	200,0	0,0	0,014	0,000
	výměry=	galerie chodby 21,5	m2	21,50						
71	C-763161141-0	PODKR SDK K311 SIK DR 1VR GKF 12,5	M2	0,00	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,017	0,000
	výměry=	schodiště 3.NP 4,0m2	m2	4,00						
72	C-763130615-0	PRIPL ZA PLOCHU -5M2 SDK PODHLEDU	M2	0,00	20,0	0,0	20,0	0,0	0,000	0,000
	výměry=	schodiště 3.NP 4,0m2	m2	4,00						
73	H-28329262-1	PAROZABRANA DEKFOL N 150 REFLEX	M2	0,00	150,0	0,0	150,0	0,0	0,000	0,000
	výměry=	21,5+4,0+1,0	m2	26,50						
74	H-62747050-1	PAROZABRANA ECO NATUR 50 VYZTUZ PAPIR	M2	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,000	0,000
	výměry=	koelm oken a vikýře	m2	10,00						
75	C-763797101-0	DREVOST SPAROVANÍ TMELEM	M	0,00	20,0	0,0	20,0	0,0	0,000	0,000
	výměry=	40	m	40,00						
76	C-763793111-0	DREVOST MTZ KOTEV ZELEZ,TAHEL,PATEK	KG	0,00	120,0	0,0	100,0	0,0	0,000	0,000
	výměry=	20	kg	20,00						
77	C-998763102-0	DREVOSTAVBY PRESUN HMOT VYSKA -12M	T	0,00	1 500,0	0,0	200,0	0,0	0,000	0,000
	výměry=	0,000	t	1,05						
763 DŘEVOSTAVBY A KONSTR. SÁDROKARTONOVÉ CELKEM						0,0		0,0		0,000
oddíl 764 Konstrukce klempířské:										
78	C-764211202-0	KLEMP CU ZASTR JEDN HLAD S 1000 45S	M2	0,00	500,0	0,0	500,0	0,0	0,018	0,000
	výměry=	2,90*1,40	m2	4,10						
79	C-764212231-0	KLEMP CU ZASTR SLOZ SABL 0,5M2 30S	M2	0,00	500,0	0,0	500,0	0,0	0,009	0,000
	výměry=	2,90*0,3	m2	0,90						
80	C-764212232-0	KLEMP CU ZASTR SLOZ SABL 0,5M2 45S	M2	0,00	500,0	0,0	500,0	0,0	0,009	0,000
	výměry=	1,5	m2	1,50						
81	C-764217200-0	KLEMP CU ZASTR HLAD PLECH ŘÍMSA	M2	0,00	500,0	0,0	500,0	0,0	0,024	0,000

	výměry=	2,9*0,30*2	m2	1,80								
82	C-764267201-0	KLEMP CU OPLECH VIKYRE RP -6M2 45S	M2	0,00	500,0	0,0	500,0	0,0	0,006	0,000		
	výměry=	4*1,40*0,30	m2	1,70								
83	C-764248211-0	KLEMP CU SNEHOLAP LOPATKOVY L 500MM	KS	-55,00	50,0	-2 750,0	50,0	-2 750,0	0,002	-0,124		
	výměry=	1,30 ks/ m2 * (12,6*7,5+ 9,0*7,0) = 158,0 m2 odečet z celk. výměry předpokládaný počet odpovídal celé ploše včetně vikýřů 205-150	ks	205,00								
84	C-764252205-0	KLEMP CU ZLAB PODOKAP PULKR RS 400	M	0,00	350,0	0,0	300,0	0,0	0,004	0,000		
	výměry=	12,6+9,0+2,0	m	23,60								
85	C-764254204-0	KLEMP CU ZLAB NADR MASKA HLAD RS 400	M	0,00	450,0	0,0	450,0	0,0	0,002	0,000		
	výměry=	2,9*0,50	m	1,45								
86	C-764256202-0	KLEMP CU ZLAB PREVODOVY RS 600	M	0,00	500,0	0,0	500,0	0,0	0,006	0,000		
	výměry=	2	m	2,00								
87	C-764259211-0	KLEMP CU ZLAB KOTLIK KONICKY D -150	KS	0,00	500,0	0,0	500,0	0,0	0,003	0,000		
	výměry=	3	ks	3,00								
88	C-764259241-0	KLEMP CU OCHR KOS VPUSTI TRUB D- 150	KS	0,00	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,007	0,000		
	výměry=	3	ks	3,00								
89	C-764521280-0	KLEMP CU OPLECHOVANI RIMS RS 600	M	0,00	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,005	0,000		
	výměry=	3,0*0,60	m	1,80								
90	C-764522220-0	KLEMP CU OPLECHOVANI RIMS RS 900	M	0,00	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,007	0,000		
	výměry=	1,4*0,15*4	m	5,60								
91	C-764239230-0	KLEMP CU LEM KOMIN HLAD KRYT PLOCHA	M2	-6,30	1 000,0	-6 300,0	500,0	-3 150,0	0,010	-0,065		
	výměry=	2*0,45*4+(2,0*0,9*2+2,0*0,45*2)*0,50	m2	6,30								
92	C-764239260-0	KLEMP CU LEM SLOUP KOMIN LAVEK RS 850	KS	-1,00	1 000,0	-1 000,0	1 500,0	-1 500,0	0,002	-0,002		
	výměry=	1	ks	1,00								
93	C-764554202-0	KLEMP CU ODPADNI TROUBY KRUH D 100	M	0,00	1 000,0	0,0	500,0	0,0	0,003	0,000		
	výměry=	8,55*2	m	17,10								
94	C-764841131-0	KLEMP ODVETR PLYN NEREZ ODBOCKA D 100	KS	-1,00	500,0	-500,0	500,0	-500,0	0,000	0,000		
	výměry=	1	ks	1,00								
95	C-764841141-0	KLEMP ODVETR PLYN NEREZ T-KUS D 100	KS	0,00	1 500,0	0,0	500,0	0,0	0,000	0,000		
	výměry=	1	ks	1,00								
96	C-764262230-0	KLEMP CU STRES OKNO 600x800 HLAD KRYT	KS	0,00	500,0	0,0	500,0	0,0	0,031	0,000		
	výměry=	zpětn osazení 4	ks	4,00								
97	C-764262220-0	KLEMP CU STRES OKNO 800x1180 HLAD KRYT	KS	0,00	500,0	0,0	500,0	0,0	0,026	0,000		
	výměry=	zpětn osazení 1	ks	1,00								
98	C-764267201-0	KLEMP CU OPLECH VIKYRE RP -6M2 45S	M2	0,00	500,0	0,0	500,0	0,0	0,006	0,000		
	výměry=	4*1,5	m2	6,00								
99	C-764322832-0	DMTZ KLEMP OKAPU TVR KRYT RS 400 45S-	M	0,00	200,0	0,0	200,0	0,0	0,003	0,000		
	výměry=	12,6+9	m	21,60								
100	C-764332861-0	DMTZ KLEMP LEMU ZDI TK+KR PL 660 45S	M	0,00	200,0	0,0	200,0	0,0	0,003	0,000		
	výměry=	14,5+14,65	m	29,15								
101	C-764339831-0	DMTZ KLEMP LEMU KOMIN HLAD PLOCH 45S	M2	0,00	200,0	0,0	200,0	0,0	0,007	0,000		
	výměry=	6,5	m2	6,50								
102	C-764339841-0	DMTZ KLEMP LEMU KOMIN HLAD HREBEN 45S	M2	0,00	200,0	0,0	200,0	0,0	0,007	0,000		
	výměry=	2,7*0,55	m2	14,49								
103	C-764341822-0	DMTZ KLEMP LEMU TRUB D 100 VLN 45S	KS	0,00	200,0	0,0	200,0	0,0	0,002	0,000		
	výměry=	2	ks	2,00								
104	C-764345832-0	DMTZ KLEMP VENTIL NASTAV D -150 45S	KS	0,00	250,0	0,0	200,0	0,0	0,003	0,000		
	výměry=	1	ks	1,00								
105	C-764353851-0	DMTZ KLEMP ZLAB NADR LUZK RS 600 45S	M	0,00	200,0	0,0	100,0	0,0	0,004	0,000		
	výměry=	12,6+9	m	21,60								
106	C-764359811-0	DMTZ KLEMP KOTLIKU KONIC D -150 45S	KS	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,001	0,000		
	výměry=	3	ks	3,00								
107	C-764362811-0	DMTZ KLEMP STRESNI OKNA S HLAD KR 45S	KS	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,020	0,000		
	výměry=	5	ks	5,00								

108	C-764367801-0	DMTZ KLEMP OPLECHOVANI VIKYRE 45S výměry= 4,0*2	M2 m2	0,00 8,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,005	0,000
109	C-764392841-0	DMTZ KLEMP STRES UZLABI RS 500 45S výměry= 9	M m	0,00 9,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,003	0,000
110	C-764393831-0	DMTZ KLEMP STRES HREBENE RS 400 45S výměry= 9+7	M m	0,00 16,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,001	0,000
111	C-764394821-0	DMTZ KLEMP PODKLADNIHO PASU RS 400 výměry= 9+7	M m	0,00 16,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,000	0,000
112	C-764421870-0	DMTZ KLEMP OPLECHOVANI RIMS RS 500 výměry= 2,9+3,5+3	M m	-9,40 9,40	100,0	-940,0	100,0	-940,0	0,002	-0,019
113	C-764454802-0	DMTZ KLEMP ODPADNICH TRUB KRUH D 120 výměry= 8,7*2	M m	0,00 17,40	100,0	0,0	100,0	0,0	0,002	0,000
114	C-998764102-0	KONSTR KLEMPIR PRESUN HMOT VYSKA -12M výměry= -0,210	T t	-0,210 1,736	1 500,0	-315,0	1 500,0	-315,0	0,000	0,000
764 KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ CELKEM						-11 805,0		-9 155,0		-0,210
oddíl 765 Tvrdé krytiny:										
115	C-765321810-0	DMTZ VLC SABLON Z BEDNENI A LEPENKY výměry= 205	M2 m2	0,00 2,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,014	0,000
116	C-765321841-0	PRIPL ZA SKLON 45ST- DMTZ VLC SABLON výměry= 205	M2 m2	0,00 2,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,000	0,000
117	C-765328811-0	DMTZ VLC HREBENU/NAROZI KRYTINY HLAD výměry= 5,0+9,0+8,0*2	M m	0,00 30,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,003	0,000
118	C-765328841-0	PRIPL ZA SKLON 45ST- DMTZ HREBENU VLC výměry= 30	M m	0,00 30,00	150,0	0,0	150,0	0,0	0,000	0,000
119	C-765321125-0	ZASTR VLC SABL CEDRAL ROV HLAD SLOZ 40 BED+ výměry= 205	M2 m2	0,00 205,00	500,0	0,0	450,0	0,0	0,014	0,000
120	C-765321512-0	HREBEN VLAKCEM KRYT ROVNA JEDN VELKY výměry= 9,0+5,0	M m	0,00 14,00	350,0	0,0	200,0	0,0	0,003	0,000
121	C-765321525-0	HŘEBEN NAROZI ODVETR KRYT VLN UHELNÍK výměry= 8,0+7,0	M m	0,00 15,00	250,0	0,0	100,0	0,0	0,007	0,000
122	H-54878110-1	SPONY VICHROVE CU 1,85MM výměry= 1,3*205	T KS tks	-3,25 3,25	250,0	-812,5	200,0	-650,0	0,002	-0,007
123	H-55121317-1	VENTIL ODVZDUS FLEXVENT SUPER 1/2" výměry= 2	KS ks	-2,00 2,00	2 000,0	-4 000,0	200,0	-400,0	0,001	-0,002
124	C-765331612-0	PODBITI DIFUZNÍ FOLIE 140 výměry= 205	M2 m2	-205,00 205,00	100,0	-20 500,0	50,0	-10 250,0	0,000	-0,042
125	H-28321125-1	FOLIE DIFUZNÍ BRAMAC UNI 2S ROLE 75M2 výměry= 205*1,15	M2 m2	-235,00 235,00	100,0	-23 500,0	50,0	-11 750,0	0,000	-0,035
126	C-765331632-0	TASKA PLAST PROSTUP PRO ANTENU výměry= 1	SOUB soub	0,00 1,00	1 000,0	0,0	250,0	0,0	0,001	0,000
127	C-953271121-0	ZAKLAD NADSTRESNI PRO ANTENU výměry= 1	KS ks	0,00 1,00	200,0	0,0	200,0	0,0	0,234	0,000
128	H-55356228-1	ANTENNI PROSTUP STRESNI PRUCHODKA AP8 výměry= 1	SADA sada	0,00 1,00	1 000,0	0,0	250,0	0,0	0,006	0,000
129	H-28654565-1	MANZETA POJISTNA SiTech+ DN 110 výměry= 1	KS ks	0,00 1,00	200,0	0,0	200,0	0,0	0,000	0,000
130	C-765372841-0	ZASTR PLAST SABLONY SLOZ SKL DO 40ST výměry= 2	M2 m2	0,00 2,00	200,0	0,0	250,0	0,0	0,007	0,000
131	C-765399935-0	OMAZANI KOMINU SLOZITE výměry= 0,45*4+0,45*2+0,9*2	M m	0,00 4,50	250,0	0,0	200,0	0,0	0,003	0,000
132	C-998765102-0	KRYTINY TVRDE PRESUN HMOT VYSKA -12M výměry= -0,087	T t	-0,087 3,556	1 000,0	-87,0	100,0	-8,7	0,000	0,000
765 TVRDÉ KRYTINY CELKEM						-48 899,5		-23 058,7		-0,087

oddíl 766		Konstrukce truhlářské:								
133	R-766621951-R výměry=	REPASE STŘESN OKEN JEDN+RAM 2STR PROV C SL 1 4,0*0,60*0,80+1,0*0,8*1,12	M2 m2	0,00 2,82	5 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,000	0,000
134	C-766674901-0 výměry=	DMTZ STRESNI OKNO KYV PL OTV -0,50M2 4	KS KS	0,00 4,00	500,0	0,0	500,0	0,0	0,019	0,000
135	C-766674902-0 výměry=	DMTZ STRESNI OKNO KYV PL OTV -0,75M2 1	KS KS	0,00 1,00	500,0	0,0	500,0	0,0	0,027	0,000
136	C-766674903-0 výměry=	DMTZ STRESNI OKNO KYV PL OTV -1,00M2 vikýř	KS ks	0,00 1,00	500,0	0,0	500,0	0,0	0,035	0,000
137	C-766674102-0 výměry=	MTZ STRESNI OKNO KYV PL OTV -0,75M2 4	SOUB soub	0,00 4,00	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,000	0,000
138	C-766674103-0 výměry=	MTZ STRESNI OKNO KYV PL OTV -1,00M2 1	SOUB soub	0,00 1,00	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,000	0,000
139	H-28329262-1 výměry=	PAROZABRANA DEKFOL N 150 REFLEX výměna a doplnění folie 205*1,15	M2 m2	-200,00 235,00	100,0	-20 000,0	100,0	-20 000,0	0,000	-0,030
140	C-766691417-0 výměry=	LEMOVÁNÍ RÁM VLOŽ PÁS HLADKÝ IZOLACNI VLOZKY OKEN 5	KS KS	0,00 5,00	150,0	0,0	150,0	0,0	0,002	0,000
141	H-58388529-1 výměry=	LEM STRESNI PLECH LAK 65x85CM (2*0,85+2*0,65)*4	M m	0,00 12,00	500,0	0,0	100,0	0,0	0,004	0,000
142	H-58388523-1 výměry=	LEM STRESNI PLECH LAK HLADKÝ 85x125CM 2*0,85+2*1,25	M m	0,00 4,20	1 000,0	0,0	500,0	0,0	0,004	0,000
143	C-998766102-0 výměry=	KONSTR TRUHLAR PRESUN HMOT VYSKA -12M -0,030	T t	-0,300 0,254	200,0	-60,0	200,0	-60,0	0,000	0,000
766		KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ CELKEM				-20 060,0		-20 060,0		-0,030
oddíl 767		Kovové doplňkové konstrukce:								
144	C-767851802-0 výměry=	DMTZ KOMIN LAVEK NOSNYCH CASTI+ZABR 3,5+2,5	M m	0,00 6,00	200,0	0,0	200,0	0,0	0,015	0,000
145	R-767851103-R výměry=	DODÁVKA A MTZ KOMIN LAVEK KOMPLETNICH+ZABRADLI 6	M m	0,00 6,00	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,000	0,000
146	R-767851109-R výměry=	DMTŽ A ZPĚTNÁ MTZ KOV ERBU OZDOBNÉ SLUNCE KOMPLET 1	SOUB soub	0,00 1,00	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,000	0,000
147	C-998767102-0 výměry=	KOVOVE D KONST PRESUN HMOT VYSKA -12M 0,000	T t	0,00 0,09	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,000	0,000
767		KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE CELKEM				0,0		0,0		0,000
oddíl 782		Obklady kamenné:								
148	R-782995112-R výměry=	NATER PENETR PODKLADU KAM PRVKŮ OBKLADU 2x kamenné vázy osazení na místo	M2 m2	0,00 2,00	250,0	0,0	200,0	0,0	0,000	0,000
149	R-782995121-R výměry=	ADHEZNI MUSTEK POD KONSTRUKCE KAMENNE kamenné vázy osazení na místo	M2 m2	-2,00 2,00	250,0	-500,0	200,0	-400,0	0,000	-0,001
150	R-782331150-R výměry=	MTZ OBKL KAMEN PILIRU TVR TL 400 - 50MM 2x kamenné vázy ozn. č.3 na štítě průčelí	SOUB soub	0,00 2,00	5 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,050	0,000
151	C-782999992-0 výměry=	HZS PRACE KAMENICKÉ Z KAMENE VNEJSI ošetření a konzervace kamenných prvků - vázy v dílně	HOD hod	0,00 40,00	500,0	0,0	50,0	0,0	0,000	0,000
152	C-998782102-0 výměry=	KAMEN VNĚJŠÍ PRESUN HMOT VYSKA -12M -0,001	T t	-0,001 0,101	1 500,0	-1,5	1 500,0	-1,5	0,000	0,000
782		OBKLADY KAMENNÉ CELKEM				-501,5		-401,5		-0,001
oddíl 783		Nátěry:								
153	C-783601811-0 výměry=	ODSTR NATERU TRUHL OKEN OSKRABANIM povrch dřevěných vikýřů, dřevn. oken ve vikýři 4x 8,0	M2 m2	-32,00 32,00	20,0	-640,0	20,0	-640,0	0,000	0,000
154	C-783602821-0 výměry=	ODSTR NATERU TRUHL OKEN OPALENIM povrch dřevěných vikýřů, dřevn. oken ve vikýři 4x 8,0	M2 m2	-32,00 32,00	20,0	-640,0	20,0	-640,0	0,000	-0,008
155	R-783602825-R	ODSTR NATERU TRUHL STEN BROUŠENÍ A KONZERVACE DŘEVA	M2	-32,00	20,0	-640,0	100,0	-3 200,0	0,000	-0,008

156	C-783602822-0	výměry= povrch dřevěných vikýřů, dřevn. oken ve vikýři 4x 8,0 OŠETŘENÍ POVRCHU DŘEVĚN KONSTRUKCÍ NAPUŠTĚNÍM BOCHEMIE NÁTĚREM	m2 M2	32,00 0,00	50,0	0,0	50,0	0,0	0,000	0,000
157	C-783605811-0	výměry= 4*15+4*8 OMETENÍ TRUHL OKEN PRED PROV NATERU	m2 M2	92,00 0,00	20,0	0,0	20,0	0,0	0,000	0,000
158	C-783622920-0	výměry= 4*15+4*8 OPR NATERU TRUHL SYNT 2x+1xTMELENÍ	m2 M2	92,00 0,00	125,0	0,0	125,0	0,0	0,000	0,000
159	C-783622940-0	výměry= okna dveře a římsy 4*1,2*2+26*0,5+3,0*0,5 OPR NATERU TRUHL SYNT 2x+1xLAK+ZÁKLADNÍ NÁTĚR	m2 M2	24,50 0,00	125,0	0,0	125,0	0,0	0,001	0,000
161	C-783224900-0	výměry= okna dveře a římsy 4*1,2*2+26*0,5+3,0*0,5 OPRAVA NATERU KDK SYNTET 1x+1xEMAIL	m2 M2	0,00 -12,00	50,0	-600,0	50,0	-600,0	0,000	-0,006
162	C-783521900-0	výměry= klempíř a oplechování původní plech dvůr OPRAVA NATERU KLEMPIR KCE SYNTET 1x	m2 M2	12,00 0,00	50,0	0,0	50,0	0,0	0,000	0,000
163	C-783622940-0	výměry= spodní díl svodu DN 100 OPR NATERU TRUHL SYNT 2x+1xLAK+2xTMEL	m2 M2	6,00 -10,00	100,0	-1 000,0	100,0	-1 000,0	0,001	-0,005
164	C-783624300-0	výměry= hlavice a komínky větrací a od UT NATER TRUHL KCE SYNT 2x+1xEMAIL+2xTM	m2 M2	10,00 0,00	50,0	0,0	50,0	0,0	0,000	0,000
		výměry= komínová lávka a zábradlí komaxit	m2	8,00						
783 NÁTĚRY CELKEM						-6 582,5		-9 142,5		-0,037
oddíl 784 Malby:										
165	C-784402801-0	OSKRABANI MALEB MISTNOSTI V 3,8M	M2	0,00	10,0	0,0	10,0	0,0	0,000	0,000
166	C-784402804-0	výměry= 4*1,5+1*2,0+4*1,25+16+4+5 OSKRABANI MALEB SCHODISTE V 3,8M	m2 M2	38,00 -15,00	10,0	-150,0	10,0	-150,0	0,000	0,000
167	C-784412301-0	výměry= 15 MALBA 2xPACOK OBRUS+SADRA MIST V 3,8M	m2 M2	15,00 0,00	50,0	0,0	50,0	0,0	0,000	0,000
168	C-784412304-0	výměry= 38 MALBA 2xPACOK OBRUS+SADRA SCHOD V 3,8	m2 M2	38,00 0,00	50,0	0,0	50,0	0,0	0,000	0,000
169	C-784415301-0	výměry= 15 MALBA 3xVAPENNE BILENÍ MISTN V 3,8M	m2 M2	15,00 0,00	50,0	0,0	50,0	0,0	0,001	0,000
170	C-784471111-0	výměry= 38+15+10 VYBANDAZOVANI SPOJU 10CM MISTN V 3,8M	m2 M	63,00 -25,00	50,0	-1 250,0	50,0	-1 250,0	0,000	-0,007
171	C-784455271-0	výměry= 25 MALBA 2xBILA PROTIPLISN MISTN V 3,8M	m M2	25,00 0,00	50,0	0,0	50,0	0,0	0,000	0,000
172	C-784455274-0	výměry= 4*2,0+1*2,5 MALBA 2xBILA PROTIPLISN SCHOD V 3,8M	m2 M2	10,50 -15,00	50,0	-750,0	50,0	-750,0	0,000	-0,003
173	C-784452381-0	výměry= 15 MALBA FINAL 3xPRIMAL BILA+STROP MIST V 3,8M	m2 M2	15,00 0,00	50,0	0,0	50,0	0,0	0,000	0,000
		výměry= 63	m2	63,00						
784 MALBY CELKEM						-2 150,0		-2 150,0		-0,011

Poř. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					jednotková	celková	jednotková	celková		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		INSTALACE:								
		oddíl 721 Kanalizace vnitřní:								
174	R-721160809-R	DMTZ A ZPĚTN MTŽ ODP/VENT POTRUBI NAD STŘECH CEM/PVC - DN 100	M	0,00	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,007	0,000
		výměry= 2+1+2	m	5,00						
175	C-721242803-0	DMTZ A ZPĚTN MTŽ VČ. VYČISTĚNÍ LAPACE STREŠ SPLAV LITIN DN 100	KS	0,00	500,0	0,0	100,0	0,0	0,010	0,000
		výměry= 3	ks	3,00						
721 KANALIZACE VNITŘNÍ CELKEM						0,0		0,0		0,000

Poř. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					jednotková	celková	jednotková	celková		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		MONTÁŽNÍ PRÁCE:								
	oddíl M21	Montáže silnoprůd:								
176	M-210257105-R výměry= 1	DMTŽ BLESKOSVOD SOUSTAVY ZE STŘECHY PLÁŠŤ	SOUB soub	0,00 1,00	500,0	0,0	200,0	0,0	0,000	0,000
177	M-210257109-R výměry= 1	ZPETN MTŽ BLESKOSVOD SOUSTAVY ZE STŘECHY PLÁŠŤ	SOUB soub	0,00 1,00	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0	0,000	0,000
178	M-210150601-R výměry= 2	REVIZE BLESKOSVODU OCHRAN A2T11,V11,T11,GV2 ATD	KPL kpl	0,00 1,00	500,0	0,0	500,0	0,0	0,000	0,000
179	M-210220319-R výměry= 1	VÝMĚNA VADNÝCH ČÁSTÍ BLEKOSVODU PO REVIZI PUVODNÍHO STAVU	KPL kpl	0,00 1,00	200,0	0,0	200,0	0,0	0,000	0,000
	M21	MONTÁŽE SILNOPROUD CELKEM				0,0		0,0		0,000
	oddíl M22	Montáže slaboprůd:								
180	M-220700001-R výměry= 1	DMTŽ DRZ TV ANTENY 20M YAGI 190-210	KS ks	-1,00 1,00	2 000,0	-2 000,0	2 000,0	-2 000,0	0,000	0,000
181	M-220700046-R výměry= 2	MONTAZ ANTEN SOUSATVY VČ. NASTAVCE	KS ks	-1,00 1,00	5 000,0	-5 000,0	2 500,0	-2 500,0	0,000	0,000
182	M-220700171-R výměry= 1	SEŘÍZENÍ A ZPROVOZNĚNÍ ANTEN NAPAJ 2 VYSIL ANT A 1 ROZ	KS ks	0,00 1,00	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0	0,000	0,000
183	M-220700332-R výměry= 1	KONTROLA ANTEN SYST AS PD 3KS ANTEN JEDNOTKY	SOUB soub	-1,00 1,00	1 500,0	-1 500,0	200,0	-200,0	0,000	0,000
	M22	MONTÁŽE SLABOPROUD CELKEM				-8 500,0		-4 700,0		0,000
		Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :								-453 004