



KONVA ||| engineering s.r.o.

Sinkulova 31 Praha 4

Provozovna: Chotusice 287 PSČ 285 76

IČO: 48024601

DIČ: CZ48024601

Bankovní spojení: KB Kutná Hora číslo účtu: [REDACTED]

tel. 327-314155, tel./fax: 327-314155

url- <http://www.konva.cz>

e-mail: konva@konva.cz

Tepelné a akustické izolace, lehká prefabrikace ve stavební výrobě. Chotusice 287 PSČ: 285 76

Mgr. Kateřina Filová ředitelka ZUS

ZUS Kutná Hora

Vladislavova 376/4 Kutná Hora

[REDACTED] e-mail: reditelka@zuskh.cz

Cenová nabídka č.3620a/25

Akce:

Odhlučnění učebny bicích nástrojů v ZUS v Kutné Hoře

4.9.2025

Dodávka a montáž	množství m2(bm,ks)	Kč/ jednotku	celkem cena
Demontáž stropního podhledu FEAL TA 150 perforovaný	m2	0	435,00
Akustický obklad stěn (modré akustické desky plošná hmotnost 12,8 kg/m2) W 625 + dvě vrstvy tlumicí minerální vaty s objemovou hmotností 50 mm 16 kg/m3 a 70 mm 40 kg/m3	m2	66,5	1 479,00
Montáž podhledu TA 150 na předělanou obvodovou lištu	m2	0	385,00
Lešení hliníkové pojízdné 1450/3200 mm v=2000mm	den	0	380,00
Zakončení předssazené SDK stěny u dveří a oken ("L" zakončení rš do 600 mm	bm	22,900	478,00
Pohltivý obklad deskami PLAMAFON piramida výška 70 mmv v úrovni nadpraží po obvodu vnitřních stěn	m2	21,000	1 580,00
Pohltivý obklad deskami HERAKLIT 15/600/2000	m2	36,000	625,00
Pružná podložka na podlaze pod koberec Covernit tl. 20 mm, včetně tmelení spár	m2	-	785,00
demontáž, montáž koberec	m2	-	55,00
Úprava dveří (zkrácení o 25 mm)	ks	-	385,00
Maliřské práce	m2	75,000	48,00
Zakončení předssazené stěny pod stropem FEAT TA 150	bm	27,560	385,00
Přesun hmot	kpl.	1,000	9 000,00
Dopravní náklady	pol.	1,000	14 000,00

Celkem Kč bez DPH

202 190,30

Ing.Martin Janata

Jednatel společnosti

KONVA engineering s.r.o.,

tel. 00420 603 201090

tel.420602220170

fax: 00420 327 314375

e-mail: janata@konva.cz