

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Poř. čís. pol.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					jednotková	celková	jednotková	celková		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		HSV:								
	oddíl 1	Zemní práce:								
1	C-111101113-0	ODSTRANENÍ KŘOVIN A POROSTU STĚNY KÁMEN 1:1 výměry = 2,0*3,9+12,0*2,5+20,0*2=77,80 m2	M2		49,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000
2	C-111251111-0	DRCENÍ VETVI PRUMERU DO 10 CM výměry = (2,0*3,9+12,0*2,5+20,0*2)*0,10 = m3	M3		4 462,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000
3	C-113106142-0	ROZ DLAZ PESI DLAZD KAMENNE K POUZ výměry = plocha kolem trejvu a u vrátek 3,5	M2		120,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000
4	C-113107012-0	ODSTR PODKLADU 50M2 KAM TEZ TL 20CM výměry = plocha pod kůlnou a kolem trejvu 6,0+2,5	M2		85,0	0,0	0,0	0,0	0,300	0,000
5	C-114203202-0	OCIST LOM KAM,B TVARN OD MALTY výměry = po obourání zborceného zdiva (2,45+1,65+3,70)*3,2*0,6	M3		823,2	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000
6	C-114203301-0	TRID LOM KAM,B TVARN DRUH,VELIK,TVAR výměry = po obourání zborceného zdiva (2,45+1,65+3,70)*3,2*0,6	M3		450,4	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000
7	C-120111100-0	ODKOPANI ZDIVA V HORNINE TR 1-2 RUCNI výměry = pro výkopy základů pod vrátky	M3		1 456,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000
8	C-120111108-0	PRIPL ZA KORENY ODKOP ZDI TR 1-2 RUC výměry = pro výkopy základů pod vrátky	M3		240,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000
9	C-122207111-0	ODKOPAVKY POZEMKOVE UPRAVY HORN TR 3 výměry = pod likvidovanými keři a porosty	M3		58,1	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000
10	C-122207119-0	PRIPL ZA LEPIVOST HORN TR 3 POZEM UPR výměry = 7,78	M3		14,9	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000
11	C-132201100-0	HLOUB RYH TR 3 S DO 60CM DO 10M3 výměry =	M3	2,1	450,0	945,0	0,0	0,0	0,000	0,000
12	C-132201109-0	PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH TR 3 60CM výměry =	M3	2,1	195,7	411,0	0,0	0,0	0,000	0,000
13	C-162201201-0	NOSENI VYKOPKU VODOROVNE 10M HORN 1-4 výměry = 3,40*1,6*0,6=3,264	M3	2,1	369,8	776,7	0,0	0,0	0,000	0,000
14	C-162201402-0	VODOR PREM DO 1KM VETVI LIST D 50CM výměry = 4 ks	KS		201,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000
15	C-162701105-0	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 10000M 1-4 výměry = 0,50+2,45+3,264	M3	2,1	296,4	622,4	0,0	0,0	0,000	0,000
16	C-162701109-0	PRIPL ZKD 1KM VOD PREM VYKOPKU TR 1-4 výměry = 0,50+2,45+3,264	M3	2,1	23,4	49,0	0,0	0,0	0,000	0,000
17	C-171201201-0	ULOZENI SYPANINY NA SKLADKU výměry = 0,50+2,45+3,264	M3	2,1	17,2	36,1	0,0	0,0	0,000	0,000
18	C-171201203-0	SKLADKOVNE ZEMIN A SYPANIN výměry = 0,50+2,45+3,264	M3	2,1	643,0	1 350,3	0,0	0,0	0,000	0,000
19	C-172102101-0	ZRIZENI TESNICI VYPLNE SE ZHUTNENIM výměry = 3,45	M3		665,1	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000
20	H-58337137-1	STERKOPISEK 0-16MM N1 výměry = pod základ 0,60 m3	M3		650,0	0,0	0,0	0,0	1,670	0,000
21	C-174101101-0	ZASYP ZHUTNENI JAM RYH KOLEM OBJEKTU	M3		138,5	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000

	výměry =	<i>dosyp zeminou po zborcených kamen</i>	<i>m3</i>							
	1	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				4 190,4		0,0		0,000
	oddíl 2	Základy a zvláštní zakládání:								
22	C-216904112-0	OCIST TLAK VODOU ZDI STEN RUBU KLENEB	M2		182,9	0,0		0,0	0,001	0,000
	výměry =	<i>plochy zdíva po očištění 74,75+96,70</i>	<i>m2</i>							
23	C-271571113-0	POLSTAR ZAKLADU ZE STERKOPISKU 0-16MM	M3		1 200,0	0,0		0,0	1,940	0,000
	výměry =	<i>0,65</i>	<i>m3</i>							
24	C-271315511-0	PODKLAD ZAKLADU BET PROSTY RC12/15	M3		2 650,0	0,0		0,0	2,231	0,000
	výměry =	<i>0,6</i>	<i>m3</i>							
25	C-274313511-0	BETON ZAKL PASU PROSTY SPC TR C12/15	M3	2,1	2 659,0	5 583,8		0,0	2,311	4,854
	výměry =	<i>3,4*1,6*0,60=3,264</i>	<i>m3</i>							
26	C-274351355-0	BED STEN ZAKL PASU OBL Z PRKEN ZRIZ	M2		632,1	0,0		0,0	0,034	0,000
	výměry =	<i>6</i>	<i>m2</i>							
27	C-274351356-0	BED STEN ZAKL PASU OBL Z PRKEN ODSTR	M2		142,1	0,0		0,0	0,000	0,000
	výměry =	<i>6</i>	<i>m2</i>							
28	C-274361821-0	VYZTUZ ZAKL PASU OCEL 10505	T		58 371,0	0,0		0,0	1,024	0,000
	výměry =	<i>4*R16 dl. 16,0bm</i>	<i>t</i>							
29	C-279232811-0	PODEZDIVKA ZAKLADU CI 29 P20 MC	M3		5 315,8	0,0		0,0	2,163	0,000
	výměry =	<i>pro kci zdíva mimo trejv</i>	<i>m3</i>							
	2	ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ CELKEM				5 583,8		0,0		4,854
	oddíl 3	Svislé konstrukce:								
30	C-310236261-0	ZA ZDIVKA OTV 0,09M2 ZDIVO CI 60CM	KS		449,7	0,0		0,0	0,091	0,000
	výměry =	<i>otvory ve zdivu pod korunou a jednotlivě</i>	<i>ks</i>							
31	C-310237261-0	ZA ZDIVKA OTV 0,25M2 ZDIVO CI 60CM	KS		890,9	0,0		0,0	0,218	0,000
	výměry =	<i>otvory ve zdivu po rozebrání doplnění jednotlivě</i>	<i>ks</i>							
32	C-310238211-0	ZA ZDIVKA OTV 1M2 ZDIVO CI MVC	M3		4 993,2	0,0		0,0	1,866	0,000
	výměry =	<i>otvory ve zdivu do 1 m2 po rozebrání doplnění</i>	<i>m3</i>							
33	C-310230417-0	ZA ZDENI OTV ZDI -4M2 TVAR PAL TL 40CM	M2		652,0	0,0		0,0	0,063	0,000
	výměry =	<i>otvory ve zdivu do 1 m2 po rozebrání doplnění</i>	<i>m2</i>							
34	C-327215131-0	ZDIVO NZAKL OBKL LOM KAM SE ZATR SPAR	M3		4 782,8	0,0		0,0	2,772	0,000
	výměry =	<i>vyzdění zdi mimo půdorys trejvu 2,2*3,75*0,60</i>	<i>m3</i>							
35	C-327215132-0	ZDIVO NZAKL OBKL LOM KAM S VYSPAR MC	M3	9,000	6 155,9	55 402,9		0,0	2,772	24,945
	výměry =	<i>dozdivky pod korunou (5,6+4,5+12,7+4,8+2,5+11,3)*0,60*0,60</i>	<i>m3</i>							
36	C-340279332-0	VYZDIVKA STEN MEZI TRAMY 4M2- TL 30CM	M2		766,0	0,0		0,0	0,285	0,000
	výměry =	<i>nadpraží a ostění vrátek</i>	<i>m2</i>							
37	C-340279326-0	VYZDIVKA PRIC MEZI TRAMY 4M2 TL 15CM	M2		585,0	0,0		0,0	0,150	0,000
	výměry =	<i>oprava po částečném rozebrání zdíva vrátek 4,185</i>	<i>m2</i>							
	3	SVISLÉ KONSTRUKCE CELKEM				55 402,9		0,0		24,945
	oddíl 62	Úpravy povrchů vnější:								
38	C-622901110-0	OCISTENI SPAROVANYCH PLOCH	M2		109,5	0,0		0,0	0,000	0,000
	výměry =	<i>1.strana od soudu</i>	<i>m2</i>							
	výměry =	<i>2.strana od Hrádku</i>	<i>m2</i>							
39	C-622903110-0	UMYTI OMITEK TLAKOVOU VODOU SLOZ 1-2	M2		65,0	0,0		0,0	0,000	0,000
	výměry =	<i>1.strana od soudu</i>	<i>m2</i>							
	výměry =	<i>2.strana od Hrádku</i>	<i>m2</i>							
40	C-622902110-0	OCISTENI KAMENNYCH RIMS A NADPRAŽÍ	M2		135,4	0,0		0,0	0,000	0,000
	výměry =	<i>6,0 m2</i>	<i>m2</i>							
41	C-622903111-0	VYCISTENI ZDI A VALU PRED OPRAV RUCNE	M2		161,9	0,0		0,0	0,000	0,000
	výměry =	<i>koruna zdi (34+11,30)*0,70</i>	<i>m2</i>							
42	C-622902110-0	OCISTENI ZDIVA OBVODU TREJVV DOPLN	M2		135,4	0,0		0,0	0,000	0,000
	výměry =	<i>3,385*2,8</i>	<i>m2</i>							
43	C-622402151-0	ZAROVNAV PODHOZ POD OMIT STEN VNE MVC	M2		37,8	0,0		0,0	0,011	0,000
	výměry =	<i>opravená a doplněná plocha zdíva oboustr 74,75+96,70</i>	<i>m2</i>							

44	C-622421201-0	OMIT VNE STEN VAP VPC RUC HLAD 20MM <i>výměry = opravená a doplněná plocha zdiva oboustr oxal 74,75+96,70</i>	M2 <i>m2</i>		650,0	0,0	0,0	0,0	0,025	0,000
45	C-622421209-0	PRIPL ZKD 10MM TL JADRA SMS VPC RUCNI <i>výměry = opravená a doplněná plocha zdiva oboustr 74,75+96,70</i>	M2 <i>m2</i>		120,0	0,0	0,0	0,0	0,012	0,000
46	C-622471935-0	PRIPL ZA V 20M- NASTRIK STEN CHEM OM <i>výměry = opravená a doplněná plocha zdiva oboustr 74,75+96,70</i>	M2 <i>m2</i>		61,6	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000
47	C-622414909-0	PRIPL ZA ZRNITY PODKLAD NATERU PROBARVENÝ <i>výměry = opravená a doplněná plocha zdiva oboustr 74,75+96,70</i>	M2 <i>m2</i>		350,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000
48	C-622428921-0	OMITKY RYH FAS CISTE VAP HLAD S 30CM <i>výměry = doplnění cihel zdiva pod korunou dozdívek (3,2*2,455+3,2*1,65+2,2*3,70)*0,60</i>	M2 <i>m2</i>		685,0	0,0	0,0	0,0	0,022	0,000
49	C-624401111-0	VYSPRAV POSKOZ HRAN POLYMERCEM MALTOU <i>výměry = pod korunou zdiva před pokládkou koruny 34,0+11,30)</i>	M <i>m</i>		129,7	0,0	0,0	0,0	0,003	0,000
50	R-622431160-R	OMIT VNE STEN ZATŘEN OMÍT KAMEN VYMYV SL 1 <i>výměry = 1.strana od soudu 2.strana od Hrádku</i>	M2 <i>m2</i> <i>m2</i>		775,0	0,0	0,0	0,0	0,066	0,000
51	C-622451103-0	ZATRENI SPAR VNE ZDIVA KÁMEN CIHLY KAM <i>výměry = 1.strana od soudu (11,30+11,20+12,70+10,10)*0,60 2.strana od Hrádku (10,10+12,70+11,20+11,30)*0,6</i>	M2 <i>m2</i> <i>m2</i>		95,5	0,0	0,0	0,0	0,016	0,000
52	C-622451312-0	OMIT VNE STEN SMS CEM RUC OXAL ZATŘENÝ 10MM <i>výměry = 1.strana od soudu + 2.strana od Hrádku</i>	M2 <i>m2</i>		455,0	0,0	0,0	0,0	0,039	0,000
53	C-622471116-0	UPR ZATŘENÍ VNE STEN ÚPRAVA KOŠTĚT ZATAŽENÍ PRISAD <i>výměry = 1.strana od soudu 2.strana od Hrádku</i>	M2 <i>m2</i> <i>m2</i>		196,4	0,0	0,0	0,0	0,004	0,000
54	C-622421121-0	OMIT VNE STEN VAPCEM HRUBE ZATRENE <i>výměry = pro lícové zdivo s vyspárováním 6,40*1,85+4,5*0,825</i>	M2 <i>m2</i>		287,0	0,0	0,0	0,0	0,046	0,000
55	C-622451103-0	ZATRENI SPAR VNE ZDIVA CIHLY KAM <i>výměry = dozdění pod ciheln korunou (11,3+11,2+12,7+10,10)*0,60</i>	M2 <i>m2</i>		95,5	0,0	0,0	0,0	0,016	0,000
56	C-627452101-0	SPAROVANI BEZNE STEN Z KAMENE <i>výměry = dozdění pod ciheln korunou (11,3+11,2+12,7+10,10)*0,60</i>	M2 <i>m2</i>		735,9	0,0	0,0	0,0	0,022	0,000
57	C-627452111-0	SPAROVANI BEZNE ZDI Z CIHEL <i>výměry = koruna zdiva cihel zvonivky 45,30*0,7</i>	M2 <i>m2</i>		377,5	0,0	0,0	0,0	0,017	0,000
58	C-627452151-0	SPAROVANI STRISKOVE ZDI CIHEL MCS <i>výměry = koruna svislé spáry a spodní spárování cihel zvonivek</i>	M2 <i>m2</i>		396,9	0,0	0,0	0,0	0,020	0,000
59	C-627456146-0	VYPLN SPAR Z MC 7CM ZDI CIHEL SPAROV <i>výměry = 15</i>	M2 <i>m2</i>		358,9	0,0	0,0	0,0	0,017	0,000
60	R-63293399-R	NOVÉ ZVINIVKY PRO POKLADKU KORUNY KERAM TVRD <i>výměry = (11,30+11,2+12,7+10,10)*0,70</i>	M2 <i>m2</i>		1 450,0	0,0	0,0	0,0	0,089	0,000
62 ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ CELKEM						0,0		0,0		0,000
oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce:										
61	C-952901161-0	RUCNI CIST OCEL KARTACI ZDIVO KAMENNE <i>výměry = opravená a doplněná plocha zdiva oboustr 74,75+96,70</i>	M2 <i>m2</i>		340,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000
62	C-952902260-0	ODSTR ZBYTKU,POVLAKU,VYKVVETU MALT <i>výměry = opravená a doplněná plocha zdiva oboustr 74,75+96,70</i>	M2 <i>m2</i>		320,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000
63	C-952902459-0	VYCISTENI RUBU ZDIVA POD KORUNU TLAKOVOU VODOU <i>výměry = 31,71</i>	M2 <i>m2</i>		65,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000
9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM						0,0		0,0		0,000
oddíl 94 Lešení a stavební výtahy:										
64	C-941941051-0	MTZ LESENI LEH RAD PRIME S 1,5M H 10M <i>výměry = 80</i>	M2 <i>m2</i>		84,2	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000
65	C-941941391-0	PRIPL ZK MESIC POUZ LESENI K POL 1051 <i>výměry = 240</i>	M2 <i>m2</i>		100,0	0,0	0,0	0,0	0,002	0,000
66	C-941941851-0	DMTZ LESENI LEH RAD PRIME S 1,5M H 10M	M2		75,1	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000

	výměry = 80	m2							
	94 LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY CELKEM					0,0		0,0	0,000
	oddíl 96 Bourání konstrukcí:								
67	C-962022491-0 výměry =	BOURANI ZDIVA NADZAKLAD KAMEN MC odbourání rohu zdiva u trejvu 3,385*2,6*0,60	M3 m3	9,000	1 546,9	13 922,0	0,0	0,0	2,601 23,410
68	C-962032231-0 výměry =	BOURANI ZDIVA Z CIHEL PALEN MV,MVC rozebrání ciheln koruny20,40+6,78 = 27,20 o šíři 600 mm	M3 m3		912,9	0,0	0,0	0,0	1,701 0,000
69	C-977311317-0 výměry =	ÚPRAVA ODBOUR POVRCHU KAMEN STEN ČLEN OBL 20,40+6,78=27,20	M2 m2		850,0	0,0	0,0	0,0	0,010 0,000
70	C-977911121-0 výměry =	VYKLIZENÍ PONECH VYBOUR HMOT RUCNE 5,281+16,32+16,31+12,77+4,185=54,866 m3	T t		465,0	0,0	0,0	0,0	1,000 0,000
71	C-978015291-0 výměry =	OTLUC OMITKY MV VC VNEJ STEN 1-4 100% 74,75+96,70	M2 m2		77,5	0,0	0,0	0,0	0,059 0,000
72	C-978023251-0 výměry =	ODSPAROVANI ZDI KAM REZNE 74,75+96,70	M2 m2		69,7	0,0	0,0	0,0	0,014 0,000
73	C-978023411-0 výměry =	ODSPAROVANI ZDI CIHELNYCH (34+11,30)*0,6= 27,18 m2	M2 m2		85,2	0,0	0,0	0,0	0,014 0,000
74	C-978083111-0 výměry =	VYSEK SPAR ZDIVA RADKOVEHO HL 10CM (34+11,30)*0,6= 27,18 m2	M2 m2		220,0	0,0	0,0	0,0	0,041 0,000
75	C-978084122-0 výměry =	VYSEK SPAR ZDIVA KAM/CIH HL 3CM STR ostění a nadpraží	M2 m2		160,0	0,0	0,0	0,0	0,019 0,000
76	C-979032111-0 výměry =	RUCNI OCISTENI CIHEL K OPET POUZITI 31,71	M3 m2		2 400,0	0,0	0,0	0,0	0,000 0,000
77	C-979072942-0 výměry =	OCISTENI ROZEBR VNI DLAZDIC MOZAI MAL 27,18	M2 m2		360,0	0,0	0,0	0,0	0,000 0,000
78	C-979082111-0 výměry =	VNITROSTAV DOPRAVA SUTI A HMOT DO 10M 104,25	T t		364,9	0,0	0,0	0,0	0,000 0,000
79	C-979022111-0 výměry =	RUCNI OCISTENI KAMENE K OPET POUZITI výbrané kamení z zborcen hromad vedle zdivu třídění	M3 m3		850,0	0,0	0,0	0,0	0,000 0,000
80	C-979081101-0 výměry =	NAKLADKA DO KONTEJN RUCNI STAVEB SUTI 104,25	T t		360,0	0,0	0,0	0,0	0,000 0,000
81	C-979081112-0 výměry =	ODVOZ VYBOUR HMOT NA SKLADKU DO 1KM 104,25	T t		258,5	0,0	0,0	0,0	0,000 0,000
82	C-979081122-0 výměry =	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU VYB HMOT NA SKL 104,25*9	T t		17,2	0,0	0,0	0,0	0,000 0,000
83	C-979093111-0 výměry =	ULOZENI SUTI BEZ ZHUTNENI 104,25	T t		11,2	0,0	0,0	0,0	0,000 0,000
84	C-979081131-0 výměry =	SKLADKOVNE TRIDENA SUT [BET-CI-KERAM] 104,25	T t		855,0	0,0	0,0	0,0	0,000 0,000
85	C-981011112-0 výměry =	DEMOLICE BUD POST ROZ DREV 2STR OBITE kůlna rozm. 2,85*1,20*5,0=17,10m3OP	M3OP M3OP		319,5	0,0	0,0	0,0	0,223 0,000
	96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM					13 922,0		0,0	23,410
	oddíl 99 Přesun hmot:								
86	C-999281109-0 výměry =	PRESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 6M 29,799	T t	18,000	420,2	7 564,0	0,0	0,0	0,000 0,000
87	C-999281120-0 výměry =	PRESUN HMOT VODOROVN NOSENIM DO 50 M 125,777	T t	18,000	952,2	17 139,6	0,0	0,0	0,000 0,000
88	C-998009101-0 výměry =	PRESUN HMOT LESENÍ SAMOSTAT BUDOVANE 0,000	T t		3 134,7	0,0	0,0	0,0	0,000 0,000
	99 PŘESUN HMOT CELKEM					24 703,6		0,0	0,000

Poř. čís.	Kód položky	Text položky	M.J.	Množství	CENA		HMOTNOST		
					Dodávka	Montáž			

pol. 1.	2.	3.	4.	5.	jednotková 6.	celková 7.	jednotková 8.	celková 9.	jednotková 10.	celková 11.
		PSV:								
	oddíl 772	Podlahy kamenné:								
89	C-772591112-0 <i>výměry = (34+11,30)*0,70</i>	NATER PENETRACNI PODKLADU KAM DLAZ 2x	M2 <i>m2</i>		65,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000
90	C-772231305-0 <i>výměry = 1,850</i>	MTZ KAMEN OBKL SCH STUP TVRD TL 80,90	M <i>m</i>		491,9	0,0	0,0	0,0	0,047	0,000
91	C-772401125-0 <i>výměry = 1,250</i>	MTZ KAMEN OBKL SOKLU ROVNYCH TL 60,70	M <i>m</i>		292,8	0,0	0,0	0,0	0,015	0,000
92	C-772999991-0 <i>výměry = 20,000</i>	HZS PRACE DLAZDICKSE Z KAMENE VNITR	HOD <i>hod</i>		650,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000
93	C-998772101-0 <i>výměry = 0,000</i>	DLAZBY KAMENNE PRESUN HMOT VYSKA -6M	T <i>t</i>		738,7	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000
	772	PODLAHY KAMENNÉ CELKEM				0,0		0,0		0,000

	Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :	103 803
--	---	----------------