



- GRAFICKÉ ZNAČKY:**
- NOVÉ DŘEVĚNÉ PRVKY
  - DEMOTOVANÉ PRVKY/KONSTRUKCE
  - NOVÉ ŠIKMÉ DŘEVĚNÉ PRVKY

POZNÁMKA:  
PŮDORYSNÉ A VÝŠKOVÉ KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ, NEJSOU GEODETICKY OVĚŘENY.



**LEGENDA:**  
**DEMONTÁŽE** – PŘEDEPSANÉ DEMONTÁŽE BUDOU PROVÁDĚNÝ OD SHORA DOLŮ A V SOULADU S PLÁNEM BOZP. MATERIÁL BUDE ROZTRŽEN A ODVEZEN NA SKLÁDKU, POKUD NENÍ URČENO JINAK. ZDRAVÉ ŘEZIVO JE MOŽNÉ ULOŽIT K OPĚTOVNÉMU POUŽITÍ.  
**De5**  
ODSTRANĚNÍ SUTI, HOLUBÍHO TRUSU, NEČISTOT A ULOŽENÉHO MATERIÁLU Z PLOCHÝCH STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. TLOUŠŤKA VRSTVY CCA 40 mm, CELKOVÁ PLOCHA – 90 m2.  
**De16**  
DEMONTÁŽ BEDNĚNÍ Z NÁMĚTKOVÉ PLOCHY, DEMONTÁŽ NÁMĚTKŮ Z PRKEN 150/30 PŘIBITÝCH Z BOKU KROKVÍ A POZEDNICE NÁMĚTKŮ 200/50. NEPOŠKOZENÉ ŘEZIVO ULOŽIT K OPĚTOVNÉMU POUŽITÍ – LOKÁLNÍ NÁHRADA BEDNĚNÍ V PLOŠE STŘECHY. CELKOVÁ PLOCHA – VĚŽ 65 m2.  
**De17**  
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VÝLEZOVÝCH STŘEŠNÍCH OTVORŮ VIZ VÝKRES STŘECHY  
**De20**  
DEMONTÁŽ NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI KOMINU VĚŽE, ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH NA MALTU MVC DO SUTI BEZ NÁHRADY. CELKOVÝ OBJEM 2,0 m3.  
**De26**  
DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ HELMICE SANKTUSNÍKU VĚŽE V CELÉM ROZSAHU VČETNĚ ŘÍMSY. ROZSAH DEMONTÁŽE OPLECHOVÁNÍ LUCERNY BUDE UPŘESNĚN PO PROVEDENÍ REVIZE NA MÍSTĚ.

**OSTATNÍ**  
**N50, N51**  
NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY Z CU PLECHU VIZ VÝPIS MATERIÁLU A VÝKRES STŘECHY  
**P13**  
PŮDORYS KROVU VĚŽE JE KRESLENÝ JAKO PŘEDPOKLÁDANÁ KONSTRUKCE – SPODNÍ ČÁST (VT, VÝ-VT, KRÁ) JE NEPŘÍSTUPNÁ – SHORA ZAKRYTÁ PODLAHOVOU KONSTRUKCÍ (MALTOVÁ MAZANINA NA ZÁKLOPU) A ZESPODU OPATŘENA PODBITÍM A OMÍTKOU NA RÁKOSU.

OBJEKT:			
<div>KUTNÁ HORA - HRÁDEK</div>			
NÁZEV AKCE:			
<div>OBNOVA KROVU A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ BUDOVY HRÁDKU ČP.28 BARBORSKÁ ULICE</div>			
STUPEŇ:			
DSP A DPS			
PROJEKTANT:		<div><div></div><div>ING. VÍT MLÁZOVSKÝ JÁNSKÝ VRŠEK 4/310 118 00 PRAHA 1 TEL. 257 533 597 MOB. 602 379 656 EMAIL: MLAZOVSKY@VOLNY.CZ</div></div>	
ING. VÍT MLÁZOVSKÝ			
VYPRACOVAL A KONTROLOVAL:			
ING. F. CHMEL Bc. P. KOPECKÝ, Bc. M. VÁVRA			
OBJEDNATEL:		ZAK.Č.:	PARÉ:
MĚSTO KUTNÁ HORA HAVLIČKOVO NÁM. 552/1, 284 01 KUTNÁ HORA		31/16	
		FORMÁT:	
		4 A4	
OBSAH VÝKRESU:		DATUM:	Č. VÝKRESU:
PŮDORYS A ŘEZ KROVEM VĚŽE		06/2017	
		MĚŘITKO:	
		1:50	D.1.1_02