

obj: SML/0012/2019
číslo smlouvy zhotovitele: 1905001004

SMLOUVA O DÍLO

Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel:

Město Kutná Hora

Havlíčkovo náměstí 552

284 01 Kutná Hora

zastoupen: panem Ing. Josefem Viktorou, starostou města
IČ: 00236195
Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Kutná Hora
Číslo účtu: 27-444212389/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických: Věra Janatová, Bc. Jana Jelínková,
Referent odboru památkové péče, školství a kultury, tel.: 724 755 780

II. Zhotovitel:

H&B delta, s.r.o.

zastoupen: panem Ing. Ondřejem Hurtou, jednatelem
IČ: 25835661
DIČ: CZ25835661
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. – pobočka Vsetín
Číslo účtu: 6745970287/0100

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
v oddíle C složce 20511

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních a technických:

Ing. Ondřej Hurta, jednatel
tel: 571 499 130, fax: 571 499 131
e-mail: info@hbdelta.cz

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

Ing. David Valchář, hlavní stavbyvedoucí
tel: 725 675 512, fax: 571 499 131
e-mail: david.valchar@hbdelta.cz
Radek Filák, stavbyvedoucí
tel: 725 675 508
e-mail: radek.filak@hbdelta.cz
Libor Matějček, rozpočtář
Tel: 725 675 505
e-mail: libor.matejcek@hbdelta.cz

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění
pozdějších předpisů (dále jen: „občanský zákoník“) tuto smlouvu:

14

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

**„Obnova krovu a střešního pláště
budovy Hrádku č.p. 28 v Barborské v ulici“**

Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo (dále smlouva) vychází a je plně v souladu se zadávacími podmínkami, zadávací dokumentací a nabídkou uchazeče v zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení dle zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění; pozd. předpisů k plnění předmětu veřejné zakázky, jež předcházelo uzavření této smlouvy. Zadavatel je ekvivalentním pojmem pro objednatele díla. Uchazeč je ekvivalentním pojmem pro dodavatele či zhotovitele díla. Pokud je dále použito termínu veřejná zakázka, tento pojem je plně ekvivalentní pojmu dílo. Předmět plnění veřejné zakázky je totožný a plně odpovídá vymezení předmětu díla. Podmínky platné pro plnění veřejné zakázky („VZ“) jsou totožné a plně odpovídají podmínkám pro plnění předmětu díla.

2. Kromě ustanovení obsažených v této smlouvě je zhotovitel při plnění předmětu díla vázán podmínkami příslušného povolení dle stavebního zákona, podmínkami obsaženými v rozhodnutích či stanoviscích dalších orgánů státní správy včetně orgánů památkové péče, zadávacími podmínkami a nabídkou uchazeče ze zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy.

Článek 1. Předmět díla

1.1 Předmětem díla jsou stavební práce, dodávky a služby spojené s Obnovou krovu a střešního pláště budovy Hrádku č.p. 28 v Barborské ulici v Kutné Hoře.

1.2 Rozsah stavebních prací, dodávek a služeb předmětu díla je podrobně specifikován výkresovými a textovými částmi projektové dokumentace s názvem: „Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku č.p. 28 Barborská ulice“ vypracované v 06/2017 Ing. Vítém Mlázovským Jánský Vršek 4/310 118 00 Praha 1 (dále jen „PD“).

1.3 Předmět plnění zahrnuje realizaci veškerých technických a organizačních opatření nutných k zajištění průběhu stavebních prací a celé zakázky- zejména přechodná dopravní a ochranná technická a bezpečnostní opatření a dodávky energií.

Mimo vlastní provedení stavebních prací je tedy součástí předmětu VZ (díla) dále zejména:

- v součinnosti s objednatelem projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
- odvoz a uložení vybouraných hmot a staveb včetně poplatku za uskladnění
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou)
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění
- zajištění úklidu znečištěných komunikací vlivem stavební činnosti
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě
- respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména:
 - vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti
 - předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování

1.4 Dílo je dále specifikováno příslušným povolením, rozhodnutími či stanovisky orgánů státní správy včetně orgánů památkové péče, zadávací dokumentací veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele, kterou tvoří také položkový rozpočet stavby v členění položek a s výměrami dle zadávací dokumentace stavby, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

1.5 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit dílo o další práce a dodávky, které je zhotovitel povinen za úhradu zajistit. Pokud by objednatel požadoval po zhotoviteli provedení dalších prací a výkonů zcela zřejmě nad rámec kompletního díla dle projektové dokumentace (tzv. vícepráce), budou tyto práce a dodávky oceněny podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech nevyskytují, pak jednotkovými cenami ÚRS Praha a.s. vydanými v období realizace těchto prací a dodávek. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. (či RTS Brno, a.s.) vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká dodavateli až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.

1.6 V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané zadávací dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové sjednané ceny odpočtena ve výši, ve které je uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele.

1.7 Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Pokud budou mít tyto změny vliv na výši nabídkové ceny a tudíž i ceny díla, bude k tomuto uzavřen příslušný dodatek smlouvy. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál prokazatelně zajistil.

1.8 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologické postupy nebo provedeny změny proti projektové dokumentaci Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý ať už pro živé organismy či je nevhodný pro použití nebo stávající konstrukce. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že prováděné práce na realizaci předmětu díla budou odpovídat standardu a kvalitě prací deklarovaných v jeho nabídce včetně případně zadavatelem požadovaných a uchazečem jako součást nabídky předložených vzorků tuto kvalitu dokládajících.

1.9 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla včetně historického významu a památkové ochrany dotčeného objektu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi, výrobními kapacitami a praktickými odborně-řemeslnými zkušenostmi, které jsou k provedení celého bezvadného díla nezbytné.

1.10 Zhotovitel potvrzuje, že 2 paré kompletní projektové dokumentace v tištěné podobě převzal při podpisu této smlouvy, pokud se tak nestalo, zavazuje se objednatel předat tuto dokumentaci zhotoviteli při předání staveniště dle odstavce 2.2 této Smlouvy.

Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba má povinnost zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a

nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla.

Článek 2.

Místo a doba plnění díla

2.1 Místem plnění je Kutná Hora, budova Hrádku čp. 28 Barborská ulice

2.2 Termíny realizace stavby:

Zahájení díla: do 14 kal. dnů ode dne protokolárního předání staveniště zhotoviteli objednatelem

Dokončení celého díla nejpozději: do 30.11.2023

Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 10 pracovních dnů, ode dne podpisu této smlouvy.

Dnem dokončení díla je den protokolárního převzetí díla objednatelem od zhotovitele bez vad a nedodělků včetně vyklizení staveniště dodavatelem díla a za podmínek uvedených v článku 8. této smlouvy.

2.3 V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné termín zahájení dodržet, je objednatel oprávněn posunout termín zahájení na dobu jinou. V případě, že v závislosti na posunutí termínu zahájení bude nutno posunout i termín dokončení, bude se jednat vždy jen o nezbytně nutnou dobu a lhůta posunutí termínu dokončení bude stanovena na základě dohody obou stran, vždy však se zohledněním klimatických a technologických podmínek.

2.4 Objednatel si v souvislosti s financováním stavby za případné spoluúčasti finančních prostředků státního rozpočtu ve formě státní dotace, dotace Evropské Unie či jiného poskytovatele dotace současně vyhrazuje právo na případné jednostranné prodloužení termínu dokončení stavby (v průběhu její realizace), v případě, že se mu nepodaří zajistit tyto finanční prostředky v předpokládaných termínech.

2.5 Dojde-li v průběhu realizace díla k prodloužení z důvodů vyšší moci, prodlouží se tím termín plnění úměrně okolnostem bránícím dodržení původního termínu. Vyšší moc znamená takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost, která nemohla být předvídána při uzavření smlouvy a brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, zpožděné dodávky subdodavatelů, výpadky ve výrobě a dodávce energie apod.

2.6 Termín plnění se úměrně prodlouží i v případě, že nepříznivé klimatické podmínky nedovolí dodržovat technologické postupy pro provádění jednotlivých etap díla. Tyto okolnosti musí být prokazatelně zaznamenány a odsouhlaseny technickým dozorem zadavatele, např. zápisem ve stavebním deníku objednatele.

2.7 Objednatel předpokládá rozdělení celého předmětu díla na několik etap-částí plnění; v závislosti na zajištění potřebných finančních prostředků k úhradě ceny díla. Rozsah a doba plnění prací a dodávek jednotlivých etap bude realizován na základě požadavku objednatele díla po dohodě se zhotovitelem na základě jeho odborného doporučení dalšího postupu a realizace jednotlivých částí díla-etap a to vše v závislosti na zajištěných finančních prostředcích pro tyto jednotlivé etapy s tím, že pro rok 2019, kdy bude realizována první etapa, je předpoklad výše objemu finančního plnění předmětu díla cca 2 mil. Kč vč. DPH.

Zhotovitel zahájí práce na realizaci první etapy na základě výzvy objednatele po rozhodnutí o přidělení finančních prostředků z příslušného rozpočtu poskytovatele dotace na tuto akci, pokud nebude objednatelem stanoveno jinak. Obdobně budou zahájeny práce na realizaci druhé a dalších etap v závislosti na získání či zajištění potřebných finančních prostředků.

Na základě potřeby a možností objednatele může být doba plnění dodatkem upravena i jinak, zejména pokud se týká jednotlivých prací. Současně bude dodatkem upravena i výše finančního plnění jednotlivých částí.

- 2.8 V případě, že se objednateli s ohledem na financování ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje či jiných finančních zdrojů nepodaří zajistit potřebné finanční prostředky na realizaci díla či jeho části, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy, a to bez nároku na náhradu škody nebo ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu. Objednatel je oprávněn z důvodů nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah stavby či stavbu přerušit nebo zcela ukončit před jejím dokončením. V případě, že objednatel bude nucen z důvodů nedostatku finančních prostředků tato práva použít, nemá zhotovitel vůči objednateli žádné (ani finanční) nároky, plynoucí z posunutí, zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení stavby.
- 2.9 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve, a to zejména:
- vyznačení přístupových a příjezdových cest,
 - vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných médií,
 - podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.),
 - příslušná projektová dokumentace.
- 2.10 Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru investora, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 2.11 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

Článek 3. Cena za dílo

3.1 Cena za dílo je stanovena na základě nabídky uchazeče v souladu s obecně právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta v úrovni bez DPH ve výši:

Cena díla bez DPH 10.866.403,69,-

slovy: desetmilionůosmsetšedesátšestisícčtyřistatřikoruňeskýchšedesátdevětšaleřů

K dohodnuté ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v zákonné výši.

Takto sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla. Cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví max. po dobu 3 let ode dne uzavření této smlouvy. Cena obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací je uvedena v položkovém rozpočtu, který vznikl z výkazu výměr v členění položkového rozpočtu (součástí zadávací dokumentace - projektové dokumentace), do kterého zhotovitel v rámci své nabídky ve veřejné zakázce uvedl ceny jednotlivých prací a dodávek a tento objednateli v rámci své nabídky předložil a jež je **Přílohou č.1** této smlouvy.

3.2 Překročení smluvní ceny je možné pouze v případě, že:

- objednatel bude nucen z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací uvedených v zadávací dokumentaci majících vliv na výši smluvené ceny.

3.3 Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny a doplňky rozsahu předmětu díla musí být odsouhlaseny pracovníkem objednatele oprávněným jednat ve věcech převzetí prací. Činnosti nad původní vymezený rozsah díla budou oceněny podle ceníku zhotovitele s použitím směrných cen ÚRS Praha případně RTS Brno, a.s..

3.4 Cena obsahuje veškeré nutné náklady k realizaci předmětu díla včetně nákladů souvisejících (jako např. náklady na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadu, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, poplatky, náklady na dopravní značení, náklady na provádění všech příslušných a normami, vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, uvedení zařízení do provozu včetně školení pracovníků zadavatele, náklady na nutná či úřady stanovená opatření k realizaci díla, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na provedení výrobních výkresů a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci díla uvedeného čl. 1.3 a 1.4 smlouvy.

3.5 Pokud zhotovitel prokáže, že nárůst průměrných směrných cen stavebních prací a materiálů dle ceníků ÚRS Praha, a.s. či ceníků RTS Brno, a.s. je za sledované období vyšší jak 5 % oproti průměrným směrným cenám těchto ceníků v roce podání nabídky zhotovitele, je právem zhotovitele podat návrh na uzavření dodatku ke smlouvě směřujícího k navýšení ceny stavebních prací či dodávek, které mají být v následném období realizovány. Toto právo zhotovitele však může vzniknout až po uplynutí 3 let ode dne uzavření této smlouvy.

Pokud objednatel prokáže, že snížení průměrných směrných cen stavebních prací a materiálů dle ceníků ÚRS Praha, a.s. či ceníků RTS Brno, a.s. je za sledované období vyšší jak 5 % oproti průměrným směrným cenám těchto ceníků v roce podání nabídky zhotovitele, je právem objednatele podat návrh na uzavření dodatku ke smlouvě směřujícího k snížení ceny stavebních prací či dodávek, které mají být v následném období realizovány. Toto právo objednatele však může vzniknout až po uplynutí 3 let ode dne uzavření této smlouvy

Článek 4. Platební podmínky

- 4.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem v termínech stanovených v článku 4.3 po dodání a převzetí jednotlivých částí díla oproti zjišťovacímu protokolu nebo soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlaseným technickým dozorem investora-objednatele či jinou pověřenou osobou objednatele. Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Platby budou probíhat výhradně v CZK (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 4.2 V případě, že objednatel obdrží státní dotaci či jinou finanční podporu na tuto zakázku, bude způsob plateb upraven dle podmínek poskytnutí státní dotace či příslušných podmínek poskytovatele finanční podpory a zhotovitel je povinen toto respektovat.
- 4.3 Zhotovitel bude objednateli účtovat stavební práce za každý kalendářní měsíc na základě vzájemně odsouhlasených zjišťovacích protokolů nebo soupisů skutečně provedených prací a dodaných strojů, zařízení, konstrukcí apod., (dále jen „zjišťovací protokoly“). Tyto zjišťovací protokoly vypracuje zhotovitel zpravidla k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Prováděnými stavebními pracemi se rozumí veškeré provedené úkony na nedokončeném předmětu díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů uplatněných na plnění díla subdodavateli zhotovitele.
- 4.4 Objednatel či jeho pověřená osoba odsouhlasí zjišťovací protokol do 5 pracovních dnů od data doručení. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, kterým jsou stavební práce provedené v jednotlivých kalendářních měsících, je datum převzetí těchto prací objednatel, tj. datum odsouhlasení zjišťovacího protokolu. K zjišťovacímu protokolu se neprovádí soupis vad a nedodělků, ani nepočíná běžet záruční lhůta. Zjišťovací protokol slouží zejména k potvrzení nároku zhotovitele na platbu v závislosti na postupu prací na nedokončeném díle.
- 4.5 V případě, že objednatel zjistí vady či nesprávnosti v soupisu provedených prací a dodávek, vrátí bez zbytečného odkladu soupis zhotoviteli, přičemž uvede, v čem spatřuje vady a nesprávnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit objednateli opravený soupis, přičemž objednateli běží vždy znovu lhůta 5 pracovních dnů k posouzení správnosti opraveného soupisu. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, upraví zhotovitel zjišťovací protokol tak, aby obsahoval pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Objednatel či jeho pověřená osoba odsouhlasí upravený zjišťovací protokol do 5 pracovních dnů od data doručení. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, kterým jsou objednatel převzaté práce a dodávky, se považuje datum odsouhlasení zjišťovacího protokolu objednatel. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud by faktura zhotovitele i přes to obsahovala i práce a dodávky, které nebyly objednatel odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu jako neoprávněnou vrátit dle odstavce 4.8. této smlouvy, popř. je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.
- 4.6 Nejdéle do 15-ti dnů po dni předání a převzetí dokončeného díla vystaví zhotovitel finální účet – konečnou fakturu, na dosud nevyfakturované práce.
- 4.7 Konečná faktura bude zhotovitelem vystavena v termínu dle čl. 4.6 smlouvy, nejpozději však tak, aby doba její splatnosti nepřekročila termín vymezený v souladu s podmínkami případně poskytnuté dotace.
- Zároveň s konečnou fakturou předá zhotovitel objednateli soupis (rekapitulaci) všech dosud zaplacených měsíčních faktur na jednotlivá uskutečněná dílčí plnění (práce provedené v jednotlivých kalendářních měsících). Konečná faktura musí dále obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura“
- celkovou sjednanou cenu bez DPH
- celkovou výši DPH
- soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně a DPH
- částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a DPH.

4.8 Objednatel je oprávněn do 10 dnů od doručení vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu (faktuře) musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

Článek 5. Vlastnické právo k dílu

Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby. Instalací či zabudováním jednotlivých součástí díla včetně zařízení a vybavení do stavby, se tyto instalované či zabudované součásti stávají bezvýhradně majetkem objednatele a žádná třetí osoba nemá právo s nimi jakkoliv nakládat a manipulovat bez souhlasu objednatele ani v těch případech, že zhotovitel doposud neuhradil dodávky, služby či stavební práce svým subdodavatelům, jež jsou předmětem takovýchto zabudovaných či instalovaných součástí stavby-díla.

Článek 6. Oprávnění zástupci smluvních stran

Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou:

ve věcech technických zastupuje zhotovitele: Ing. David Valchář, Radek Filák, 725 675 512, 725 675 508

Oprávněnými zástupci objednatele jsou:

ve věcech technických zastupuje objednatel:
pí. Věra Janatová, Bc. Jana Jelínková, tel.: 724 755 780

Článek 7 Provádění díla a nebezpečí škody na díle

7.1 Do doby převzetí díla objednatelem odpovídá zhotovitel za škody způsobené na díle, ledaže by prokázal, že ke škodě došlo za okolností vylučujících jeho odpovědnost.

Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené třetím osobám při provádění díla nebo v souvislosti s ním. Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle či jeho části jeho převzetím.

7.2 Do převzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen zabezpečit dílo, zařízení staveniště a všechny související prostory proti vstupu nepovolaných osob. Tím není dotčeno právo objednatele kontrolovat provádění díla a právo autorského dozoru ze strany generálního projektanta, jakož i právo kontroly ze strany kontrolních orgánů podle obecně závazných

právních předpisů. Zhotovitel před zahájením prací předá objednateli seznam pracovníků, kteří budou smluvní dílo provádět. Tento seznam bude zhotovitel průběžně aktualizovat. Zajistí, aby jeho pracovníci se pohybovali pouze v prostorách určených objednatelem. Současně zajistí, aby k provádění díla byli využíváni pouze pracovníci trestně bezúhonní.

- 7.3 Zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi, a to buď svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení díla postupovat podle smluvními stranami odsouhlasené projektové dokumentace, závazného stanoviska příslušného orgánu státní památkové péče, rozhodnutí stavebního úřadu a pokynů pracovníků památkové péče. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna postoupit práva, povinnosti a závazky ze Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.
- 7.4 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené svojí činností nebo činností svých subdodavatelů na zhotovovaném díle včetně jakýchkoliv škod způsobených činností zhotovitele nebo subdodavatelů na objektu, jeho částech, jeho vnitřní výzdoby a vnitřního vybavení souvisejícího s realizací díla po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem. Zhotovitel zodpovídá rovněž za škody způsobené stavební činností třetí, na stavbě nezúčastněné osobě. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku objednatele a třetích osob tj. objektů, prostranství, komunikací a inženýrských sítí ve vlastnictví objednatele nebo třetích osob, uvede zhotovitel tyto poškozené věci či objekty, nejpozději k datu převzetí díla, bezplatně do původního stavu.
- 7.5 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Škody, způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem způsobené, hradí zhotovitel.
- 7.6 Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti včetně hrubého úklidu pracoviště.
- 7.7 V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat zástupce objednatele prokazatelnou formou minimálně 3 pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s výše uvedeným ustanovením, je povinen na žádost objednatele odkrýt konstrukce na svůj náklad. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v plnění díla. V případě, že objednatel i přesto bude požadovat odkrýtí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní, ale na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrýtím prací, opravou chybného stavu a následným zakrýtím zhotovitel. Podrobný seznam zakrývaných prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut před zahájením prací a zapsán objednatelem do stavebního deníku.
- 7.8 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací na díle stavební deník v souladu s platnou legislativou. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, odchylky prováděných prací od projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, jakož i údaje nutné k posouzení provedených prací orgány státní správy. Denní záznamy se zpravidla zapisují v den, kdy byly provedeny práce tvořící obsah těchto záznamů, výjimečně následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Zhotovitel je povinen odpovídat na zápisy ve stavebním deníku provedené objednatelem do 3 pracovních dnů. Neodpoví-li v tomto termínu, znamená to, že s provedeným zápisem souhlasí. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků ke smlouvě.

- 7.9 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek a jako původce odpadu separovat a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním stavebních činností. Odpady bude zhotovitel ekologicky likvidovat na základě řádně uzavřených smluv s firmami, které ekologickou likvidaci vzniklých odpadů zabezpečují.
- 7.10 Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v případech znečištění způsobených činnostmi na stavbě.
- 7.11 Zhotovitel vyklidí staveniště bezodkladně po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat v místě určeném objednatelem (dochozí vzdálenost) jen stroje a zařízení, popř. materiál, potřebné k odstranění případných vad a nedodělků.
- 7.12 Zhotovitel je povinen před prováděním díla zjistit překážky a v průběhu provádění díla i skryté překážky bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen bez zbytečného odkladu to oznámit objednateli a navrhnout mu změnu způsobu provádění díla. Do dosažení dohody o změně je oprávněn provádění díla přerušit.
- 7.13 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje a předat mu doklady související s prováděním díla, nutné k provedení kolaudačního řízení ve smyslu příslušného zákona. Veškeré informace týkající se projektové dokumentace se považují za důvěrné. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady o stavebních hmotách a ostatním materiálu použitém pro zhotovení díla.
- 7.14 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.
- 7.15 V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při provádění díla na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku.
- 7.16 Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu provádění díla. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla.
- 7.17 Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x měsíčně kontrolní dny průběhu provádění díla za účasti oprávněného zástupce zhotovitele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnut při předání staveniště a uveden v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.
- 7.18 Nejpozději v den uzavření smlouvy o dílo musí mít zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu k náhradě škod vzniklých třetí osobě při činnosti dodavatele v souvislosti s plněním uvedené zakázky, platnou minimálně po celou dobu výstavby díla a uzavřenou na pojistnou částku minimálně 20 milionů Kč. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby

všichni subdodavatelé podílející se na stavbě měli uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění přiměřeného možné výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou subdodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši dodávky prováděné subdodavatelem. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištění subdodavatelů. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen k datu uzavření této smlouvy prokázat objednateli písemným potvrzením či certifikátem pojišťovny, že pojištění zhotovitele v požadované výši je řádně k tomuto datu zřízeno. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla toto pojištění řádně udržovat v platnosti v požadované výši pojistného a tuto skutečnost musí kdykoliv na vyžádání objednatele doložit výše uvedeným způsobem.

Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné zcizení, poškození a zničení materiálu, zařízení, mechanismů a pomůcek, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla, a to až do okamžiku převzetí díla objednatelem. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno odpovídající pojištění za rizika a škody uvedené v předchozí větě.

7.19 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat platné hygienické předpisy. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni pracovníci, včetně pracovníků subdodavatelů, splňovali veškeré pracovněprávní předpisy České republiky. Plnění těchto povinností jsou zástupci objednatele oprávněni kdykoliv kontrolovat.

7.20 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (subdodavatele), avšak v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy. Jeho výlučná odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech subdodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o subdodavatelích, kteří se budou podílet na realizaci díla a jejichž výše subdodávky překročí 10% ceny díla či jeho části. Objednatel si vyhrazuje právo spolurozhodovat o subdodavatelích podílejících se na realizaci díla, a to tak, že je oprávněn v odůvodněných případech odmítnout účast subdodavatele na realizaci díla. Zhotovitel se zavazuje, že části předmětu díla vymezené v zadávací dokumentaci provede vlastními silami bez účasti subdodavatelů.

7.21 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Pokud v průběhu realizace díla dojde ke změně pracovníků, kterými dodavatel prokazoval svou kvalifikaci v nabídce pro prokázání odbornosti pro provádění řemeslných prací, je dodavatel povinen neodkladně zajistit rovnocennou náhradu za tyto pracovníky s odpovídající odbornou kvalifikací.

7.22 Při provádění prací nebude narušen provoz objektu, pokud to umožní provádění prací a nebude hrozit nebezpečí úrazu osob či poškození majetku. Objednatel zajistí zhotoviteli místo pro odběr elektrické energie a vody pro provádění stavby, cena za odebranou elektrickou energii a vodu je nákladem zhotovitele díla započítaným v ceně díla. Zhotovitel nesmí provádět práce v době konání společensko-kulturních akcí v či okolí budovy Hrádku, pokud se pro konkrétní případ a dobu nedohodnou smluvní strany jinak. Konkrétní termín a doba, kdy není možné provádět stavební práce z těchto důvodů, bude zástupcem objednatele zaznamenána minimálně 3 pracovní dny předem ve stavebním deníku, pokud nebude domluven jiný způsob.

7.23. Veškeré přesuny materiálu či osob související s realizací předmětu díla budou probíhat vně objektu, dodavatel musí zabezpečit lešení a stavbu proti vniknutí nepovolaných osob.

18

- 7.24 Technický dozor investora má neomezenou pravomoc vznášet námitky a požadovat na zhotoviteli, aby vyloučil okamžitě z účasti na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele, který se podle názoru technického dozoru nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru technického dozoru nežádoucí. Osoba takto označená se nesmí účastnit na provádění díla bez souhlasu technického dozoru. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu. Požadavek technického dozoru na vyloučení pracovníka zhotovitele z prací na díle musí být písemný a musí obsahovat odůvodnění požadavku.
- 7.25 Při realizaci stavby musí být umožněn přístup obyvatel do domů či zaměstnanců do objektů firem v místech dotčených či sousedících se stavbou, umožněn příjezd vozidel záchranné služby, policie, hasičů či servisních havarijních nebo bezpečnostních služeb.
- 7.26 Zhotovitel musí zabezpečit objednateli ochranu proti škodám ze všech nároků a požadavků vzniklých porušením práv autorských a patentovaných, ochranných známek, jmen nebo jiných ochranných práv. Pokud budou pro provedení díla taková to práva, známky nebo jména použita, je zhotovitel povinen si na vlastní náklady opatřit potřebné licence. Zhotoviteli zůstávají autorská práva na všechny ve spojení se smlouvou o dílo použité vlastní vynálezy. Zhotovitel je povinen na jejich použití objednatele upozornit

Článek 8

Splnění a předání díla

- 8.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo vymezené v článku 1. v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami.
- 8.2 Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo či jeho část převzít.
- 8.3 Provedené dílo zhotovitelem bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“). Obdobně se využije toto ustanovení i pro jednotlivou ucelenou část díla.

Povinným obsahem protokolu jsou:

- a) údaje o zhotoviteli, subdodavatelích a objednateli,
- b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
- c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
- d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
- e) seznam předaných dokladů,
- f) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále:

- a) soupis zjištěných vad a nedodělků,
- b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
- c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. V případě, že se přejímacího řízení zúčastnili i subdodavatelé, může protokol obsahovat prohlášení, že příslušnou část díla předává subdodavatel zhotoviteli a zhotovitel dále objednateli.

- 8.4 Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením dle bodu 8.1. smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne nedokončené dílo převzít nebo ho převzít s vadami nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle bodu 8.1. smlouvy jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.
- 8.5 K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.
- 8.6 Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště části budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí PD, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu.
- 8.7 Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.
- 8.8 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako například zejména:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
 - zápisy a výsledky předepsaných měření
 - zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů,
 - fotodokumentace průběhu stavebních prací.
- Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména příslušné doklady podle stavebního zákona. Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
- 8.9 Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a převjímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.

Článek 9.

Záruka za jakost díla

- 10.1 Záruční lhůta na dílo činí pět let. Záruční lhůta počíná běžet dnem protokolárního převzetí díla či jeho části objednatelem. Zhotovitel odpovídá za případné jím způsobené vady po celou záruční dobu. Na specializované subdodávky a zařízení poskytuje zhotovitel záruku dle záručních listů výrobců.
- 10.2 Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla k účelu, ke kterému jej objednatel objednal, tj. ode dne oznámení vady do dne protokolárního převzetí opraveného předmětu smlouvy objednatelem. Zhotovitel převzatou zárukou zaručuje, že všechny stavební práce byly provedeny kvalitně a v souladu s požadavky objednatele na zhotovené dílo podle oboustranně odsouhlasené projektové dokumentace, smlouvy o dílo a podle platných technických a technologických norem.
- 10.3 Objednatel uplatní včas právo z vad díla v záruční době, pokud vady oznámí zhotoviteli alespoň v poslední den záruční doby na dílo dle přísl. čl. smlouvy. I v tomto případě je však objednatel povinen uplatnit právo z vad díla bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil.

- 10.4 Reklamacce musí být uplatněna písemnou formou, a to faxem, e-mailem nebo doporučeným dopisem. Zde je objednatel povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují. Havarijní vady / tj. vady bránící v řádném užívání části nebo celého díla/ je možné oznámit telefonicky či elektronickou poštou, které následně budou potvrzeny písemnou listinou formou.
- 10.5 V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 5 pracovních dnů od písemného oznámení vad a vadu odstraní do 10 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak).
- 10.6 V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 78 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené dohodou obou smluvních stran.
- 10.7 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné další náklady, v opačném případě tyto uhradí zhotovitel.
- 10.8 Jestliže zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo odstranit vady sám na náklady zhotovitele. Je-li objednatel nucen odstranit vady vlastními silami (případně jiným dodavatelem), je zhotovitel povinen objednateli takto vzniklé účelně vynaložené náklady po jejich odsouhlasení a v cenách obecně obvyklých uhradit v prokázané výši do 21-ti dnů po obdržení daňového dokladu (faktury).
- 10.9 Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady či dokumentace vztahující se k opravené, případně vyměněné části.

Článek 10.

Odstoupení od smlouvy

- 10.1 Od smlouvy lze odstoupit po vzájemné písemné dohodě obou smluvních stran.
- 10.2 Objednatel i zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.
- 10.3 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než 30 dní nad stanovenou dobu splatnosti, má zhotovitel právo zastavit práce na dobu, než dojde k úhradě plateb a má se za to, že v prodlení je objednatel. Pokud bude toto prodlení delší než 60 dní, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit, pokud se obě strany nedohodnou jinak. V tomto případě uhradí objednatel zhotoviteli veškeré prokazatelné škody a náklady do 1 měsíce od termínu odstoupení od této smlouvy.
- 10.4 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení povinností zhotovitelem. Za podstatné porušení povinností se považuje:
- opakované neplnění sjednaných termínů nebo
 - jestliže zhotovitel provádí dílo i přes opakované písemné upozornění objednatele nekvalitně či vadně nebo
 - zpoždění zhotovitele se zahájením stavby delší než 20 dnů, nebo
 - zpoždění předání díla či jeho části delší než 30 dnů, nebo
 - provádění díla v rozporu s ustanovením(i) smlouvy o dílo (vč. příloh) a/nebo jiných závazných dokumentů či předpisů, projektovou dokumentací a dokumentací pro stavební povolení ověřenou stavebním úřadem.
- 10.5 Objednatel má právo dále odstoupit od smlouvy, jestliže bylo na zhotovitele prohlášeno insolvenční řízení, či návrh na toto řízení bude zamítnut pro nedostatek majetku, zhotoviteli bylo povoleno vyrovnání nebo zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské

činnosti či byl zhotovitel zapsán do rejstříku osob se zákazem činnosti dle zákona o veřejných zakázkách.

- 10.6 Zhotovitelem do této doby poskytnutá a objednatelem použitelná plnění se v případě odstoupení od smlouvy vyúčtují na základě členění ceny podle položkového rozpočtu. Částka vyplývající z tohoto vyúčtování přísluší zhotoviteli jako cena za poskytnutá plnění. Cena za poskytnutá plnění se započítá proti poskytnutým platbám a dalším nárokům objednatele. Saldo, které ve prospěch objednatele případně vyplyne, zhotovitel do pěti dnů vyrovná včetně na trhu běžných úroků. Případné saldo vůči zhotoviteli se až do konečného vyjasnění vzájemných nároků použije k zajištění nároků objednatele na náhradu škody, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě odstoupení od smlouvy náleží zhotoviteli jen ta část ceny díla či jeho části, která je spojena s fází díla řádně a včas provedenou zhotovitelem před odstoupením od této smlouvy.
- 10.7 V případě odstoupení od smlouvy má objednatel v každém případě nárok na náhradu prokázaných nákladů, které vzniknou v souvislosti s náhradním řešením. Sem patří obzvláště:
- vícenálklady, které vzniknou v souvislosti s reorganizací celé smlouvy o dílo;
 - případné vícenálklady, které mohou vzniknout s pověřením jiných firem;
 - ztráty a vydání (placení náhrady škody), které vzniknou opožděnou možností užívat stavbu.
- 10.8 V případě odstoupení objednatele od smlouvy o dílo dle čl. 10.4 smlouvy je toto účinné doručením písemného oznámení zhotoviteli. Nárok na náhradu škod, vzniklých objednateli v důsledku odstoupení od smlouvy o dílo, není ujednáním o smluvní pokutě dotčen.
- 10.9 V případě, že se objednatel s ohledem na financování ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje či jiných finančních zdrojů nepodaří zajistit potřebné finanční prostředky na realizaci díla či jeho části, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy, a to bez nároku na náhradu škody nebo ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu.

Článek 11.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1 V případě nedodržení termínu dokončení díla či jeho části dle uzavřeného dodatku smlouvy je právem objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu až do výše 5 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení. O tuto částku bude snížena úhrada konečného daňového dokladu při závěrečném finančním vyúčtování díla.
- 11.2 V případě nevyklizení staveniště v termínech dle příslušného článku smlouvy o dílo vinou na straně zhotovitele je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu až do výše 10 000,- Kč za každý započatý týden prodlení.
- 11.3 Při nedodržení dohodnutého termínu odstranění uznaných vad v záruční době vinou na straně zhotovitele je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu až do výše 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i započatý den prodlení.
- 11.4 Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku ze strany objednatele stanovuje se smluvní pokuta ve výši 0,1 % částky za každý den prodlení účtované částky.
- 11.5 Pro případ poškození původních konstrukcí objektu nebo jejich částí prokazatelně způsobených nedbalostí či nekvalitní nebo neodbornou činností zhotovitele včetně poškození způsobeným zatékáním do objektu neodborným či nedbalým zakrytím částí objektu zhotovitelem sloužícím za účelem dočasné ochrany objektu před deštěm či sněhem, je právem objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši až 100.000,-

Kč za každé poškození. Pokuta bude uplatněna formou slevy z ceny díla. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

- 11.6 Při plnění díla pomocí jiných osob –subdodavatelů v rozporu se zadávacími podmínkami předem neodsouhlasených objednatelem je právem objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši až 200.000,-Kč za každý případ porušení formou slevy z ceny díla.
- 11.7 Pro případ nedodržení stanovených technologických či řemeslných postupů při realizaci díla vymezených zadávací či projektovou dokumentací, stanovisky a pokyny orgánů památkové péče zhotovitelem na prováděném díle je právem objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši až 100.000,-Kč za každý takovýto případ porušení, pokud věc nebude možno již napravit. Sankce bude uplatněna formou slevy z ceny díla. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.
- 11.8 Jestliže objednatel ztratí nárok na dotaci, případně její část, dle dohody či smlouvy o poskytnutí dotace nebo objednateli přestane být dotace dle dohody či smlouvy o dotaci vyplácena, a to v důsledku porušení povinnosti na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu minimálně ve výši finanční částky, o kterou objednatel vinou zhotovitele přišel.

Článek 12.

Ostatní ustanovení

- 12.1 Zhotovitel je povinen postupovat v součinnosti se zadavatelem-obednatelem díla tak, aby nebyly porušeny podmínky uvedené v Pokynech pro žadatele a příjemce finančních prostředků poskytnutých z fondů či programů Středočeského kraje, Ministerstva kultury ČR, případně jiného poskytovatele dotace na tuto akci, které jsou součástí rozhodnutí o přidělení finančních prostředků či smlouvy o poskytnutí dotace.
- 12.2 Zhotovitel je dále povinen postupovat dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli dotace a všem příslušným orgánům ČR a EU při výkonu jejich kontrolních činností a zajistit, aby třetí osoby-subdodavatelé, jejichž prostřednictvím zhotovitel realizuje dílo nebo jakoukoliv jeho část, byli informováni o své povinnosti součinnosti v rámci jejich postavení osob povinných spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, včetně auditu. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací smlouvy včetně účetních dokladů do doby stanovené poskytovatelem případné dotace.
- 12.3 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen v zájmu řádného informování veřejnosti o své činnosti a transparentního postupu při zadávání veřejných zakázek zveřejňovat informace týkající se této smlouvy a plnění poskytnutých na jejím základě v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů. Zhotovitel tímto uděluje objednateli svolení ke zveřejnění veškerých informací týkajících se této smlouvy a plnění poskytnutých na jejím základě v rozsahu požadovaném zákonem.

Článek 13.

Závěrečná ustanovení

- 13.1 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

- 13.2 Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí.
- 13.3 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 13.4 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.5 Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu, je však povinen zaručit zhotoviteli plnění strany objednatele. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 13.6 Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran.
- 13.7 Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
- 13.8 Ustanovení této smlouvy vztahující se k plnění předmětu díla se obdobně vztahují i k jeho jednotlivým etapám, není-li uvedeno ve smlouvě jinak.
- 13.9 Smluvní strany se dohodly, že přesné vymezení rozsahu části předmětu díla, doby plnění a ceny pro jednotlivou dílčí část-etapu díla budou vymezeny v dodatku smlouvy, který bude uzavřen na základě výzvy objednatele doručené zhotoviteli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne, kdy bylo objednateli doručeno oznámení o přidělení dotace na tuto akci či jeho dílčí etapu v objednatelům požadované výši dotace.
- 13.10 Tato smlouva má 17 stran, je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 stejnopisy.
- 13.11 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.


Součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

PŘÍLOHA SMLOUVY Č. 1 - Položkový rozpočet díla

Rada města Kutná Hora odsouhlasilo uzavření této Smlouvy usnesením č. 788/18 dne 28.11.2018.

Zhotovitel: *P. O. 2018*

Objednatel: *19.12.2018*



Ing. Ondřej Hurta, jednatel
H&B delta, s.r.o.



Ing. Josef Viktora, starosta
města Kutná Hora

 H & B delta, s.r.o.
Bobříky 382
755 01 Vsetín
IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661

Za oprávněnost odpovídá:

VLÍNKOVÁ

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17-044
Stavba: Kutná Hora - Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku čp.28, Barborská ulice

KSO: CC-CZ: 29. 6. 2017
Místo: Kutná Hora Datum:
Zadavatel: IČ: 00236195
Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1 DIČ:
Uchazeč: IČ: 101 80 010
Projektant: DIČ: CZ 5704121577
Ing. Vít Mláčovský, Jánský vršek 4/310 11 800 Praha

Poznámka:
Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků. Výpis materiálu neslouží dodavateli pro jeho objednávku. Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace. (Technická zpráva, výkresová dokumentace, přílohy, legendy, tabulky výrobků, detaily atd.).

Cena bez DPH		10 866 403,69
DPH	Sazba daně	Výše daně
	základní 21,00%	2 281 944,77
	snížená 15,00%	0,00
Cena s DPH		13 148 348,46


 H & B delta s.r.o.
Bobrky 382
H&B delta 755 01 Vsedín
IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17-044

Stavba: Kutná Hora - Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku čp.28, Barborská ulice

Místo: Kutná Hora Datum: 29. 6. 2017

Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1 Projektant: Ing. Vít Mlázovský, Jánský vrš

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
00	Vedlejší a ostatní náklady	576 500,00	697 565,00	VON
01	1.etapa - Věž, JZ křídlo	3 163 309,68	3 827 604,71	STA
02	2.etapa - JV křídlo	3 323 076,37	4 020 922,41	STA
03	3.etapa - SZ křídlo, SV křídlo	3 803 517,64	4 602 256,34	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Kutná Hora - Obnova krovy a střešního pláště budovy Hrádku čp.28, Barborská ulice
Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: Kutná Hora
Místo:

Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1

Uchazeč:

Projektant: Ing. Vít Mlázovský, Jánský vršek 4/310 11 800 Praha

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 6. 2017
IČ: 00236195
DIČ:
IČ: 101 80 010
DIČ: CZ 5704121577

Cena bez DPH

576 500,00

DPH základní
snížená

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
576 500,00	21,00%	121 065,00
0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

697 565,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kutná Hora - Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku čp.28, Barborská ulice

Objekt: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Kutná Hora

Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1

Datum: 29. 6. 2017
Projektant: Ing. Vít Mláčovský,
Jánský vršek 4/310 11

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	576 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	477 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	48 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	51 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kutná Hora - Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku čp.28, Barborská ulice

Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Kutná Hora

Zadavatel:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1

Uchazeč:

Datum: 29. 6. 2017

Projektant:

Ing.Vít Mláčovský, Jánský vršek 4/310 11 800 Praž

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

576 500,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

576 500,00

D VRN3

Zařízení staveniště

477 500,00

1	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Kč	1,000	140 000,00	140 000,00	CS ÚRS 2017 02
2	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,000	157 500,00	157 500,00	CS ÚRS 2017 02

Pozámka k položce:

Všechné náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a materiálových nákladů.

P

3	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2017 02
4	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	65 000,00	65 000,00	CS ÚRS 2017 02
5	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2017 02

Pozámka k položce:

Odstranění zařízení staveniště a uvedení místa do původního stavu před zřízením z.s.

P

D VRN4

Inženýrská činnost

48 000,00

6	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	48 000,00	48 000,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

Pozámka k položce:

Koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla

P

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN9		Ostatní náklady				51 000,00	
7	K	091404000	Práce na památkovém objektu	Kč	1,000	42 000,00	42 000,00	CS ÚRS 2017 02
			<i>Poznámka k položce:</i> Jedná se o historické technologie, které se obvykle v současném stavebnictví neprovádí. Ve většině případů je nutné použít při jejich provádění specifické materiály a výrobky, někdy vyžadují určité časové lhůty nebo technologické přestávky z důvodu kvalitního provedení konstrukcí apod.					
P								
8	K	091504000	Náklady související s publikační činností	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 02
			<i>Poznámka k položce:</i> Pamětní deska - osazení po dokončení stavby dle vzoru objednatel, minimální velikost 0,3 x 0,4 m Billboard - náklady na zřízení informačního billboardu s úloží o stavbě s textem dle vzoru objednatel. Po ukončení stavby odstranění. Minimální velikost 2,1 x 2,2 m					
P								
9	K	091504001	Nerezová vodotěsná pamětní schránka umístěná do makovice arkýře na aktuální dokumenty a dokumenty o rekonstrukci	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	
P								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Kutná Hora - Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku čp.28, Barborská ulice
Objekt:

01 - 1.etapa - Věž, JZ křídlo

KSO: CC-CZ:
Místo: Kutná Hora Datum: 29. 6. 2017
Zadavatel: IČ: 00236195
Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1 DIČ:
Uchazeč: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ: 10180010
Ing. Vít Mlážovský, Jánský vršek 4/310 11 800 Praha DIČ: CZ5704121577
Poznámka:

Cena bez DPH

3 163 309,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 163 309,68	21,00%	664 295,03
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

3 827 604,71**V CZK**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Kutná Hora - Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku čp.28, Barborská ulice

Objekt:

01 - 1.etapa - Věž, JZ křídlo

Místo:

Kutná Hora

Zadavatel:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1

Uchazeč:

Datum:

29. 6. 2017

Projektant:

Ing.Vít Mlážovský,
Jánský vršek 4/310 11

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 163 309,68

HSV - Práce a dodávky HSV

881 470,44

1 - Zemní práce

11 076,36

3 - Svislé a kompletní konstrukce

80 271,00

4 - Vodorovné konstrukce

440,64

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

16 108,68

8 - Trubní vedení

22 801,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

50 192,14

94 - Lešení a stavební výtahy

523 688,05

951 - Ostatní konstrukce

59 000,00

997 - Přesun sutě

103 121,07

998 - Přesun hmot

14 771,50

PSV - Práce a dodávky PSV	2 281 839,24
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	960,50
713 - Izolace tepelné	109 429,68
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	21 187,50
741 - Elektroinstalace - silnoproud	320 987,55
762 - Konstrukce tesařské	334 239,16
764 - Konstrukce klempířské	549 752,45
765 - Krytina skládaná	829 340,40
783 - Dokončovací práce - nátěry	115 942,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kutná Hora - Obnova krovy a střešního pláště budovy Hrádku čp.28, Barborská ulice

Objekt:

01 - 1.etapa - Věž, JZ křídlo

Místo:

Kutná Hora

Zadavatel:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1

Uchazeč:

Datum: 29. 6. 2017

Projektant: Ing.Vít Mlážovský, Jánský vršek 4/310 1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 163 309,68

D HSV

Práce a dodávky HSV

881 470,44

D 1

Zemní práce

11 076,36

1	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	4,320	1 000,00	4 320,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

JZ křídlo

"De25" 9,0*0,6*0,8

4,320

2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	4,320	233,00	1 006,56	CS ÚRS 2017 02
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,320	15,20	65,66	CS ÚRS 2017 02
4	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	7,776	140,00	1 088,64	CS ÚRS 2017 02

4,32*1,8

7,776

5	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	3,500	367,00	1 284,50	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

"výkop" 4,32

4,320

"lože" -0,54

-0,540

"potrubí" -0,28

-0,280

Součet

3,500

6	M	583336740	kamenivo těžené hrubé frakce 16-32	t	7,000	473,00	3 311,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	------------------------------------	---	-------	--------	----------	----------------

3,5*2,0

7,000

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

80 271,00

7	K	314231164	Zdivo komínů a ventilací z cihel plných režných na maltu M1 včetně spárování	m3	3,400	15 000,00	51 000,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------	----------------

JZ křídlo

"Z9" 1,4+2,0

3,400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	314272577.1	Kominová hlavice z pískovce 525x675x160 mm (komin Ko5) vč frézované drážky a povrchové úpravy, dodávka a montáž	kus	2,000	8 038,00	16 076,00	
	VV		JZ křídlo					
	VV		"K2f" 2		2,000			
9	K	314272577.2	Kominová hlavice z pískovce 900x900x160 mm (komin Ko6) vč frézované drážky a povrchové úpravy, dodávka a montáž	kus	1,000	13 195,00	13 195,00	
	VV		JZ křídlo					
	VV		"K2g" 1		1,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				440,64	
10	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,540	816,00	440,64	CS ÚRS 2017 02
	VV		9,0*0,6*0,1		0,540			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				16 108,68	
11	K	6223210RP	Očištění omítky, konzervace roztokem R2 a maltou M5	m2	4,000	480,00	1 920,00	
	P		Pozvánka k poloze:					
	VV		Práce pod restaurátorským dohledem.					
	VV		JZ křídlo					
	VV		"Z1" 4,0		4,000			
12	K	6223211RP	Očištění původní omítky kominu, odstranění degradovaných částí, doplnění nové omítky cca z 20%	m2	18,000	120,00	2 160,00	
	VV		JZ křídlo					
	VV		"Z4" 10,0+8,0		18,000			
13	K	632450123.1	Vyrovnávací mazanina z malty M1 tl 40 mm provedená v pásu	m2	18,180	476,00	8 653,68	
	VV		JZ křídlo					
	VV		"Z3" 30,3*0,6		18,180			
14	K	637211112	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm na MC 10	m2	2,250	1 500,00	3 375,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		JZ křídlo					
	VV		"P12" 9,0*0,5*0,5		2,250			
D	8		Trubní vedení				22 801,00	
15	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	9,000	437,00	3 933,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		JZ křídlo					
	VV		"P12" 2,0*3+1,0*3		9,000			
16	K	877350310	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	3,000	208,00	624,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		JZ křídlo					
	VV		"P12" 3		3,000			
17	M	286171930	koleno kanalizační 90 ° DN 200 mm	kus	3,000	667,00	2 001,00	CS ÚRS 2017 02
18	K	877350320	Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	1,000	343,00	343,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		JZ křídlo					
	VV		"P12" 1		1,000			
19	M	286172080	odbočka kanalizační 45 ° DN 200/DN200	kus	1,000	14 900,00	14 900,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	87735521A	Příplatek za napojení nové kanalizace na stávající dešťovou kanalizaci	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
D 9								
21	K	952901411	Ostatní konstrukce a práce, bourání				50 192,14	
	VV		Vyčištění ostatních objektů (krovů, kúlen) při jakémoliv výšce podlaží	m2	274,000	38,10	10 439,40	CS ÚRS 2017 02
	VV		JZ křídlo		148,000			
	VV		82,0*66,0					
	VV		Věž		126,000			
	VV		41,0*22,0*45,0*18,0		274,000			
	VV		Součet					
22	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	30,000	10,50	315,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		JZ křídlo		30,000			
	VV		"De2" 30,0					
23	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,432	3 500,00	1 512,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		JZ křídlo		0,432			
	VV		"De25" 9,0*0,6*0,08	m3	5,134	1 960,00	10 062,64	CS ÚRS 2017 02
24	K	985221022	Postupné rozebírání cihelného zdiva pro další použití do 3 m3	m3				
	VV		Věž		2,000			
	VV		"De20" 2,0					
	VV		JZ křídlo		1,134			
	VV		"Ko5" 2,8*0,45*0,9		2,000			
	VV		"Ko6" 2,0		5,134			
	VV		Součet					
25	K	985142112	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	7,000	526,00	3 682,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		JZ křídlo		7,000			
	VV		"Z2" 7,0					
26	K	985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	7,000	392,00	2 744,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		JZ křídlo		7,000			
	VV		"Z2" 7,0					
27	K	985231192	Příplatek ke spárování hl do 40 mm za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7,000	36,30	254,10	CS ÚRS 2017 02
28	K	985223210	Přezdivání kamenného zdiva do aktivované malty do 1 m3	m3	0,455	12 300,00	5 596,50	CS ÚRS 2017 02
	VV		JZ křídlo		0,455			
	VV		"Z3" 30,3*0,5*0,3*0,1					
29	K	985221112	Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se spárami dl do 12 m/m2	m3	0,091	11 500,00	1 046,50	CS ÚRS 2017 02
	VV		JZ křídlo		0,091			
	VV		"Z3" 30,3*0,5*0,3*0,2					
30	M	583806501	kámen lomový pro zdění (dle původního)	t	0,218	30 000,00	6 540,00	
	VV		0,091*2,4		0,218			
31	K	98594121A	Oprava stávajícího žebříkového schodiště o rozměrech cca 1,0*1,5 m, očištění, nátěr J3, přesun a osazení na novém místě	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
	VV		JZ křídlo		1,000			
	VV		"p1" 1		1,000			

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 94								
			Lešení a stavební výtahy				523 688,05	
32	K	94221121	Montáž lešení vysunutého dílcového s podepřením v do 20 m	m2	127,950	1 211,00	154 947,45	CS ÚRS 2017 02
	VV		JZ křídlo					
	VV		(17,2+1,5)*1,5		28,050			
	VV		13,0*1,5		19,500			
	VV		Věž					
	VV		(12,2+9,9+13,2+10,3)*1,5+1,5*8		80,400			
	VV		Součet		127,950			
33	K	94221122	Příplatek k lešení vysunutému dílcovému s podepřením v do 30 m za první a ZKD den použití	m2	19 192,500	4,00	76 770,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		127,95*30*5		19 192,500			
34	K	94221181	Demontáž lešení vysunutého dílcového bez podepření v 20 m	m2	127,950	605,00	77 409,75	CS ÚRS 2017 02
35	K	94285121A	Kotvy lešení do vrtů na chem.maltu	kus	230,000	250,00	57 500,00	
p								
Pozvánka k položce:								
Všechně odstřanění po demontáži lešení a uvedení zdíva do původního stavu.								
36	K	94321111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	106,200	30,40	3 228,48	CS ÚRS 2017 02
	VV		Sanktusník					
	VV		4,5*4,5*(7,7-1,8)		119,475			
	VV		-1,5*1,5*(7,7-1,8)		-13,275			
	VV		Součet		106,200			
37	K	94321121	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	15 930,000	1,50	23 895,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		106,2*30*5		15 930,000			
38	K	94321181	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	106,200	24,10	2 559,42	CS ÚRS 2017 02
39	K	94322112	Montáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 25 m	m3	240,000	37,30	8 952,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		Lešňová věž L2 4,0*4,0*15,0		240,000			
40	K	94322121	Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s podlahami tř.4 v 25 m za první a ZKD den použití	m3	36 000,000	2,00	72 000,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		240,0*30*5		36 000,000			
41	K	943221812	Demontáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 25 m	m3	240,000	31,60	7 584,00	CS ÚRS 2017 02
42	K	94451111	Montáž ochranné sítě z textilu z umělých vláken	m2	415,000	14,80	6 142,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		JZ křídlo					
	VV		(17,2+1,5)*1,5		28,050			
	VV		13,0*1,5		19,500			
	VV		Věž					
	VV		(12,2+9,9+13,2+10,3)*1,5+1,5*8		80,400			
	VV		Lešňová věž L2					
	VV		(4,0+4,0+4,0)*15,0		180,000			
	VV		Sanktusník					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			4,5*4*(7-1,8)+0,85		107,050			
VV			Součet		415,000			
43	M	316872760	sít' ochranná na lešení 2,5 x 20 m	m2	456,500	23,80	10 864,70	CS ÚRS 2017 02
VV			415,0*1,1		456,500			
44	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textlie z umělých vláken	m2	415,000	9,95	4 129,25	CS ÚRS 2017 02
45	K	949121113	Montáž lešení lehkého kožového dílcového v do 2,5 m	sada	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2017 02
P			Poznámka k položce: V prostoru krovu.					
46	K	949121213	Příplatek k lešení lehkému kožovému dílcovému v do 2,5 m za první a ZKD den použití	sada	300,000	30,60	9 180,00	CS ÚRS 2017 02
VV			2*30*5		300,000			
47	K	949121813	Demontáž lešení lehkého kožového dílcového v do 2,5 m	sada	2,000	650,00	1 300,00	CS ÚRS 2017 02
137	K	949121114	Montáž lešení lehkého kožového dílcového v do 3,5 m	sada	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2017 02
VV			"pro opravu kominů" 2		2,000			
138	K	949121214	Příplatek k lešení lehkému kožovému dílcovému v do 3,5 m za první a ZKD den použití	sada	60,000	32,10	1 926,00	CS ÚRS 2017 02
VV			30*2		60,000			
139	K	949121814	Demontáž lešení lehkého kožového dílcového v do 3,5 m	sada	2,000	650,00	1 300,00	CS ÚRS 2017 02
D	951		Ostatní konstrukce				59 000,00	
48	K	95100001A	Demontáž, repase a opětovné osazení makovice	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
49	K	95100002A	Nová střelka - kovářský umělecký výrobek z mosazného plechu na hrot a pera a kované tyče s bronzovým pouzdem na dřív	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	
50	K	95100003A	Nová nerezová tyč hrotnice s vrcholovou mosaznou olivkou a čepem pro osazení střelky, kotvení do hrotnice krovu lucerny včetně oplechování paty hrotnice	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
51	K	95100004A	Sanace, částečná výměna poškozených prvků sanktusní věžičky	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
P			Poznámka k položce: Po zpřístupnění věžičky provede projektant kontrolu stavu a stávající rozsah případných výměn.					
D	997		Přesun sutě				103 121,07	
52	K	997013001	Vyklizení ulehle sutí z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	3,250	4 310,00	14 007,50	CS ÚRS 2017 02
VV			JZ křídlo		3,250			
VV			"De8" 130,0*0,025		0,200	4 310,00	862,00	
53	K	997013001.1	Vyklizení náhradních šablon brídlice	m3	0,200	4 310,00	862,00	
VV			JZ křídlo		0,200			
VV			"De3" 0,2					
54	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace	t	31,468	1 250,00	39 335,00	CS ÚRS 2017 02
55	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	34,018	215,00	7 313,87	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	646,342	9,35	6 043,30	CS ÚRS 2017 02
	VV		34,018*19		646,342			
57	K	997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce - suť (skládkovné)	t	19,058	500,00	9 529,00	
	VV		34,018-6,497-7,834-0,629		19,058			
58	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce - suť kontaminovaná holubím trusem (skládkovné)	t	6,497	1 740,00	11 304,78	
59	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,834	1 740,00	13 631,16	CS ÚRS 2017 02
60	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	0,629	1 740,00	1 094,46	CS ÚRS 2017 02
D	998		Přesun hmot				14 771,50	
61	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	19,060	775,00	14 771,50	CS ÚRS 2017 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 281 839,24	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				960,50	
62	K	711131811	Odstanění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	85,000	11,30	960,50	CS ÚRS 2017 02
	VV		JZ křídlo		85,000			
	VV		"De1" 85,0					
D	713		Izolace tepelné				109 429,68	
63	K	713120811	Odstanění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů tl. do 100 mm	m2	85,000	21,30	1 810,50	CS ÚRS 2017 02
	VV		JZ křídlo		85,000			
	VV		"De1" 85,0					
64	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	109,000	19,40	2 114,60	CS ÚRS 2017 02
	VV		JZ křídlo		109,000			
	VV		"S1" 109,0					
65	M	631481000	deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 40 mm	m2	111,180	62,00	6 893,16	CS ÚRS 2017 02
	VV		109,0*1,02		111,180			
66	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	109,000	45,40	4 948,60	CS ÚRS 2017 02
	VV		JZ křídlo		109,000			
	VV		"S1" 109,0					
67	M	631514660	deska minerální izolační pro těžké plovoucí podlahy tl. 60 mm	m2	222,360	380,00	84 496,80	CS ÚRS 2017 02
	VV		109,0*2*1,02		222,360			
68	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš přikrytí fólii s přilepeným spojem	m2	109,000	29,70	3 237,30	CS ÚRS 2017 02
	VV		JZ křídlo		109,000			
	VV		"S1" 109,0					
69	M	283293220	fólie střešní kontaktní difúzně otevřená (1,5 x 50 m)	m2	125,350	30,20	3 785,57	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			109,0*1,15		125,350			
70	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	2,178	984,00	2 143,15	CS ÚRS 2017 02
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				21 187,50	
71	K	721241104	Lapač střešních splavenin z litiny DN 200	kus	3,000	7 020,00	21 060,00	CS ÚRS 2017 02
VV			JZ křídlo					
VV			"N57" 3,0		3,000			
72	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,208	613,00	127,50	CS ÚRS 2017 02
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				320 987,55	
73	K	741000001	Elektroinstalace - viz. samostatný rozpočet (zadáni)	KČ	1,000	185 317,25	185 317,25	
74	K	741000002	Ochrana před bleskem (hromosvod) - viz. samostatný rozpočet (zadáni)	KČ	1,000	135 670,30	135 670,30	
D	762		Konstrukce tesařské				334 239,16	
75	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	2,937	1 540,00	4 522,98	CS ÚRS 2017 02
VV			1,463+1,474		2,937			
76	K	762343811	Demontáž bednění okapů, štitových říms, námětkových ploch z prken	m2	120,000	51,80	6 216,00	CS ÚRS 2017 02
VV			JZ křídlo					
VV			"De16" 55,0		55,000			
VV			Věž		65,000			
VV			"De16" 65,0		120,000			
VV			Součet					
77	K	762343811.1	Demontáž bednění okapů, štitových říms, námětkových ploch z prken - příplatek za šetrnou demontáž	m2	120,000	51,80	6 216,00	
P			Poznámka k položce: Řezivo bude opětovně použito.					
VV			JZ křídlo					
VV			"De16" 55,0		55,000			
VV			Věž		65,000			
VV			"De16" 65,0		120,000			
VV			Součet					
78	K	762341210	Montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonů do 60° z hrubých prken na sraz	m2	120,000	94,00	11 280,00	CS ÚRS 2017 02
VV			JZ křídlo					
VV			55,0		55,000			
VV			Věž		65,000			
VV			65		120,000			
VV			Součet					
79	M	605110601	Řezivo jehličnaté střed MD tl.25 mm, jakost I	m3	3,740	4 680,00	17 503,20	
VV			(1,5+1,9)*1,1		3,740			
80	K	762332131	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	48,000	133,00	6 384,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			JZ křídlo					
VV			"fošna pod bednění" 4,0*12		48,000			
81	M	605110602	Řezivo jehličnaté střed MD tl.50 mm, jakost I	m3	0,550	4 680,00	2 574,00	
VV			0,5*1,1		0,550			
82	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovy, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	4,290	1 050,00	4 504,50	CS ÚRS 2017 02
VV			3,74*0,55		4,290			
83	K	762331911	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2 délky do 3 m	m	89,600	116,00	10 393,60	CS ÚRS 2017 02
VV			JZ křídlo					
VV			"1-16a*1-12a" 1,3*32		41,600			
VV			"11/a,12/b" 1,5*2		3,000			
VV			"16a" 0,8*1		0,800			
VV			Věž					
VV			"82-96" 1,3*34		44,200			
VV			Součet		89,600			
84	K	762331922	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 5 m	m	92,000	124,00	11 408,00	CS ÚRS 2017 02
VV			JZ křídlo					
VV			"1-16a" 4,0*5		20,000			
VV			"1/-12a/" 4,0*4		16,000			
VV			Věž					
VV			"82-96" 4,0*14		56,000			
VV			Součet		92,000			
85	K	762331941	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 3 m	m	5,300	205,00	1 086,50	CS ÚRS 2017 02
VV			JZ křídlo					
VV			"14-16a" 2,5*1		2,500			
VV			"16a-20" 2,8*1		2,800			
VV			Součet		5,300			
86	K	762331952	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 5 m	m	4,000	209,00	836,00	CS ÚRS 2017 02
VV			JZ křídlo					
VV			"16a" 4,0*1		4,000			
VV			Součet		4,000			
87	K	762332931	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2	m	88,800	186,00	16 516,80	CS ÚRS 2017 02
VV			JZ křídlo					
VV			"1-16a*1-12a" 1,3*32		41,600			
VV			"11/a,12/b" 1,5*2		3,000			
VV			Věž					
VV			"82-96" 1,3*34		44,200			
VV			Součet		88,800			
88	K	762332932	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	92,000	234,00	21 528,00	CS ÚRS 2017 02
VV			JZ křídlo					
VV			"1-16a" 4,0*5		20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"1/-12a/" 4,0*4		16,000			
VV			Věž					
VV			"82-96" 4,0*14		56,000			
VV			Součet		92,000			
89	K	76233293.A	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely, dvěma hmoždíky a čtyřmi dubovými kolíky průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 (spoj A)	kus	1,000	5 895,00	5 895,00	
P			Poznámka k položce: Kompletní provedení spoje včetně dodávky hmoždíku a kolíku. (protěza)					
VV			JZ křídlo					
VV			"16a" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
90	K	76233293.C	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely, jedním hmoždíkem a dvěma dubovými kolíky průřezové plochy řeziva do 450 cm2 (spoj C)	kus	4,000	4 655,00	18 620,00	
P			Poznámka k položce: Kompletní provedení spoje včetně dodávky hmoždíku a kolíku. (protěza)					
VV			JZ křídlo					
VV			"14-16a" 1*2		2,000			
VV			"16a-20" 1*2		2,000			
VV			Součet		4,000			
91	K	76233293.D	Tesařský spoj krokv průřezové plochy řeziva do 120 cm2 - vložený čep (spoj E)	kus	1,000	3 330,00	3 330,00	
P			Poznámka k položce: Kompletní provedení spoje včetně dodávky hmoždíku a kolíku					
VV			JZ křídlo					
VV			"16a" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
92	M	605121211	řezivo jehličnaté SM hranol jakost I-II délka 4 - 5 m, přirozeně sušené	m3	1,463	10 000,00	14 630,00	
VV			JZ křídlo					
VV			(0,5+0,04+0,25+0,01)*1,1		0,880			
VV			Věž					
VV			0,53*1,1		0,583			
VV			Součet		1,463			
93	M	605121212	řezivo jehličnaté MD hranol jakost I-II délka 4 - 5 m, přirozeně sušené	m3	1,474	10 000,00	14 740,00	
VV			JZ křídlo					
VV			(0,25+0,2+0,09+0,1)*1,1		0,704			
VV			Věž					
VV			0,7*1,1		0,770			
VV			Součet		1,474			
94	K	76233911A	Heverování a vyrovnání krovu s proviz.podchycením - plná vazba	kus	3,000	5 360,00	16 080,00	
95	K	762523104	Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz	m2	109,000	108,00	11 772,00	CS URS 2017 02
VV			JZ křídlo					
VV			"51" 109,0		109,000			
96	M	605161101	řezivo modřínové hoblované tl.30 mm - podlahové prkno	m3	3,600	9 120,00	32 832,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	K	762526110	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm	m2	109,000	96,90	10 562,10	CS ÚRS 2017 02
VV								
VV								
98	M	605161102	řezivo modřínové hoblované tl.50 mm - fošny roštu	m3	1,200	9 120,00	10 944,00	
99	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	109,000	32,40	3 531,60	CS ÚRS 2017 02
100	K	762354320.1	Montáž střešního vikýře - volského oka z hoblovaného řeziva půdorysné plochy do 2,5 m2	kus	2,000	1 700,00	3 400,00	
VV								
VV								
101	M	611853201	ozn. V11 - vikýř (volské oko), kompletní provedení tesařské konstrukce	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	
P								
Poznámka k položce: Viz. detail PD výkres č.08								
102	K	762341932	Výřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 4 m2	m	170,000	101,00	17 170,00	CS ÚRS 2017 02
VV								
103	K	762343912.1	Bednění otvorů ve střeše prkny původními	m2	85,000	402,00	34 170,00	
VV								
104	K	998762103	"náhrada poškozeného bednění" 85,0 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	8,164	1 420,00	11 592,88	CS ÚRS 2017 02
D 764								
Konstrukce klempířské								
105	K	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do sutí	m2	300,000	120,00	36 000,00	CS ÚRS 2017 02
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
Součet								
106	K	764001861	Demontáž oplechování hřebene a nároží	m	21,000	51,10	1 073,10	CS ÚRS 2017 02
VV								
VV								
VV								
Součet								
107	K	764002823	Demontáž střešního výlezu	kus	7,000	147,00	1 029,00	CS ÚRS 2017 02
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
Součet								
108	K	764004821	Demontáž nástřešního žlabu do sutí	m	77,200	174,00	13 432,80	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			JZ křídlo					
VV			"De16a" 32		32,000			
VV			Věž					
VV			"De16a" 45,2		45,200			
VV			Součet		77,200			
109	K	76400581A	DMTZ Sněhový zachytávač lopatkový, Cu 7/35 , demontáž, revize, repase, zpětná montáž	kus	53,000	150,00	7 950,00	
VV			JZ křídlo					
VV			"N1" 26		26,000			
VV			Věž					
VV			"N1" 27		27,000			
VV			Součet		53,000			
110	K	764233455.1	Sněhový zachytávač krytiny z Cu plechu lopatkový	kus	3,000	2 000,00	6 000,00	
VV			Věž					
VV			"N1" 3		3,000			
111	K	76400582A	DMTZ Horní koleno odpadu DN 125 mm, demontáž, revize, repase, zpětná montáž	kus	4,000	80,00	320,00	
VV			JZ křídlo					
VV			"N2a" 1		1,000			
VV			"N4a" 1		1,000			
VV			Věž					
VV			"N44a" 1		1,000			
VV			"N46a" 1		1,000			
VV			Součet		4,000			
112	K	764031420	Dilatační přípojovací lišta z Cu plechu včetně tmelení rš 80 mm	m	8,700	286,00	2 488,20	CS ÚRS 2017 02
VV			JZ křídlo					
VV			"N8" 4,5		4,500			
VV			"N9" 4,2		4,200			
VV			Součet		8,700			
113	K	764031421	Dilatační přípojovací lišta z Cu plechu včetně tmelení rš 100 mm	m	17,000	324,00	5 508,00	CS ÚRS 2017 02
VV			JZ křídlo					
VV			"N6" 11,0		11,000			
VV			Věž					
VV			"N50" 6,0		6,000			
VV			Součet		17,000			
114	K	764231467	Oplechování úžlabí z Cu plechu rš 660 mm	m	16,000	1 240,00	19 840,00	CS ÚRS 2017 02
VV			JZ křídlo					
VV			"N10" 9,0		9,000			
VV			"N11" 7,0		7,000			
VV			Součet		16,000			
115	K	764232432	Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu rš do 200 mm	m	78,000	436,00	34 008,00	CS ÚRS 2017 02
VV			JZ křídlo					
VV			"N3" 17,5		17,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"N5" 13,5		13,500			
VV			Věž					
VV			"N43" 10,5		10,500			
VV			"N45" 12,5		12,500			
VV			"N47" 10,5		10,500			
VV			"N49" 13,5		13,500			
VV			Součet		78,000			
116	K	764233452	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Cu plechu	kus	6,000	5 900,00	35 400,00	CS ÚRS 2017 02
VV			JZ křídlo					
VV			"N7" 4		4,000			
VV			Věž					
VV			"N7" 2		2,000			
VV			Součet		6,000			
117	K	764236403	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 250 mm	m	3,000	589,00	1 767,00	CS ÚRS 2017 02
VV			JZ křídlo					
VV			"N52" 3,0		3,000			
118	K	764331414	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Cu plechu rš 330 mm	m	8,700	661,00	5 750,70	CS ÚRS 2017 02
P			Pozvánka k položení Oplechování komínu.					
VV			JZ křídlo					
VV			"N8" 4,5		4,500			
VV			"N9" 4,2		4,200			
VV			Součet		8,700			
119	K	764331415	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Cu plechu rš 400 mm	m	17,000	755,00	12 835,00	CS ÚRS 2017 02
VV			JZ křídlo					
VV			"N6" 11,0		11,000			
VV			Věž					
VV			"N50" 6,0		6,000			
VV			Součet		17,000			
120	K	764334411.1	Oplechování sanktushníku z Cu plechu (bednění, sloupky, římsa a střecha	m2	31,700	4 000,00	126 800,00	
VV			Věž					
VV			"N50" 10,6		10,600			
VV			"N51" 21,1		21,100			
VV			Součet		31,700			
121	K	764334412	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez listů z Cu plechu	m2	4,500	2 620,00	11 790,00	CS ÚRS 2017 02
VV			JZ křídlo					
VV			"N7" 12,0*0,25		3,000			
VV			Věž					
VV			"N7" 6,0*0,25		1,500			
VV			Součet		4,500			

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
122	K	764533409	Žlaby nadokapní (nástršní) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Cu plechu rš do 800 mm		m	77,200	2 180,00	168 296,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		JZ křídlo						
	VV		"NZ" 18,0			18,000			
	VV		"N4" 14,0			14,000			
	VV		Věž						
	VV		"N42" 10,0			10,000			
	VV		"N44" 12,0			12,000			
	VV		"N46" 10,0			10,000			
	VV		"N48" 13,2			13,200			
	VV		Součet			77,200			
123	K	764232434	Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu rš do 330 mm		m	77,200	687,00	53 036,40	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: Krycí lišta pod žlab.						
	VV		JZ křídlo						
	VV		"NZ" 18,0			18,000			
	VV		"N4" 14,0			14,000			
	VV		Věž						
	VV		"N42" 10,0			10,000			
	VV		"N44" 12,0			12,000			
	VV		"N46" 10,0			10,000			
	VV		"N48" 13,2			13,200			
	VV		Součet			77,200			
124	K	76423651A	Síť proti holubům nerez 25*25*1 mm rozměr 200x200 mm		kus	2,000	200,00	400,00	
	VV		JZ křídlo						
	VV		"N52" 2			2,000			
125	K	76423652A	Síť proti holubům nerez 25*25*1 mm rozměr cca 400x1000 mm s obvodovým lankem do naleťovaných oček		kus	8,000	500,00	4 000,00	
	VV		Věž						
	VV		"N50" 8			8,000			
126	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m		t	1,159	1 750,00	2 028,25	CS ÚRS 2017 02
	D	765	Krytina skládaná					829 340,40	
127	K	765161801	Demontáž krytiny z přírodní břidlice do sutí		m2	186,000	112,00	20 832,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		JZ křídlo						
	VV		"G1" 103,0			103,000			
	VV		"G2" 83,0			83,000			
	VV		Součet			186,000			
128	K	765161821	Příplatek k cenám demontáže břidlicové krytiny za sklon přes 30°		m2	186,000	28,50	5 301,00	CS ÚRS 2017 02
129	K	76516120A	Střešní krytina z břidlicových šablon na plně bednění včetně lepenky - kompletní dodávka a montáž včetně provedení všech detailů		m2	350,000	2 132,00	746 200,00	

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> Provedení musí odpovídat publikaci: Základní pravidla pro pokrývání střech přírodní břídlíci, rákosem, slámou a prosvětlování podkrovní. vydal Čech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR, 01/2003								
	VV		JZ křídlo		103,000			
	VV		"G1" 103,0		83,000			
	VV		"G2" 83,0					
	VV		Věž					
	VV		"A1" 53,0		53,000			
	VV		"A2" 29,0		29,000			
	VV		"A3" 58,0		58,000			
	VV		"A4" 24,0		24,000			
	VV		Součet		350,000			
130	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	400,000	30,20	12 080,00	CS ÚRS 2017 02
131	K	765135041	Montáž pokrývačského háku břídlíčné krytiny	kus	29,000	39,20	1 136,80	CS ÚRS 2017 02
	VV		JZ křídlo					
	VV		"N55" 17		17,000			
	VV		Věž					
	VV		"N55" 12		12,000			
	VV		Součet		29,000			
132	M	553285301	N55 - pokrývačský hak pro břídlícovou krytinu nerez ocel	kus	29,000	1 000,00	29 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Viz detail PD výkres č.12					
133	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	t	13,446	1 100,00	14 790,60	CS ÚRS 2017 02
	D	783	Dokončovací práce - nátery				115 942,00	
134	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	1 020,000	4,00	4 080,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"stávající konstrukce" 280,0		280,000			
	VV		"nové konstrukce" 740,0		740,000			
	VV		Součet		1 020,000			
135	K	783213021	Napouštění dvojnásobný syntetický bídní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	740,000	96,30	71 262,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"nové konstrukce" 740,0		740,000			
136	K	783213121	Napouštění dvojnásobný syntetický fungicidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	280,000	145,00	40 600,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"stávající dřevěné konstrukce" 280,0		280,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Kutná Hora - Obnova krovy a střešního pláště budovy Hrádku čp.28, Barborská ulice

Objekt:

03 - 3.etapa - SZ křídlo, SV křídlo

KSO:

Místo: Kutná Hora

Zadavatel:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1

Uchazeč:

CC-CZ:

Datum:

29. 6. 2017

IČ:

00236195

DIČ:

IČ:

DIČ:

IC:

10180010

DIČ:

CZ5704121577

Projektant:

Ing.Vít Mláčovský, Jánský vršek 4/310 11 800 Praha

Poznámka:

Cena bez DPH**3 803 517,64**DPH základní
sniženáZáklad daně
3 803 517,64
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Vyše daně
798 738,70
0 00**Cena s DPH****v CZK****4 602 256,34**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kutná Hora - Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku čp.28, Barborská ulice

Objekt:

03 - 3.etapa - SZ křídlo, SV křídlo

Místo:

Kutná Hora

Zadavatel:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1

Uchazeč:

Datum: 29. 6. 2017

Projektant: Ing.Vít Mlážovský,

Jánský vršek 4/310 11

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 803 517,64

HSV - Práce a dodávky HSV

1 345 973,82

3 - Svislé a kompletní konstrukce

97 343,00

4 - Vodorovné konstrukce

98 788,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

48 369,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

281 802,24

94 - Lešení a stavební výtahy

508 622,13

997 - Přesun sutě

287 162,97

998 - Přesun hmot

23 886,28

PSV - Práce a dodávky PSV

2 457 543,82

741 - Elektroinstalace - silnoproud

214 475,05

762 - Konstrukce tesařské

540 950,96

764 - Konstrukce klempířské

398 093,90

7641 - Umělecko řemeslné práce

45 000,00

765 - Krytina skládaná

1 095 915,40

766 - Konstrukce truhlářské

27 643,01

783 - Dokončovací práce - nátěry

135 465,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kutná Hora Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku čp.28, Barborská ulice

Objekt:

03 - 3.etapa - SZ křídlo, SV křídlo

Místo:

Kutná Hora

Zadavatel:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1

Uchazeč:

Datum: 29. 6. 2017

Projektant: Ing.Vít Mlážovský, Jánský vršek 4/310 11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 803 517,64

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 345 973,82

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

97 343,00

1	K	314231164	Zdivo komínů a ventilací z cihel plných režných na maltu M1 včetně spárování	m3	4,000	15 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2017 02
VV			SV křídlo					
VV			"Z9" 2,0		2,000			
VV			SZ křídlo					
VV			"Z9" 2,0		2,000			
VV			Součet		4,000			

2	K	314272578.1	Komínová hlavice z pískovce 900x900x160 mm (komín Ko1) vč frézované drážky a povrchové úpravy, dodávka a montáž	kus	1,000	13 195,00	13 195,00	
VV			SZ křídlo					
VV			"K2a" 1		1,000			

3	K	314272578.2	Komínová hlavice z pískovce 975x975x160 mm (komín Ko2) vč frézované drážky a povrchové úpravy, dodávka a montáž	kus	1,000	16 630,00	16 630,00	
VV			SV křídlo					
VV			"K2b" 1		1,000			

4	K	317235811	Doplnění zdiva říms a štitů cihlami pálenými na maltu	m3	0,420	17 900,00	7 518,00	CS ÚRS 2017 02
VV			SZ křídlo					
VV			"Z7" 7,0*0,3*0,2		0,420			

D 4 Vodorovné konstrukce

98 788,00

5	K	415272111.1	Krycí deska štitu z pískovce 900x300x120 mm vč frézované drážky a povrchové úpravy, dodávka a montáž	kus	2,000	8 933,00	17 866,00	
VV			SZ křídlo					
VV			"K1a" 2		2,000			

6	K	415272111.2	Krycí deska štitu z pískovce 375x375x330 mm vč frézované drážky a povrchové úpravy, dodávka a montáž	kus	1,000	10 115,00	10 115,00	
VV			SZ křídlo					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"K1b" 1		1,000			
7	K	41527211.3	Krycí deska štítu z pískovce 500x330x120 mm vč frézované drážky a povrchové úpravy, dodávka a montáž	kus	9,000	5 923,00	53 307,00	
VV			SZ křídlo					
VV			"K1c" 9		9,000			
8	K	41527811R	Kamenická oprava a hydrofobizace kamenné stříšky arkýře z pískovce	m2	5,000	3 500,00	17 500,00	
VV			SZ křídlo					
VV			"K3" 1,0*5		5,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				48 369,20	
9	K	612325225.1	Lokální oprava omítky stěn kolem oken, doplnění omítky nadezděných štítů, fasádní náter J4	m2	3,000	1 000,00	3 000,00	
VV			SZ křídlo					
VV			"Z8" 10,0*0,3		3,000			
10	K	6223211RP	Očištění původní omítky komínu, odstranění degradovaných částí, doplnění nové omítky cca z 20%	m2	22,000	120,00	2 640,00	
VV			SZ křídlo					
VV			"Z4" 10,0		10,000			
VV			SV křídlo					
VV			"Z4" 12,0		12,000			
VV			Součet		22,000			
11	K	622325301	Oprava vápenné štukové omítky složitosti 2 v rozsahu do 10%	m2	74,000	232,00	17 168,00	CS URS 2017 02
VV			SV křídlo					
VV			"Z5" 44,0		44,000			
VV			SZ křídlo					
VV			"Z5" 30,0		30,000			
VV			Součet		74,000			
12	K	632450123.1	Vyrovnávací mazanina z malty M1 tl do 40 mm provedená v pásu	m2	53,700	476,00	25 561,20	
VV			SV křídlo					
VV			"Z3" 53,0*0,6		31,800			
VV			SZ křídlo					
VV			"Z3" 26,0*0,6		15,600			
VV			"Z7" 7,0*0,6		4,200			
VV			"Z10" 7,0*0,3		2,100			
VV			Součet		53,700			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				281 802,24	
13	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů (krovů, kůlen) při jakémkoliv výšce podlaží	m2	358,000	38,10	13 639,80	CS URS 2017 02
VV			SV křídlo					
VV			69,0*140,0*13,0		222,000			
VV			SZ křídlo					
VV			73,0*28,0*35,0		136,000			
VV			Součet		358,000			
14	K	952902611	Čištění budov výsati prachu z ostatních ploch	m2	200,000	10,50	2 100,00	CS URS 2017 02
P			Podrobná k položce:					
VV			Očištění rubu kleneb.					
VV			SV křídlo					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			De6 200,0		200,000			
15	K	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2	m2	1,260	200,00	252,00	CS ÚRS 2017 02
VV			Pult		0,350			
VV			"Ok2" 0,7*0,5					
VV			SZ křídlo		0,560			
VV			"Ok3" 0,7*0,8		0,350			
VV			"Ok4" 0,5*0,7		1,260			
VV			Součet					
16	K	978015321	Otlučení (osekání) vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 10%	m2	74,000	10,00	740,00	CS ÚRS 2017 02
VV			SV křídlo		44,000			
VV			"Z5" 44,0					
VV			SZ křídlo		30,000			
VV			"Z5" 30,0		74,000			
VV			Součet					
17	K	981011111.4	Demontáž provizorní konstrukce vestavby hoblinové desky, pletivo, rošt z latí a prken postupným rozebíráním	m2	90,000	50,00	4 500,00	
P			Poznámka k položce: Plocha vestavby je spočítána celkově tzn. jedna se o plochu příček a podhledu.					
VV			SZ křídlo		90,000			
VV			De14 90,0					
18	K	981011112.1	Demontáž provizorní konstrukce vestavby omítky na pletivu, sololit, rošt z latí a prken postupným rozebíráním	m2	64,000	50,00	3 200,00	
P			Poznámka k položce: Plocha vestavby je spočítána celkově tzn. jedna se o plochu příček a podhledu.					
VV			SV křídlo		64,000			
VV			De12 64,0					
19	K	981011112.2	Demontáž provizorní konstrukce vestavby omítky na pletivu, rošt z latí a prken postupným rozebíráním	m2	90,000	50,00	4 500,00	
P			Poznámka k položce: Plocha vestavby je spočítána celkově tzn. jedna se o plochu příček a podhledu.					
VV			SV křídlo		90,000			
VV			De13 90,0					
20	K	985142113	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dt přes 12 m/m2	m2	9,500	526,00	4 997,00	CS ÚRS 2017 02
VV			SV křídlo		9,500			
VV			De7 9,5					
21	K	985221022	Postupné rozebírání cihelného zdiva pro další použití do 3 m3	m3	3,584	1 960,00	7 024,64	CS ÚRS 2017 02
VV			SZ křídlo		1,792			
VV			"Ko1" 2,8*0,8*0,8					
VV			SV křídlo		1,792			
VV			"Ko2" 2,8*0,8*0,8		3,584			
VV			Součet					
22	K	985221112	Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se spárami dl do 12 m/m2	m3	0,337	11 500,00	3 875,50	CS ÚRS 2017 02
VV			SV křídlo		0,159			
VV			"Z3" 53,0*0,5*0,3*0,02		0,100			
VV			"Z14" 0,1					
VV			SZ křídlo		0,078			
VV			"Z3" 26,0*0,5*0,3*0,02					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		0,337			
23	M	583806501	kámen lomový pro zdění (dle původního)	t	0,809	30 000,00	24 270,00	
VV			0,337*2,4		0,809			
24	K	985223210	Přezdívaní kamenného zdíva do aktivované malty do 1 m3	m3	2,011	12 300,00	24 735,30	CS ÚRS 2017 02
VV			SV křídlo					
VV			"Z3" 53,0*0,5*0,3*0,1		0,795			
VV			"Z14" 0,7		0,700			
VV			SZ křídlo					
VV			"Z3" 26,0*0,5*0,3*0,1		0,390			
VV			"Z7" 4,2*0,3*0,1		0,126			
VV			Součet		2,011			
25	K	985231113.1	Oprava spárování rubu kleneb malta M2	m2	200,000	523,00	104 600,00	
VV			SV křídlo					
VV			"V11" 200,0		200,000			
26	K	985331214	Dodatečné vlepowání betonářské výztuže D 14 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	3,600	1 900,00	6 840,00	CS ÚRS 2017 02
VV			SZ křídlo					
VV			"V2" 48*0,075		3,600			
27	K	985331219	Dodatečné vlepowání betonářské výztuže D 24 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	3,600	4 130,00	14 868,00	CS ÚRS 2017 02
VV			SZ křídlo					
VV			"V1" 48*0,075		3,600			
28	M	311971131	O2 - nerez závitová tyč M12-150 mm	kus	48,000	45,00	2 160,00	
29	K	985421132.1	Injektáž trhlín malta M4,M5	m	40,000	1 450,00	58 000,00	
P			Poznámka k položce:					
VV			Kompletní provedení injektáže včetně vyčištění trhlín.					
VV			SV křídlo					
VV			"Z11" 2,0*20		40,000			
VV			Součet		40,000			
30	K	98551221A	Opatrné přenesení zbytků kachlů a střepů	m3	0,500	3 000,00	1 500,00	
VV			SZ křídlo					
VV			"De10" 0,5		0,500			
D	94		Lešení a stavební výtahy				508 622,13	
31	K	942211121	Montáž lešení vysunutého dílcového s podepřením v do 20 m	m2	129,600	1 211,00	156 945,60	CS ÚRS 2017 02
VV			SV křídlo					
VV			(31,8+1,2+1,2+1,5*4)*1,5		60,300			
VV			(10,2+1,3)*1,5		17,250			
VV			SZ křídlo					
VV			(15,7+0,8+0,8+1,5*4)*1,5		34,950			
VV			(9,9+1,5)*1,5		17,100			
VV			Součet		129,600			
32	K	942211221	Příplatek k lešení vysunutému dílcovému s podepřením v do 30 m za první a ZKD den použití	m2	19 440,000	4,00	77 760,00	CS ÚRS 2017 02
VV			129,6*30*5		19 440,000			
33	K	942211811	Demontáž lešení vysunutého dílcového bez podepření v 20 m	m2	129,600	605,00	78 408,00	CS ÚRS 2017 02
34	K	94285121A	Katvy lešení do vrtů na chem.malta	kus	240,000	250,00	60 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P Poznámka k položce: Včetně odstavení po demontáži lešení a uvedení zdiva do původního stavu.								
35	K	943221112	Montáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 25 m	m3	240,000	37,30	8 952,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		lešenová věž L2 4,0*4,0*15,0		240,000			
36	K	943221212	Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s podlahami tř. 4 v 25 m za první a ZKD den použití	m3	36 000,000	2,00	72 000,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		240,0*30*5		36 000,000			
37	K	943221812	Demontáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 25 m	m3	240,000	31,60	7 584,00	CS ÚRS 2017 02
38	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	329,600	14,80	4 878,08	CS ÚRS 2017 02
	VV		SV křídlo		70,300			
	VV		(31,8+1,2+1,2+1,5*4)*1,5+10,0		17,250			
	VV		(10,2+1,3)*1,5					
	VV		SZ křídlo		44,950			
	VV		(15,7+0,8+0,8+1,5*4)*1,5+10,0		17,100			
	VV		(9,9+1,5)*1,5					
	VV		Lešenová věž L2		180,000			
	VV		(4,0+4,0+4,0)*15,0		329,600			
	VV		Součet					
39	M	316872760	sít' ochranná na lešení 2,5 x 20 m	m2	362,560	23,80	8 628,93	CS ÚRS 2017 02
	VV		329,6*1,1		362,560			
40	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	329,600	9,95	3 279,52	CS ÚRS 2017 02
41	K	949121113	Montáž lešení lehkého kozového diltcového v do 2,5 m	sada	4,000	1 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2017 02
P Poznámka k položce: V prostoru krovu.								
42	K	949121213	Příplatek k lešení lehkému kozovému diltcovému v do 2,5 m za první a ZKD den použití	sada	600,000	30,60	18 360,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		4*30*5		600,000			
43	K	949121813	Demontáž lešení lehkého kozového diltcového v do 2,5 m	sada	4,000	650,00	2 600,00	CS ÚRS 2017 02
44	K	949121114	Montáž lešení lehkého kozového diltcového v do 3,5 m	sada	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		pro opravu komínů 2		2,000			
45	K	949121214	Příplatek k lešení lehkému kozovému diltcovému v do 3,5 m za první a ZKD den použití	sada	60,000	32,10	1 926,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		30*2		60,000			
46	K	949121814	Demontáž lešení lehkého kozového diltcového v do 3,5 m	sada	2,000	650,00	1 300,00	CS ÚRS 2017 02
D 997 Přesun sutě								
47	K	997013001	Vyklizení ulehle sutí z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	12,800	4 310,00	55 168,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		SV křídlo		12,800			
	VV		"De8" 320*0,04		0,400	4 310,00	1 724,00	
48	K	997013001.1	Vyklizení náhradních šablon brídlice	m3	0,400	4 310,00	1 724,00	
	VV		SV křídlo		0,400			
	VV		"De3" 0,4					
49	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	80,129	1 250,00	100 161,25	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	80,129	215,00	17 227,74	CS ÚRS 2017 02
51	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 522,451	9,35	14 234,92	CS ÚRS 2017 02
	VV		80,129*19		1 522,451			
52	K	997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce - suť (skládkovné)	t	32,885	500,00	16 442,50	
	VV		80,129-14,094-33,15		32,885			
53	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce - suť kontaminovaná holubím trusem (skládkovné)	t	14,094	1 740,00	24 523,56	
54	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	33,150	1 740,00	57 681,00	CS ÚRS 2017 02
	D	998	Přesun hmot				23 886,28	
55	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	30,821	775,00	23 886,28	CS ÚRS 2017 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 457 543,82	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				214 475,05	
56	K	741000002	Ochrana před bleskem (hromosvod) - viz. samostatný rozpočet (zadáni)	Kč	1,000	214 475,05	214 475,05	
	D	762	Konstrukce tesarské				540 950,96	
57	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	4,620	1 540,00	7 114,80	CS ÚRS 2017 02
	VV		2,783+1,837		4,620			
58	K	762343811	Demontáž bednění okapů, šítových říms, námetkových ploch z prken	m2	115,000	51,80	5 957,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		SV křídlo		75,000			
	VV		"De16" 75		40,000			
	VV		SZ křídlo		115,000			
	VV		"De16" 40		75,000			
	VV		Součet		115,000			
59	K	762343811.1	Demontáž bednění okapů, šítových říms, námetkových ploch z prken - příplatek za šetrnou demontáž	m2	115,000	51,80	5 957,00	
	P		Podniku k položce					
	VV		Řezivo bude opětovně použito.					
	VV		SV křídlo		75,000			
	VV		"De16" 75		40,000			
	VV		SZ křídlo		115,000			
	VV		"De16" 40		75,000			
	VV		Součet		115,000			
60	K	762354815	Demontáž střešních vikýřů volského oka	kus	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		SV křídlo		4,000			
	VV		"De24" 4,0		4,000			
61	K	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	90,000	45,40	4 086,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		SZ křídlo		13,000			
	VV		"De15" 13,0		77,000			
	VV		SV křídlo		90,000			
	VV		"De15" 77,0		90,000			
	VV		Součet		90,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	762521811.1	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm - příplatek za šetrnou demontáž	m2	90,000	45,40	4 086,00	
	VV		SZ křídlo		13,000			
	VV		"De15" 13,0					
	VV		SV křídlo		77,000			
	VV		"De15" 77,0		90,000			
	VV		Součet					
63	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	115,000	94,00	10 810,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		SV křídlo		75,000			
	VV		75,0					
	VV		SZ křídlo		40,000			
	VV		40,0		115,000			
	VV		Součet					
64	M	605110601	Řezivo jehličnaté střed MD tl. 25 mm, jakost I	m3	3,410	4 680,00	15 958,80	
	VV		(2,0*1,1)*1,1		3,410			
65	K	762332131	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	75,000	133,00	9 975,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		SV křídlo		39,000			
	VV		"fošna pod bednění" 3,0*13					
	VV		SZ křídlo		36,000			
	VV		"fošna pod bednění" 3,0*12		75,000			
	VV		Součet					
66	M	605110602	Řezivo jehličnaté střed MD tl. 50 mm, jakost I	m3	0,880	4 680,00	4 118,40	
	VV		(0,4*0,4)*1,1		0,880			
67	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	4,290	1 050,00	4 504,50	CS ÚRS 2017 02
	VV		3,41*0,88		4,290			
68	K	762341932	Výřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 4 m2	m	230,000	101,00	23 230,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"poškozené bednění" 115,0*2		230,000			
69	K	762343912.1	Bednění otvorů ve střeše prkny původními	m2	115,000	402,00	46 230,00	
	VV		"náhrada poškozeného bednění" 115,0		115,000			
70	K	762523108	Položení podlahy z hoblovaných fošen na sraz	m2	24,000	122,00	2 928,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		SZ křídlo		24,000			
	VV		"P8" 3,0*0,2*40					
71	M	605161101	Řezivo modřínové hoblované tl. 30 mm - podlahové prkno	m3	0,792	9 120,00	7 223,04	
	VV		24,0*0,03*1,1		0,792			
72	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	109,000	32,40	3 531,60	CS ÚRS 2017 02
73	K	762713110	Montáž prostorové vazané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	358,000	135,00	48 330,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		SV křídlo - lávka		29,600			
	VV		"podlaha lávky" 3,7*8		37,600			
	VV		"podlaha lávky" 4,7*8		44,800			
	VV		"podlaha lávky" 5,6*8		38,400			
	VV		"svlak podlahy" 1,2*32		42,000			
	VV		"zábradlí - madlo" 3,0*14		28,000			
	VV		"zábradlí - madlo" 3,5*8		42,000			
	VV		"zábradlí - příčka" 3,0*14					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"zábradlí - příčka" 3,5*8		28,000			
VV			"55a-86" 1,7*26		44,200			
VV			"55a-87" 1,3*18		23,400			
VV			Součet		358,000			
74	K	762713130	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	54,200	251,00	13 604,20	CS ÚRS 2017 02
VV			SV křídlo - lavka					
VV			"55a-63" 5,4*2		10,800			
VV			"63-67" 4,5*2		9,000			
VV			"67-71" 4,7*2		9,400			
VV			"71-76" 5,6*2		11,200			
VV			"76-81a" 3,7*2		7,400			
VV			"81a-86" 3,2*2		6,400			
VV			Součet		54,200			
75	M	605121216	řezivo jehličnaté středové SM jakost I hoblované pro lavky v krovu (LA)	m3	4,708	6 580,00	30 978,64	
VV			(2,19+2,09)*1,1		4,708			
76	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kci	m3	4,708	1 050,00	4 943,40	CS ÚRS 2017 02
77	K	762331911	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2 délky do 3 m	m	76,700	116,00	8 897,20	CS ÚRS 2017 02
VV			SV křídlo					
VV			"56-81" 1,3*30		39,000			
VV			"65/-81a/" 1,3*10		13,000			
VV			SZ křídlo					
VV			"82-96" 1,3*14		18,200			
VV			"92a/-96" 1,3*5		6,500			
VV			Součet		76,700			
78	K	762331921	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m	m	8,000	148,00	1 184,00	CS ÚRS 2017 02
VV			SZ křídlo					
VV			"92a/-96" 3,0*2		6,000			
VV			"96" 1,0*1		1,000			
VV			"96/" 1,0*1		1,000			
VV			Součet		8,000			
79	K	762331922	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 5 m	m	80,000	124,00	9 920,00	CS ÚRS 2017 02
VV			SV křídlo					
VV			"56-81" 4,0*12		48,000			
VV			"65/-81a/" 4,0*3		12,000			
VV			SZ křídlo					
VV			"82-96" 4,0*5		20,000			
VV			Součet		80,000			
80	K	762331931	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m	m	2,500	185,00	462,50	CS ÚRS 2017 02
VV			SZ křídlo					
VV			"96/" 2,5*1		2,500			
81	K	762331941	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 3 m	m	2,500	205,00	512,50	CS ÚRS 2017 02
VV			SZ křídlo					
VV			"94-96" 2,5*1		2,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	762331942	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 5 m	m	20,700	189,00	3 912,30	CS ÚRS 2017 02
	VV		SV křídlo					
	VV		"66/" 3,2*1		3,200			
	VV		"64a/-67/" 4,5*1		4,500			
	VV		"68/-71/" 4,5*1		4,500			
	VV		"71/" 3,5*1		3,500			
	VV		SZ křídlo					
	VV		"93/-96/" 5,0*1		5,000			
	VV		Součet		20,700			
83	K	762331951	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 3 m	m	6,000	225,00	1 350,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		SV křídlo					
	VV		"65/" 1,5*1		1,500			
	VV		"69/" 1,5*1		1,500			
	VV		"70/" 1,5*1		1,500			
	VV		SZ křídlo					
	VV		"94/" 1,5*1		1,500			
	VV		Součet		6,000			
84	K	762331952	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 5 m	m	12,100	209,00	2 528,90	CS ÚRS 2017 02
	VV		SV křídlo					
	VV		"64/a-67/" 4,1*1		4,100			
	VV		"71" 3,5*1		3,500			
	VV		SZ křídlo					
	VV		"96/-96" 4,5*1		4,500			
	VV		Součet		12,100			
85	K	762332931	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2	m	76,700	186,00	14 266,20	CS ÚRS 2017 02
	VV		SV křídlo					
	VV		"56-81" 1,3*30		39,000			
	VV		"65/-81a/" 1,3*10		13,000			
	VV		SZ křídlo					
	VV		"82-96" 1,3*14		18,200			
	VV		"92a/-96" 1,3*5		6,500			
	VV		Součet		76,700			
86	K	762332932	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	86,000	234,00	20 124,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		SV křídlo					
	VV		"56-81" 4,0*12		48,000			
	VV		"65/-81a/" 4,0*3		12,000			
	VV		SZ křídlo					
	VV		"82-96" 4,0*5		20,000			
	VV		"92a/-96" 3,0*2		6,000			
	VV		Součet		86,000			
87	K	762332934	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2	m	3,200	437,00	1 398,40	CS ÚRS 2017 02
	VV		SV křídlo					
	VV		"66/" 3,2*1		3,200			
	VV		Součet		3,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	762332935	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy přes 450 cm2	m	10,100	503,00	5 080,30	CS ÚRS 2017 02
	VV		SV křídlo					
	VV		"65/° 1,5° 1		1,500			
	VV		"69/° 1,5° 1		1,500			
	VV		"70/° 1,5° 1		1,500			
	VV		"64/a-67/° 4,1° 1		4,100			
	VV		SZ křídlo					
	VV		"94/° 1,5° 1		1,500			
	VV		Součet		10,100			
89	K	76233293.A	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely, dvěma hmoždíky a čtyřmi dubovými kolíky průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 (spoj A)	kus	2,000	6 500,00	13 000,00	
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení spoje včetně dodávky hmoždíků a kolíků (protěza)					
	VV		SV křídlo					
	VV		"71/° 1		1,000			
	VV		SZ křídlo					
	VV		"96/° 96° 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
90	K	76233293.B	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely, třemi dubovými kolíky průřezové plochy řeziva do 288 cm2 (spoj B)	kus	1,000	4 895,00	4 895,00	
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení spoje včetně dodávky hmoždíků a kolíků (protěza)					
	VV		SZ křídlo					
	VV		"96/° 1		1,000			
91	K	76233294.B	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely, třemi dubovými kolíky průřezové plochy řeziva do 450 cm2 (spoj B)	kus	1,000	4 895,00	4 895,00	
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení spoje včetně dodávky hmoždíků a kolíků (protěza)					
	VV		SV křídlo					
	VV		"71/° 1		1,000			
92	K	76233293.C	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely, jedním hmoždíkem a dvěma dubovými kolíky průřezové plochy řeziva do 450 cm2 (spoj C)	kus	7,000	5 895,00	41 265,00	
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení spoje včetně dodávky hmoždíků a kolíků (protěza)					
	VV		SV křídlo					
	VV		"64a/-67/° 1° 2		2,000			
	VV		"68/-71/° 1° 2		2,000			
	VV		SZ křídlo					
	VV		"93/-96/° 1		1,000			
	VV		"94-96° 1° 2		2,000			
	VV		Součet		7,000			
93	K	76233293.D	Doplnění vazby krovu - vložení čepu průřezové plochy řeziva do 224 cm2 (spoj D)	kus	2,000	3 600,00	7 200,00	
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení spoje včetně dodávky kolíků					
	VV		SZ křídlo					
	VV		"96° 1		1,000			
	VV		"96/° 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	M	605121211	Součet řezivo jehličnaté SM hranol jakost I-II délka 4 - 5 m, přilozené sušené	m3	2,000 2,783	10 000,00	27 830,00	
	VV		SV křídlo (0,47+0,16+0,3+0,09+0,11+0,09+0,26+0,12+0,08)*1,1		1,848			
	VV		SZ křídlo (0,22+0,08+0,1+0,25+0,02+0,02+0,07+0,09)*1,1		0,935 2,783			
95	M	605121212	Součet řezivo jehličnaté MD hranol jakost I-II délka 4 - 5 m, přilozené sušené	m3	1,837	10 000,00	18 370,00	
	VV		SV křídlo (0,6+0,15+0,17+0,17)*1,1		1,199			
	VV		SZ křídlo (0,25+0,08+0,16+0,09)*1,1		0,638 1,837			
96	K	762354320.1	Montáž střešního vikýře - volského oka z hoblovaného řeziva pudovysné plochy do 2,5 m2	kus	6,000	1 700,00	10 200,00	
	VV		SV křídlo "V11" 4		4,000			
	VV		SZ křídlo "V11" 2		2,000 6,000			
97	M	611853201	Součet ozn. V11 - vikýř (volské oko), kompletní provedení tesařské konstrukce	kus	6,000	2 000,00	12 000,00	
	P		Poznámka k položce Viz detail PD výkres č.118					
98	K	76233911A	Heverování a vyrovnání krovu s proviz.podchycením - plná vazba	kus	5,000	5 360,00	26 800,00	
99	K	76233912A	Heverování a vyrovnání krovu s proviz.podchycením - prázdná vazba	kus	9,000	4 360,00	39 240,00	
100	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	7,784	1 420,00	11 053,28	CS ÚRS 2017 02
D	764		Konstrukce klempířské			398 093,90		
101	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do sutí	m2	151,000	120,00	18 120,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		SV křídlo "De16a" 75,0 "D1" 36,0		75,000 36,000			
	VV		SZ křídlo "De16a" 40,0		40,000 151,000			
102	K	764001861	Demontáž oplechování hřebene a nároží	m	49,000	51,10	2 503,90	CS ÚRS 2017 02
	VV		SV křídlo "De21" 29,0 SZ křídlo "De21" 20,0		29,000 20,000 49,000			
103	K	764002823	Demontáž střešního výlezu	kus	4,000	147,00	588,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		SV křídlo "De17" 2 SZ křídlo "De17" 2		2,000 2,000 4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
104	K	764004821	Demontáž nástřešního žlabu do sutí	m	61,000	174,00	10 614,00	CS ÚRS 2017 02
VV			SV křídlo					
VV			"N24" 10,0		10,000			
VV			"N28" 18,0		18,000			
VV			"N30" 10,5		10,500			
VV			SZ křídlo					
VV			"N34" 15,5		15,500			
VV			"N36" 7,0		7,000			
VV			Součet		61,000			
105	K	76400581A	DMTZ Sněhový zachytávač lopatkový, Cu 7/35, demontáž, revize, repase, zpětná montáž	kus	45,000	150,00	6 750,00	
VV			SV křídlo					
VV			"N1" 28		28,000			
VV			SZ křídlo					
VV			"N1" 17		17,000			
VV			Součet		45,000			
106	K	764233455.1	Sněhový zachytávač krytiny z Cu plechu lopatkový	kus	3,000	2 000,00	6 000,00	
VV			SV křídlo					
VV			"N1" 3		3,000			
107	K	764233452	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Cu plechu	kus	4,000	5 900,00	23 600,00	CS ÚRS 2017 02
VV			SV křídlo					
VV			"N7" 2		2,000			
VV			SZ křídlo					
VV			"N7" 2		2,000			
VV			Součet		4,000			
108	K	764334412	Lemování prostupů střeš s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Cu plechu	m2	3,000	2 620,00	7 860,00	CS ÚRS 2017 02
VV			SV křídlo					
VV			"N7" 6,0*0,25		1,500			
VV			SZ křídlo					
VV			"N7" 6,0*0,25		1,500			
VV			Součet		3,000			
109	K	764533409	Žlaby nadokapní (nástřešní) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Cu plechu rš do 800 mm	m	61,000	2 180,00	132 980,00	CS ÚRS 2017 02
VV			SV křídlo					
VV			"N24" 10,0		10,000			
VV			"N28" 18,0		18,000			
VV			"N30" 10,5		10,500			
VV			SZ křídlo					
VV			"N34" 15,5		15,500			
VV			"N36" 7,0		7,000			
VV			Součet		61,000			
110	K	764232434	Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu rš do 330 mm	m	61,000	687,00	41 907,00	CS ÚRS 2017 02
P			Poznámka k položce					
VV			Krycí lišta pod žlab.					
VV			SV křídlo					
VV			"N24" 10,0		10,000			
VV			"N28" 18,0		18,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"N30" 10,5		10,500			
VV			SZ křídlo					
VV			"N34" 15,5		15,500			
VV			"N36" 7,0		7,000			
VV			Součet		61,000			
111	K	764232432	Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu rš do 200 mm	m	71,500	436,00	31 174,00	CS ÚRS 2017 02
VV			SV křídlo					
VV			"N25" 10,5		10,500			
VV			"N26a" 9,0		9,000			
VV			"N29" 18,5		18,500			
VV			"N31" 10,5		10,500			
VV			SZ křídlo					
VV			"N35" 16,0		16,000			
VV			"N37" 7,0		7,000			
VV			Součet		71,500			
112	K	764508134	Montáž (demonťáž) horního dvojitého kolena kruhového svodu	kus	14,000	80,00	1 120,00	CS ÚRS 2017 02
VV			SV křídlo					
VV			"N24a" 1*2		2,000			
VV			"N28a" 2*2		4,000			
VV			"N30a" 1*2		2,000			
VV			SZ křídlo					
VV			"N34a" 1*2		2,000			
VV			"N36a" 2*2		4,000			
VV			Součet		14,000			
113	K	764538423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 125 mm	m	5,000	975,00	4 875,00	CS ÚRS 2017 02
VV			SV křídlo					
VV			"N28b - nový svod" 3,0		3,000			
VV			"N30a - nové koleno" 0,5*1		0,500			
VV			SZ křídlo					
VV			"N36b - nové koleno" 0,5*3		1,500			
VV			Součet		5,000			
114	K	764231467	Oplechování úžlabí z Cu plechu rš 660 mm	m	27,000	1 240,00	33 480,00	CS ÚRS 2017 02
VV			SV křídlo					
VV			"N26" 5,0		5,000			
VV			SZ křídlo					
VV			"N38" 8,5		8,500			
VV			"N39" 5,0		5,000			
VV			"N40" 8,5		8,500			
VV			Součet		27,000			
115	K	764031420	Dilatační přípojovací lišta z Cu plechu včetně tmelení rš 80 mm	m	9,000	286,00	2 574,00	CS ÚRS 2017 02
VV			SV křídlo					
VV			"N32" 4,5		4,500			
VV			SZ křídlo					
VV			"N40/a" 4,5		4,500			
VV			Součet		9,000			
116	K	764331414	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Cu plechu rš 330 mm	m	9,000	661,00	5 949,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Oplechování komínu.					
VV			SV křídlo		4,500			
VV			"N32" 4,5					
VV			SZ křídlo		4,500			
VV			"N40/a" 4,5		9,000			
VV			Součet		20,000	324,00	6 480,00	CS ÚRS 2017 02
117	K	764031421	Dilatační přípojovací lišta z Cu plechu včetně tmelení rš 100 mm	m				
VV			SZ křídlo		7,000			
VV			"N39a" 7,0		13,000			
VV			"N41" 13,0		20,000			
VV			Součet		20,000			
118	K	764331415	Lemování rovných zdi střech s krytinou skládanou z Cu plechu rš 400 mm	m		755,00	15 100,00	CS ÚRS 2017 02
VV			SZ křídlo		7,000			
VV			"N39a" 7,0		13,000			
VV			"N41" 13,0		20,000			
VV			Součet		20,000			
119	K	764236403	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 250 mm	m		589,00	5 301,00	CS ÚRS 2017 02
VV			SV křídlo		6,000			
VV			"N52" 1,5*4					
VV			SZ křídlo		3,000			
VV			"N52" 1,5*2		9,000			
VV			Součet		6,000	200,00	1 200,00	
120	K	76423651A	Stř proti holubům nerez 25*25*1 mm rozměr 200x200 mm	kus				
VV			SV křídlo		4,000			
VV			"N52" 4					
VV			SZ křídlo		2,000			
VV			"N52" 2		6,000			
VV			Součet		2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 02
121	K	764335423	Lemování trub, konzol, držáků z Cu plechu střech s krytinou skládanou průměru do 150 mm	kus				
VV			SV křídlo		2,000			
VV			"N33" 2					
122	K	76423652A	Větrací hlavice kanalizace z Cu plechu DN 150 mm se stříškou	kus		2 500,00	5 000,00	
VV			SV křídlo		2,000			
VV			"N33" 2					
123	K	764131431.1	Částečné oplechování střechy z Cu plechu (cca 10% plochy střechy) + revize, lokální oprava spojů v celé ploše střechy (cca 33 m2)	m2		3 500,00	12 250,00	
VV			Pultová střecha		3,500			
VV			"N53" 35,0*0,1					
124	K	76413141A	Nástřešní žlab Ø100 mm + odpad - vyčištění, revize stavu žlabu a háků - lokální oprava	kus		2 500,00	2 500,00	
VV			Pultová střecha		1,000			
VV			"N54" 1					
125	K	76413142A	DMTZ Horní koleno odpadu Ø125 mm, oprava a změna napojení na odpad	kus		80,00	80,00	
VV			Pultová střecha		1,000			
VV			"N54" 1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
126	K	764518623	Svody kruhové včetně objímků, kalen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 125 mm	m	15,000	1 030,00	15 450,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		SV křídlo					
	VV		"N56" 3,0*4		12,000			
	VV		SZ křídlo					
	VV		"N56" 3,0*1		3,000			
	VV		Součet		15,000			
127	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,936	1 750,00	1 638,00	CS ÚRS 2017 02
D	7641		Umělecko řemeslné práce				45 000,00	
128	K	76465121A	Hrotnice - revize stavu a kotvení, náter	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
	VV		SV křídlo					
	VV		"N27" 1		1,000			
129	K	76465122A	Klempířský vnitřní kužel kytice z Cu plechu tl.1,0mm	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	
	VV		SV křídlo					
	VV		"N27" 2		2,000			
130	K	76465123A	Klempířská kytice, čtyřramenná z Cu plechu - kople historického prvku	kus	4,000	8 500,00	34 000,00	
	VV		SV křídlo					
	VV		"N27" 4		4,000			
131	K	76465124A	Oplechování paty hrotnice z Cu plechu	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
	VV		SV křídlo					
	VV		"N27" 1		1,000			
D	765		Krytina skládaná				1 095 915,40	
132	K	765161801	Demontáž krytiny z přírodní břidlice do sutí	m2	416,000	112,00	46 592,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		SV křídlo					
	VV		"C1" 82,0		82,000			
	VV		"C2" 165,0		165,000			
	VV		SZ křídlo					
	VV		"B1" 89,0		89,000			
	VV		"B2" 37,0		37,000			
	VV		"B3" 43,0		43,000			
	VV		Součet		416,000			
133	K	76516120A	Střešní krytina z břidlicových šablon na plně bednění včetně lepenky - kompletní dodávka a montáž včetně provedení všech detailů	m2	452,000	2 132,00	963 664,00	
P			Poznámka k položce. Provedení musí odpovídat publikaci: Základní pravidla pro pokrývání střech přírodní břidlicí, rákosem, slánu a prosvětlování podkroví. Vydal Česká klempířů, pokrývačů a tesařů ČR 01/2003					
	VV		SV křídlo					
	VV		"C1" 82,0		82,000			
	VV		"C2" 165,0		165,000			
	VV		"D1" 36,0		36,000			
	VV		SZ křídlo					
	VV		"B1" 89,0		89,000			
	VV		"B2" 37,0		37,000			
	VV		"B3" 43,0		43,000			
	VV		Součet		452,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
134	K	765161821	Příplatek k cenám demontáže brídličné krytiny za sklon přes 30°	m2	452,000	28,50	12 882,00	CS ÚRS 2017 02
135	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	470,000	30,20	14 194,00	CS ÚRS 2017 02
136	K	765135041	Montáž pokrývačského háku brídličné krytiny	kus	38,000	39,20	1 489,60	CS ÚRS 2017 02
	VV		SV křídlo		24,000			
	VV		"N55" 24		14,000			
	VV		SZ křídlo		38,000			
	VV		"N55" 14					
	VV		Součet				38 000,00	
137	M	553285301	N55 - pokrývačský hák pro brídlicovou krytinu nerez ocel	kus	38,000	1 000,00	38 000,00	
	P		Poznámka k položce: Viz detail PD výkres č. 12					
138	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	t	17,358	1 100,00	19 093,80	CS ÚRS 2017 02
	D	766	Konstrukce truhlářské				27 643,01	
139	K	766674811	Demontáž střešního okna hladká krytina do 45°	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		SV křídlo		1,000			
	VV		"De18" 1		1,000			
	VV		SZ křídlo		2,000			
	VV		"De19" 1					
	VV		Součet				7 500,00	CS ÚRS 2017 02
140	K	766621622	Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 otevíravých, sklápěcích do zdiva	kus	3,000	2 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"Ok2" 1		1,000			
	VV		"Ok3" 1		1,000			
	VV		"Ok4" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000		6 000,00	
141	M	611705202	Ok2 - dřevěné dubové okno čtyřdílné rozm. 470x660 mm, nátěr J2, kování ve stejném stylu jako okna v patře	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
	P		Poznámka k položce: Podrobný popis viz PD-výpis oken.					
142	M	611705203	Ok3 - dřevěné dubové okno čtyřdílné rozm. 735x765 mm, nátěr J2, kování ve stejném stylu jako okna v patře	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	
	P		Poznámka k položce: Podrobný popis viz PD-výpis oken					
143	M	611705204	Ok4 - dřevěné dubové okno čtyřdílné rozm. 465x680 mm, nátěr J2, kování ve stejném stylu jako okna v patře	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
	P		Poznámka k položce: Podrobný popis viz PD-výpis oken.					
144	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,046	935,00	43,01	CS ÚRS 2017 02
	D	783	Dokončovací práce - nátery				135 465,50	
145	K	783201403	Oprášení tesářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	1 035,000	4,00	4 140,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"stávající konstrukce" 385,0		385,000			
	VV		"nové konstrukce" 650,0		650,000			
	VV		Součet		1 035,000			
146	K	783213121	Napouštění dvojnásobný syntetický fungicidní nátěr tesářských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	385,000	96,30	37 075,50	CS ÚRS 2017 02
	VV		"stávající dřevěné konstrukce" 385,0		385,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
147	K	783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodrň nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	650,000	145,00	94 250,00	C5 ÚRS 2017 02
VV			"nové konstrukce" 650,0					
			650,000					

Akce : KUTNÁ HORA - HRÁDEK
Obnova krovu a střešního pláště
budovy Hrádku č.p.28, Barborská ulice

Datum : 6.2017

D.1.4 Elektroinstalace a ochrana před bleskem

Celková rekapitulace - výkaz výměr

Elektroinstalace materiál	80566,60
Elektroinstalace montáže	72519,95
Nový rozvaděč krovu	32230,70
Ochrana před bleskem (hromosvod) I.ETAPA - materiál	65334,40
Ochrana před bleskem (hromosvod) I.ETAPA - montáže	70335,90
Ochrana před bleskem (hromosvod) II.ETAPA - materiál	57836,70
Ochrana před bleskem (hromosvod) II.ETAPA - montáže	61732,70
Ochrana před bleskem (hromosvod) III.ETAPA - materiál	96512,50
Ochrana před bleskem (hromosvod) III.ETAPA - montáže	117962,55
Celkem bez DPH	655032,00

Elektroinstalace - materiál a montáže

p.č.	popis materiál	m.j.	množství	cena za m.j.	celková cena	cena za montáž	celková cena za montáž
LED reflektor 100W/230V Příkon: 100W, teplota barvy: 5000K, světelný tok: 8500lm. Rozměry: 283x283 mm, výška: 90 mm, barva těla svítidla: černá, materiál: hliník. Krytí: IP65, třída ochrany: I. Světelný zdroj: LED, směr světla: fixní. Řízení: neregulovatelné, životnost: 30.000h, energetická třída: A+, Instalace: exteriér (F), Záruka: 2 roky, Certifikáty: CE.							
A1		ks	22	2850,00	62700,00	376,30	8278,60
1	Krabice nástěnná IP54 + svorkovnice, montáž na hořlavý povrch	ks	22	246,30	5418,60	118,80	2613,60
2	Spínač jednopólový v provedení na povrch, 10A/230V, barva bílá, samozhášivé, zapojení 1, krytí IP54	ks	2	105,30	210,60	148,80	297,60
3	Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení na povrch, samozhášivé, 16A/230V, krytí IP54	ks	1	106,00	106,00	102,50	102,50
4	Kabel CYKY 2Ax1,5	m	40	9,88	395,20	85,00	3400,00
5	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	330	14,13	4662,90	85,00	28050,00
6	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	35	22,40	784,00	85,00	2975,00
7	Distanční kabelová příchytka, černá pro kabel max.3x2,5mm	ks	405	10,50	4252,50	22,50	9112,50
8	Elektroinstalační lišta 60x40 bílá	m	15	88,80	1332,00	71,25	1068,75
9	Tepelně izolační podložka pod elektroinstalační koncové prvky 80x80mm	ks	3	47,50	142,50	31,20	93,60
10	Sádra elektroinstalační	kq	1	181,30	181,30	250,00	250,00
11	Izolační páska	ks	1	6,25	6,25	12,50	12,50
12	Smršťovací bužírka 20mm sada 10ks	ks	1	55,25	55,25	150,00	150,00
13	Svorka na spojování vodičů 2x1-2,5	ks	10	6,75	67,50	8,75	87,50
14	Svorka na spojování vodičů 3x1-2,5	ks	10	8,40	84,00	8,75	87,50
15	Hmoždinka HM8 + vrt	ks	30	5,60	168,00	33,80	1014,00
16	Ukončení kabelu do 2x4mm ²	ks	7			27,50	192,50
17	Ukončení kabelu do 3x4mm ²	ks	7			27,50	192,50
18	Ukončení kabelu do 4x4mm ²	ks	3			27,50	82,50
19	Ukončení kabelu do 4x16mm ²	ks	1			46,30	46,30
20	Montáž rozvodnice do 50kg	ks	1			912,50	912,50
21	Demontáž stávající elektroinstalace (včetně ekologické likvidace)	ks	1			3125,00	3125,00
22	Vypracování dokumentace skutečného provedení	ks	1			3750,00	3750,00
23	Dílčí revize el. zařízení	ks	1			1875,00	1875,00
24	Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení	ks	1			625,00	625,00
25	Proškolení obsluhy	ks	1			625,00	625,00
26	Přesun materiálů	ks	1			3500,00	3500,00
27	Celkem				80566,60		72519,95

Nový rozvaděč krovu (10kA)

p.č.	popis materiál	m.j.	množství	cena za m.j.	celková cena	cena za montáž	celková cena za montáž
1	Oceloplechová zapuštěná rozvodnice s rozměry 600 x 900 x 160 mm, včetně montážní desky s lištami a krycími panely. Světlo šedá barva, krytí IP30/20.	ks	1	3631,30	3631,30	912,50	912,50
2	Hlavní vypínač na lištu třípólový 63A	ks	1	906,30	906,30	106,30	106,30
3	Svodič přepětí, set TN-C, třída, 1. a 2. stupeň (B+C) 255V, In 25kA, Uc 255VAC, Nominální vybíjecí proud 25kA	ks	1	9451,30	9451,30	362,50	362,50
4	Jistič jednopólový B2/1	ks	2	217,50	435,00	81,30	162,60
5	Jistič jednopólový B10/1	ks	6	120,00	720,00	81,30	487,80
6	Jistič jednopólový B16/1	ks	2	105,00	210,00	81,30	162,60
7	Jistič jednopólový + proudový chránič 16A/0,03A/B	ks	1	1498,00	1498,00	118,80	118,80
8	Jistič třípólový B16/3	ks	3	461,30	1383,90	143,80	431,40
9	Instalační stykač 20A/1Z/230V	ks	4	355,00	1420,00	165,00	660,00
10	Stykač 50A/1Z/230V - 22kW	ks	1	1800,00	1800,00	231,30	231,30
11	Lišta propojovací, 3pól/10mm ² /1m	ks	1	326,30	326,30	112,50	112,50
12	Řadová svorka 2 až 4 mm ²	ks	30	11,13	333,90	15,00	450,00
13	Řadová svorka 16 mm ²	ks	3	23,80	71,40	15,00	45,00
14	Popis přístrojů a okruhů	ks	80	10,00	800,00	12,50	1000,00
15	Drobný pomocný materiál (vodiče, šrouby)	ks	1	1875,00	1875,00	1250,00	1250,00
16	Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče	ks	1			625,00	625,00
17	Výrobní štítek	ks	1			250,00	250,00
18	Celkový součet				24862,40		7368,30
19	Celkový součet za materiál a montáž						32230,70

Ochrana před bleskem (Hromosvod) - I.etapa

p.č.	popis materiál	m.j.	množství	cena za m.j.	celková cena	cena za montáž	celková cena za montáž
Jímací vedení na střeše							
1	Jímací vedení střecha - Drát Cu 8	m	104	168,80	17555,20	81,30	8455,20
2	Podpěra Cu pro hřeben s krytinou - břídlíce šablony	ks	26	220,00	5720,00	90,00	2340,00
3	Podpěra Cu pro šikmou střechu s krytinou - břídlíce šablony	ks	68	191,30	13008,40	106,30	7228,40
4	Podpěra drátu Cu do zdi - pro svody	ks	10	107,50	1075,00	68,80	688,00
5	MV svorka - univerzální svorka pro spojení drát-drát - Cu	ks	12	97,50	1170,00	75,00	900,00
6	SO - svorka okapová - Cu	ks	2	95,00	190,00	75,00	150,00
7	SP - Svorka připojovací - Cu	ks	8	96,30	770,40	75,00	600,00
8	JT Jímací tyč nerezová 2000/16-10 mm včetně kotvení ke krovu.	ks	3	1293,80	3881,40	761,30	2283,90
9	Svorka k JT nerez. Pro připojení JT k vedení.	ks	3	56,30	168,90	75,00	225,00
Svody							
10	Svody - Drát Cu 8	m	63	168,80	10634,40	81,30	5121,90
11	Podpěra drátu Cu do zdi - pro svody	ks	75	107,50	8062,50	68,80	5160,00
12	SP - Svorka připojovací - Cu	ks	4	96,30	385,20	75,00	300,00
13	MV svorka - univerzální svorka pro spojení drát-drát - Cu	ks	5	97,50	487,50	75,00	375,00
14	Skušební svorka SZ - nerez	ks	5	55,00	275,00	75,00	375,00
15	Označovací štítek pro svod ke ZS	ks	5	43,80	219,00	12,50	62,50
16	Trubka ochranná svodu 1,7m FeZn pozink (d 20mm)	ks	5	281,30	1406,50	350,00	1750,00
17	Podpěra ochranné tyče	ks	10	32,50	325,00	68,80	688,00
Společné položky pro ochranu před bleskem							
18	Demontáž stávajícího hromosvodu (včetně ekologické likvidace)	m	160			31,30	5008,00
19	Montážní plošina max. 20m	den	3			6500,00	19500,00
20	Drobný pomocný materiál	ks	1			625,00	625,00
21	Stavební přípomoci	ks	1			1875,00	1875,00
22	Revize a měření	ks	1			2250,00	2250,00
23	Dokumentace skutečného stavu	ks	1			1875,00	1875,00
24	Přesun materiálu	ks	1			2500,00	2500,00
25	Celkový součet				65334,40		70335,90

Poznámka : Celá nadzemní část hromosvodu je z ušlechtilých materiálů - nerez, Cu

Ochrana před bleskem (Hromosvod) - II.etapa

p.č.	popis materiál	m.j.	množství	cena za m.j.	celková cena	cena za montáž	celková cena za montáž
Jímací vedení na střeše							
1	Jímací vedení střecha - Drát Cu 8	m	86	168,80	14516,80	81,30	6991,80
2	Podpěra Cu pro hřeben s krytinou - břídlíce šablony	ks	35	220,00	7700,00	90,00	3150,00
3	Podpěra Cu pro šikmou střechu s krytinou - břídlíce šablony	ks	45	191,30	8608,50	106,30	4783,50
4	PV "falcovka" Cu na střechu. Uchycení vedení na oplechování.	ks	6	88,80	532,80	75,00	450,00
5	MV svorka - univerzální svorka pro spojení drát-drát - Cu	ks	14	97,50	1365,00	75,00	1050,00
6	SO - svorka okapová - Cu	ks	2	95,00	190,00	75,00	150,00
7	SP - Svorka připojovací - Cu	ks	8	96,30	770,40	75,00	600,00
8	JT Jímací tyč nerezová 2000/16-10 mm včetně kotvení ke krovu.	ks	5	1294,00	6470,00	761,30	3806,50
9	Svorka k JT nerez. Pro připojení JT k vedení.	ks	5	56,30	281,50	75,00	375,00
Svody							
10	Svody - Drát Cu 8	m	48	168,80	8102,40	81,30	3902,40
11	Podpěra drátu Cu do zdi - pro svody	ks	57	107,50	6127,50	68,80	3921,60
12	SP - Svorka připojovací - Cu	ks	4	96,30	385,20	75,00	300,00
13	MV svorka - univerzální svorka pro spojení drát-drát - Cu	ks	4	97,50	390,00	75,00	300,00
14	Skušební svorka SZ - nerez	ks	4	55,00	220,00	75,00	300,00
15	Označovací štítek pro svod ke ZS	ks	4	43,80	175,20	12,50	50,00
16	Trubka ochranná svodu 1,7m FeZn pozink (d 20mm)	ks	3	281,30	843,90	350,00	1050,00
17	Podpěra ochranné tyče	ks	6	32,50	195,00	68,80	412,80
18	Zaváděcí tyč FeZn 16/10 s izolací	ks	1	281,30	281,30	350,00	350,00
19	Podpěra zaváděcí tyče	ks	2	32,50	65,00	68,80	137,60
Uzemnění							
20	Pásek FeZn 30x3,5 - Vrstva pozinku 70 mikrometrů	m	5	40,00	200,00	60,00	300,00
21	Drát FeZn 10	m	2	40,00	80,00	60,00	120,00
22	Zemnicí tyč FeZn 20mm/1,5m včetně příslušenství	ks	1	215,00	215,00	525,00	525,00
23	Svorka klínová - Napojení pásek-pásek	ks	4	20,00	80,00	75,00	300,00
24	Svorka klínová - Napojení pásek-drát	ks	2	20,60	41,20	75,00	150,00
Zemní práce							
25	Ruční výkop rýhy 35x50 volný terén 5.třída	m	4			206,30	825,20
26	Zához rýhy 35x50 5.třída	m	4			56,30	225,20
27	Hutnění zeminy	m3	1			262,50	262,50
28	Rozebrání kamené dlažby m2	m2	2			93,80	187,60
29	Nový zákryt dlažbou m2	m2	2			437,50	875,00
Společné položky pro ochranu před bleskem							
30	Demontáž stávajícího hromosvodu (včetně ekologické likvidace)	m	120			31,30	3756,00
31	Montážní plošina max. 20m	den	2			6500,00	13000,00
32	Drobný pomocný materiál	ks	1			625,00	625,00
33	Stavební přípomoci	ks	1			1875,00	1875,00
34	Revize a měření	ks	1			2250,00	2250,00
35	Dokumentace skutečného stavu	ks	1			1875,00	1875,00
36	Přesun materiálu	ks	1			2500,00	2500,00
37	Celkový součet				57836,70		61732,70

Poznámka : Celá nadzemní část hromosvodu je z ušlechtilých materiálů - nerez, Cu

Ochrana před bleskem (Hromosvod) - III.etapa

p.č.	popis materiál	m.j.	množství	cena za m.j.	celková cena	cena za montáž	celková cena za montáž
Jímací vedení na střeše							
1	Jímací vedení střecha - Drát Cu 8	m	144	168,80	24307,20	81,30	11707,20
2	Podpěra Cu pro hřeben s krytinou - břídlíce šablony	ks	38	220,00	8360,00	90,00	3420,00
3	Podpěra Cu pro šikmou střechu s krytinou - břídlíce šablony	ks	68	191,30	13008,40	106,30	7228,40
4	PV "falcovka" Cu na střechu. Uchycení vedení na oplechování.	ks	28	88,80	2486,40	75,00	2100,00
5	Podpěra drátu Cu do zdi - pro svody	ks	10	107,50	1075,00	68,80	688,00
6	MV svorka - univerzální svorka pro spojení drát-drát - Cu	ks	16	97,50	1560,00	75,00	1200,00
7	SO - svorka okapová - Cu	ks	8	95,00	760,00	75,00	600,00
8	SP - Svorka připojovací - Cu	ks	26	96,30	2503,80	75,00	1950,00
9	JT Jímací tyč nerezová 2000/16-10 mm včetně kotvení ke krovu.	ks	4	1293,80	5175,20	761,30	3045,20
10	Svorka k JT nerez. Pro připojení JT k vedení.	ks	4	56,30	225,20	75,00	300,00
Svody							
11	Svody - Drát Cu 8	m	99	168,80	16711,20	81,30	8048,70
12	Podpěra drátu Cu do zdi - pro svody	ks	118	107,50	12685,00	68,80	8118,40
13	SP - Svorka připojovací - Cu	ks	11	96,30	1059,30	75,00	825,00
14	MV svorka - univerzální svorka pro spojení drát-drát - Cu	ks	9	97,50	877,50	75,00	675,00
15	Skušební svorka SZ - nerez	ks	9	55,00	495,00	75,00	675,00
16	Označovací štítek pro svod ke ZS	ks	9	43,80	394,20	12,50	112,50
17	Trubka ochranná svodu 1,7m FeZn pozink (d 20mm)	ks	7	281,30	1969,10	350,00	2450,00
18	Podpěra ochranné tyče	ks	14	32,50	455,00	68,80	963,20
19	Zaváděcí tyč FeZn 16/10 s izolací	ks	2	281,30	562,60	350,00	700,00
20	Podpěra zaváděcí tyče	ks	4	32,50	130,00	68,80	275,20
Uzemnění							
21	Pásek FeZn 30x3,5 - Vrstva pozinku 70 mikrometrů	m	22	40,00	880,00	60,00	1320,00
22	Drát FeZn 10	m	4	40,00	160,00	60,00	240,00
23	Zemní tyč FeZn 20mm/1,5m včetně příslušenství	ks	2	215,00	430,00	525,00	1050,00
24	Svorka klínová - Napojení pásek-pásek	ks	8	20,00	160,00	75,00	600,00
25	Svorka klínová - Napojení pásek-drát	ks	4	20,60	82,40	75,00	300,00
Zemní práce							
26	Ruční výkop rýhy 35x50 volný terén 5.třída,	m	20			206,30	4126,00
27	Archeologický dozor při výkopových pracích	ks	1			3125,00	3125,00
28	Zához rýhy 35x50 5.třída	m	20			56,30	1126,00
29	Hutnění zeminy	m3	3,5			262,50	918,75
30	Rozebrání kamené dlažby m2	m2	10			93,80	938,00
31	Nový zákryt dlažbou m2	m2	10			437,50	4375,00
Společné položky pro ochranu před bleskem							
32	Demontáž stávajícího hromosvodu (včetně ekologické likvidace)	m	240			31,30	7512,00
33	Montážní plošina max. 20m	den	4			6500,00	26000,00
34	Drobný pomocný materiál	ks	1			625,00	625,00
35	Stavební přípomoci	ks	1			1875,00	1875,00
36	Revize a měření	ks	1			3125,00	3125,00
37	Dokumentace skutečného stavu	ks	1			1875,00	1875,00
38	Přesun materiálu	ks	1			3750,00	3750,00
39	Celkový součet				96512,50		117962,55

Poznámka : Celá nadzemní část hromosvodu je z ušlechtilých materiálů - nerez, Cu