

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**

Objednatel: **Město Kutná Hora** **IČO: 00236195**
 Havlíčkovo náměstí 552/1 **DIČ: CZ00236195**
 28401 **Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** **IČO: 03902447**
 Příkop 838/6 **DIČ: CZ03902447**
 60200 **Brno**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			173 734,53
PSV			-189 658,49
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-15 923,96

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-15 923,96 CZK
Základní DPH	21 %	-3 344,03 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **-19 267,99 CZK**

v Brně dne 13.2. 2019



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
D2	DODATEK č. 2 - FINAL	0	-15 924	-3 344	-19 268	100
ZL č. 008	Změna v realizaci oken A	0	-11 562	-2 428	-13 989	73
ZL č. 009	Změna v realizaci oken - C	0	-20 050	-4 210	-24 260	126
ZL č. 010	Demontáž těles pro provedení omítky	0	11 705	2 458	14 163	-74
ZL č. 011	Úprava průchodu kaplí, přeložka topení	0	64 496	13 544	78 040	-405
ZL č. 012	Záměna dveří za bezpečnostní	0	11 293	2 372	13 665	-71
ZL č. 013	Vytvoření místnosti pro diesel agregát	0	24 037	5 048	29 085	-151
ZL č. 014	Záměna podlahy v kancelářích ekon. úse	0	-55 800	-11 718	-67 519	350
ZL č. 015	Doplnění ocel. nosných kcí do skladby po	0	36 394	7 643	44 037	-229
ZL č. 016	Dozdívky pod vyřezané vaznice na půdě	0	10 531	2 211	12 742	-66
ZL č. 017	Úprava dveří do plynoměrné místnosti na	0	7 777	1 633	9 411	-49
ZL č. 018	Doplnění tesařských kcí na půdě	0	21 643	4 545	26 188	-136
ZL č. 019	Odstranění nefunkč. větracího potrubí na	0	10 859	2 280	13 139	-68
ZL č. 020	Bourání afaltu v m.č. 238, zazdění otvoru	0	22 177	4 657	26 834	-139
ZL č. 021	Vyrovnání příčky mezi m.č. 236 a 237	0	18 190	3 820	22 009	-114
ZL č. 022	Opravy rákosových stropů v m.č. 233, 23	0	45 216	9 495	54 712	-284
ZL č. 023	Změny leden_Sklápěcí schody	0	-2 010	-422	-2 432	13
ZL č. 024	Neprováděné práce	0	-210 821	-44 272	-255 094	1 324
Celkem za stavbu		0	-15 924	-3 344	-19 268	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			35 250,57	-221
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			3 902,08	-25
4	Vodorovné konstrukce	HSV			36 064,43	-226
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			64 769,41	-407
64	Výplně otvorů	HSV			6 256,80	-39
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV			1 750,00	-11

94	Lešení a stavební výtahy	HSV			724,00	-5
96	Bourání konstrukcí	HSV			17 749,34	-111
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 452,77	-28
997	Přesun sutě	HSV			1 981,92	-12
713	Izolace tepelné	PSV			-210 821,31	1 324
721	Vnitřní kanalizace	PSV			1 764,00	-11
733	Rozvod potrubí	PSV			2 420,80	-15
735	Otopná tělesa	PSV			56 615,20	-356
762	Konstrukce tesařské	PSV			21 642,98	-136
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			16 848,11	-106
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-22 327,82	140
775	Podlahy skládané (parkety, vlisy, lamely aj.)	PSV			-55 800,45	350
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			833,21	-5
Cena celkem					-15 923,96	100

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr	
Objekt:	D2	DODATEK č. 2 - FINAL	
Rozpočet:	ZL č. 008	Změna v realizaci oken A	
Objednatel:	Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/1 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město		IČO: 00236195 DIČ: CZ00236195
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno		IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-11 561,52
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-11 561,52
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-11 561,52 CZK
Základní DPH	21 %		-2 427,92 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-13 989,44 CZK
v <u>Brno</u> dne <u>13.2.2019</u>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-11 561,52	100
Cena celkem					-11 561,52	100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D2	DODATEK č. 2 - FINAL
R:	ZL č. 008	Změna v realizaci oken A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-11 561,52
1	766621281	okna A-výměna-stávající vícekřídle jednoduché , demontáž včetně rámu, nové vícekřídle dvojité stejný tvar i rozměry, dub, zasklení sklo ala Fourcalt, kování dle pův, zafrézované těsnění, silnovrstvá	m2	-1,43800	17 600,00	-25 308,80
		A11 : -1,438		-1,43800		
2	766621281_R	okna A11 - repase	m2	1,43800	9 600,00	13 804,80
3	998766204R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	-115,04000	0,50	-57,52

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr	
Objekt:	D2	DODATEK č. 2 - FINAL	
Rozpočet:	ZL č. 009	Změna v realizaci oken - C	
Objednatel:	Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/1 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město		IČO: 00236195 DIČ: CZ00236195
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno		IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 0,00
PSV			-20 049,75
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-20 049,75
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-20 049,75 CZK
Základní DPH	21 %		-4 210,45 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-24 260,20 CZK
v <u>Br</u> dne <u>13.2.2019</u>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-20 049,75	100
Cena celkem					-20 049,75	100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D2	DODATEK č. 2 - FINAL
R:	ZL č. 009	Změna v realizaci oken - C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-20 049,75
1	766621287	okna C-repase úplná-stávající vícekrídle dvojité , demonťáž včetně rámu, vyjmout vitráž a vložit do nového křídla, dub, vnitřní zasklení sklo ala Fourcault, kování dle pův, zafrézované těsnění,	m2	-3,99000	17 230,00	-68 747,70
		C8 : -3,99		-3,99000		
2	766621287_R	okna C-repase částečná	m2	3,99000	12 230,00	48 797,70
3	998766204R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	-199,50000	0,50	-99,75

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**

Objekt: **D2** **DODATEK č. 2 - FINAL**

Rozpočet: **ZL č. 010** **Demontáž těles pro provedení omítky**

Objednatel: **Město Kutná Hora** IČO: **00236195**
Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: **CZ00236195**
28401 **Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 **Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			0,00
PSV			11 705,20
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			11 705,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	11 705,20 CZK
Základní DPH	21 %	2 458,09 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **14 163,29 CZK**

v

Bře

dne

13.2.2019



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
735	Otopná tělesa	PSV			11 705,20	100
Cena celkem					11 705,20	100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D2	DODATEK č. 2 - FINAL
R:	ZL č. 010	Demontáž těles pro provedení omítky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 735		Otopná tělesa				11 705,20
1	735159230R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980 mm	kus	13,00000	352,40	4 581,20
2	735151822R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých, 2820 mm	kus	13,00000	134,00	1 742,00
3	48485999R	Držák radiátoru 15/140	kus	26,00000	58,80	1 528,80
4	55120099990R	Vekolux radiátorový přímý 3/4"	kus	13,00000	296,40	3 853,20

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**
 Objekt: **D2** **DODATEK č. 2 - FINAL**
 Rozpočet: **ZL č. 011** **Úprava průchodu kaplí, přeložka topení**

Objednatel: **Město Kutná Hora** IČO: **00236195**
 Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: **CZ00236195**
 28401 **Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
 Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
 60200 **Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			17 165,28
PSV			47 330,80
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			64 496,08

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	64 496,08 CZK
Základní DPH	21 %	13 544,18 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH

78 040,26 CZK

v

Bře

dne

13.2.2019



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			16 961,28	26
99	Staveništní přesun hmot	HSV			204,00	0
733	Rozvod potrubí	PSV			2 420,80	4
735	Otopná tělesa	PSV			44 910,00	70
Cena celkem					64 496,08	100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D2	DODATEK č. 2 - FINAL
R:	ZL č. 011	Úprava průchodu kaplí, přeložka topení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				16 961,28
1	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	60,00000	270,00	16 200,00

vybourání zdiva - úprava na schodišťové stupně a jenich
dobetonování (2 pracovníci, 10 hod, 3 dny) : 2*10*3 60,00000

2	58556678751R	Baumit Beton B 30 beton	t	0,24000	3 172,00	761,28
		6*0,04		0,24000		

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				204,00
3	998018003U00	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace	t	0,24000	850,00	204,00

Díl: 735		Otopná tělesa				44 910,00
4	552	Vypuštění a napuštění otopné soustavy	kpl	1,00000	2 400,00	2 400,00
5	551	Vsazení vetilů vč. dodávky	ks	6,00000	740,00	4 440,00
6	553	Tlaková zkouška	kpl	1,00000	400,00	400,00
7	554	Přesun materiálu	kpl	1,00000	2 800,00	2 800,00
8	550	Vypuštění a napuštění systému hlavního řadu	kpl	1,00000	3 600,00	3 600,00
9	499	Vyřezání hlavního řadu ÚT pr. 50mm dl. 12m	kpl	1,00000	1 200,00	1 200,00
10	498	Spojovací fitinky pr. 50mm	ks	12,00000	1 700,00	20 400,00
11	497	Konzoly pro potrubí	ks	5,00000	350,00	1 750,00
12	496	Izolace měděného potrubí	m	12,00000	170,00	2 040,00
13	495	Pomocné práce	hod	4,00000	270,00	1 080,00
14	494	Práce topenář	hod	12,00000	300,00	3 600,00
15	493	Odvzdušnění systému	kpl	1,00000	1 200,00	1 200,00

Díl: 733		Rozvod potrubí				2 420,80
16	733163108R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 54 x 2,0 mm	m	2,00000	1 210,40	2 420,80

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**

Objekt: **D2** **DODATEK č. 2 - FINAL**

Rozpočet: **ZL č. 012** **Záměna dveří za bezpečnostní**

Objednatel: **Město Kutná Hora** IČO: **00236195**
Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: **CZ00236195**
28401 **Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 **Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			0,00
PSV			11 293,45
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			11 293,45

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	11 293,45 CZK
Základní DPH	21 %	2 371,62 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 13 665,07 CZK

v

Br

dne

13.2.2019



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			11 293,45	100
Cena celkem					11 293,45	100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D2	DODATEK č. 2 - FINAL
R:	ZL č. 012	Záměna dveří za bezpečnostní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				11 293,45
1	766660901	dveře int. K1-dodávka a montáž dveří otvíravých 1křídlových do ocelové zárubně do sádkartonu, dveře dýha (kanceláře)	kus	-1,00000	11 317,00	-11 317,00
2	766660901_rev.	Dveře CAG CPL laminát bílá bezpečnostní	kus	1,00000	19 054,26	19 054,26
3	766-001001	Samozavírač na požární dveře	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00
4	998766204	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	112,37260	0,50	56,19

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**
 Objekt: **D2** **DODATEK č. 2 - FINAL**
 Rozpočet: **ZL č. 013** **Vytvoření místnosti pro diesel agregát**

Objednatel: **Město Kutná Hora** IČO: **00236195**
 Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: **CZ00236195**
 28401 **Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
 Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
 60200 **Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			7 189,31
PSV			16 848,11
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			24 037,42

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	24 037,42 CZK
Základní DPH	21 %	5 047,86 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 29 085,28 CZK

v

Brno

dne

13.2.2019



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 576,45	11
64	Výplně otvorů	HSV			3 444,80	14
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV			1 050,00	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			118,06	0
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			16 848,11	70
Cena celkem					24 037,42	100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D2	DODATEK č. 2 - FINAL
R:	ZL č. 013	Vytvoření místnosti pro diesel agregát

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 576,45
1	342012121R00	Příčka SDK tl.75 mm, ocel.kce, 1x oplášť., RB 12,5mm zakrytí oken : 4*0,7*1,2	m2	3,36000	648,80	2 179,97
				3,36000		
2	342091081R00	Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 2 m2 4*0,7*1,2	m2	3,36000	118,00	396,48
				3,36000		
Díl: 64		Výplně otvorů				3 444,80
3	642942212R00	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm	kus	2,00000	343,20	686,40
4	5533302138R	Zárubeň ocelová SHtm 100/1970/900 L, P, EI, EW 30 pro sádrokartonové příčky, s těsněním, se šroubovanými závěsy	kus	2,00000	1 379,20	2 758,40
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 050,00
5	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	15,00000	70,00	1 050,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				118,06
6	998018003U00	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace	t	0,13889	850,00	118,06
Díl: 763		Konstrukce suché výstavby				16 848,11
7	763001001RV1	Úpravy pro dodatečně doplňovanou sádrokartonovou příčku	kpl	1,00000	4 780,00	4 780,00
8	763111314	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, EI	m2	19,46000	562,00	10 936,52
9	998763404	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	157,16520	7,20	1 131,59

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr	
Objekt:	D2	DODATEK č. 2 - FINAL	
Rozpočet:	ZL č. 014	Záměna podlahy v kancelářích ekon. úsek a Plavec na plovoucí	
Objednatel:	Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/1 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město	IČO: 00236195 DIČ: CZ00236195	
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 0,00
PSV			-55 800,45
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-55 800,45
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-55 800,45 CZK
Základní DPH	21 %		-11 718,09 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-67 518,54 CZK
v <u>Br</u> dne <u>13.2.2019</u>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
775	Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)	PSV			-55 800,45	100
Cena celkem					-55 800,45	100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D2	DODATEK č. 2 - FINAL
R:	ZL č. 014	Záměna podlahy v kancelářích ekon. úsek a Plavec na plovoucí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 775		Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)				-55 800,45
1	775	D+M laminátové podlahy bez soklů - 233,0 m2	kpl	1,00000	243 739,90	243 739,90
2	776	Úprava podkladu místnosti č. 238 - 233,0 m2	kpl	1,00000	27 727,40	27 727,40
3	762525109	Oprava podlah hoblinových na pero a drážku z palubek 30 % včetně materiálu	m2	-179,60000	220,00	-39 512,00
4	762511264	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku 18 mm nebroušených, tloušťky desky	m2	-233,00000	325,00	-75 725,00
5	611553500	Podlahoviny dřevěné příslušenství k plovoucím podlahám podložky 25 / 50 / 100 / 175 m2 role PE pěnová 2 mm	m2	-233,00000	10,00	-2 330,00
6	775511649	Podlahy vlysové masivní repasované lepené rybinový, řemenový, průpletový vzor s tmelením a broušením , bez povrchové úpravy a olištování z vlysů tl. do 22 mm šířky přes 60 do 70 mm, délky přes 400 do	m2	-233,00000	400,00	-93 200,00
7	775591191	Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící	m2	-233,00000	10,00	-2 330,00
8	775591319	Skládané podlahy - ostatní práce celkové s mezibroušením základní lak, mezibroušení laku, vrchní lak , mezibroušení laku, vrchní lak	m2	-233,00000	486,00	-113 238,00
9	998775204	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	-548,67700	1,70	-932,75

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**
Objekt: **D2** **DODATEK č. 2 - FINAL**
Rozpočet: **ZL č. 015** **Doplnění ocel. nosných kcí do skladby podlahy náklad. výtahu**

Objednatel: **Město Kutná Hora** **IČO: 00236195**
 Havlíčkovo náměstí 552/1 **DIČ: CZ00236195**
 28401 **Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** **IČO: 03902447**
 Příkop 838/6 **DIČ: CZ03902447**
 60200 **Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			36 394,05
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			36 394,05

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	36 394,05 CZK
Základní DPH	21 %	7 642,75 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 44 036,80 CZK

v

Brno

dne

13.2.2019



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			35 643,68	98
99	Staveništní přesun hmot	HSV			750,37	2
Cena celkem					36 394,05	100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D2	DODATEK č. 2 - FINAL
R:	ZL č. 015	Doplnění ocel. nosných kcí do skladby podlahy náklad. výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				35 643,68
1	413232221R00	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	4,00000	205,00	820,00
2	413941125R00	Osazování ocelových válcových nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm obtížný přístup i montáž	t	0,57088	17 000,00	9 704,96
		"IPE 270" : (6,35+6,05)*36,1/1000		0,44764		
		"IPE 160" : (1,95*4)*15,8/1000		0,12324		
3	130107580	Svařenec v jakosti 11 375 ocel profilová I IPE h=270 mm	kg	492,40400	40,00	19 696,16
4	130107480	ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová I IPE h=160 mm	kg	135,56400	40,00	5 422,56
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				750,37
5	998018003U00	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace	t	0,88279	850,00	750,37

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**
 Objekt: **D2** **DODATEK č. 2 - FINAL**
 Rozpočet: **ZL č. 016** **Dozdivky pod vyřezané vaznice na půdě**

Objednatel: **Město Kutná Hora** IČO: **00236195**
 Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: **CZ00236195**
 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
 Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			10 530,79
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			10 530,79

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 530,79 CZK
Základní DPH	21 %	2 211,47 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 12 742,26 CZK

v

Brno

dne

13.2.2019



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 220,00	40
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			3 902,08	37
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			724,00	7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 684,71	16
Cena celkem					10 530,79	100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D2	DODATEK č. 2 - FINAL
R:	ZL č. 016	Dozdívky pod vyřezané vaznice na půdě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				4 220,00
1	346275115R00	Přizdívky z desek Ytong tl. 150 mm	m2	2,00000	760,00	1 520,00
		0,4*5,0		2,00000		
2	311001001RV1	Vyřezávání tvárnic pro osazení do krovu	hod	10,00000	270,00	2 700,00
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				3 902,08
3	310238211R00	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,41490	4 525,00	1 877,42
		0,45*0,3*0,3		0,04050		
		0,65*0,48*1,2		0,37440		
4	310239211R00	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,47250	4 285,00	2 024,66
		0,9*2,1*0,25		0,47250		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				724,00
5	941955102R00	Lešení lehké pomocné, schodiště, H podlahy do 3,5 m	m2	5,00000	144,80	724,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 684,71
6	998018003U00	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace	t	1,98201	850,00	1 684,71

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr	
Objekt:	D2	DODATEK č. 2 - FINAL	
Rozpočet:	ZL č. 017	Úprava dveří do plynoměrné místnosti na půdě	
Objednatel:	Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/1 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město	IČO: 00236195 DIČ: CZ00236195	
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			7 777,31
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			7 777,31
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		7 777,31 CZK
Základní DPH	21 %		1 633,24 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			9 410,55 CZK
v <u>Brno</u> dne <u>13.2.2019</u>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			847,78	11
4	Vodorovné konstrukce	HSV			420,75	5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			815,55	10
64	Výplně otvorů	HSV			2 812,00	36
96	Bourání konstrukcí	HSV			597,02	8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			302,29	4
997	Přesun sutě	HSV			1 981,92	25
Cena celkem					7 777,31	100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D2	DODATEK č. 2 - FINAL
R:	ZL č. 017	Úprava dveří do plynoměrné místnosti na půdě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				847,78
1	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 1,3*14,3*2*0,001	t	0,03718	8 830,00	328,30
				0,03718		
2	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou 1,3*0,25*0,14	m3	0,04550	5 505,00	250,48
				0,04550		
3	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm 1,3*0,14*2	m2	0,36400	739,00	269,00
				0,36400		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				420,75
4	434311114R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 16/20	m	0,90000	256,80	231,12
5	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení 0,2*0,9	m2	0,18000	974,40	175,39
				0,18000		
6	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	0,18000	79,12	14,24
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				815,55
7	612325302U00	Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková 2,0*0,3*2,0+1,0*0,3	m2	1,50000	543,70	815,55
				1,50000		
Díl: 64		Výplně otvorů				2 812,00
8	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1,00000	664,00	664,00
9	5533302137889R	Zárubeň ocelová EI 30 s těsněním	kus	1,00000	2 148,00	2 148,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				597,02
10	964072221R00	Vybourání nosníků ze zdi smíšené dl. 4 m, 20 kg/m 1,3*14,3*2*0,001	t	0,03718	7 176,00	266,80
				0,03718		
11	971033541R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC zvětšení otvoru pro dveře : 1,3*0,3*0,6	m3	0,23400	1 411,20	330,22
				0,23400		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				302,29
12	998018003U00	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace	t	0,35563	850,00	302,29
Díl: 997		Přesun sutě				1 981,92
13	997013118	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 24 do 27 m	t	1,28197	450,00	576,89
14	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých	t	10,25576	30,00	307,67
15	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,28197	200,00	256,39
16	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	15,38364	12,00	184,60
17	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného	t	1,28197	380,00	487,15
18	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	1,28197	132,00	169,22

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**

Objekt: **D2** **DODATEK č. 2 - FINAL**

Rozpočet: **ZL č. 018** **Doplnění tesařských kcí na půdě**

Objednatel: **Město Kutná Hora** IČO: **00236195**
Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: **CZ00236195**
28401 **Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 **Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			21 642,98
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			21 642,98

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	21 642,98 CZK
Základní DPH	21 %	4 545,03 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 26 188,01 CZK

v Brno

dne

13.2.2019



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	PSV			21 642,98	100
Cena celkem					21 642,98	100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D2	DODATEK č. 2 - FINAL
R:	ZL č. 018	Doplnění tesařských kcí na půdě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				21 642,98
1	762	Doplnění tesařských konstrukcí	kpl	1,00000	6 800,00	6 800,00
2	76204	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci),	kpl	1,00000	13 333,00	13 333,00
doplnění : 1				1,00000		
3	998762204R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	201,33000	7,50	1 509,98

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**
 Objekt: **D2** **DODATEK č. 2 - FINAL**
 Rozpočet: **ZL č. 019** **Odstranění nefunkč. větracího potrubí na půdě**

Objednatel: **Město Kutná Hora** IČO: **00236195**
 Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: **CZ00236195**
 28401 **Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
 Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
 60200 **Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			9 095,00
PSV			1 764,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			10 859,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 859,00 CZK
Základní DPH	21 %	2 280,39 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 13 139,39 CZK

v Brně dne 13.2.2019



Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			7 560,00	70
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV			700,00	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1,79	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			1 764,00	16
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			833,21	8
Cena celkem					10 859,00	100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D2	DODATEK č. 2 - FINAL
R:	ZL č. 019	Odstranění nefunkč. větracího potrubí na půdě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				7 560,00
1	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	28,00000	270,00	7 560,00
		ztížená práce v půdním prostoru : 28		28,00000		
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				700,00
2	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leškové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	10,00000	70,00	700,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1,79
3	998018003U00	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace	t	0,00210	850,00	1,79
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				1 764,00
4	721110806R00	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200	m	21,00000	84,00	1 764,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				833,21
5	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 24 do 27 m	t	0,56070	450,00	252,32
6	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých	t	3,36420	30,00	100,93
7	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,56070	200,00	112,14
8	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6,72840	12,00	80,74
9	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	0,56070	380,00	213,07
10	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	0,56070	132,00	74,01

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr	
Objekt:	D2	DODATEK č. 2 - FINAL	
Rozpočet:	ZL č. 020	Bourání asfaltu v m.č. 238, zazdění otvoru dveří	
Objednatel:	Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/1 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město		IČO: 00236195 DIČ: CZ00236195
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno		IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 22 176,80
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			22 176,80
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		22 176,80 CZK
Základní DPH	21 %		4 657,13 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			26 833,93 CZK
v <u>Brno</u> dne <u>13.2.2019</u>  			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 085,06	14
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 514,24	7
96	Bourání konstrukcí	HSV			17 152,32	77
99	Staveništní přesun hmot	HSV			425,18	2
Cena celkem					22 176,80	100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D2	DODATEK č. 2 - FINAL
R:	ZL č. 020	Bourání asfaltu v m.č. 238, zazdění otvoru dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 085,06
1	310271620R00	Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.20cm	m3	0,62400	4 944,00	3 085,06
		1,6*2,6*0,15		0,62400		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 514,24
2	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	8,32000	182,00	1 514,24
		1,6*2,6*2		8,32000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				17 152,32
3	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	4,16000	152,00	632,32
		1,6*2,6		4,16000		
4	960001001RV1	Bourání asfaltu m.č. 238	hod	12,00000	270,00	3 240,00
5	960001002RV2	Ruční přesun suti	hod	24,00000	270,00	6 480,00
6	960001003RV1	Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu	kpl	1,00000	6 800,00	6 800,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				425,18
7	998018003U00	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24	t	0,50021	850,00	425,18

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr	
Objekt:	D2	DODATEK č. 2 - FINAL	
Rozpočet:	ZL č. 021	Vyrovnání příčky mezi m.č. 236 a 237	
Objednatel:	Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/1 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město		IČO: 00236195 DIČ: CZ00236195
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno		IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 18 189,53
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			18 189,53
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		18 189,53 CZK
Základní DPH	21 %		3 819,80 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			22 009,33 CZK
v <u>Brno</u> dne <u>13.2.2019</u>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			17 868,40	98
99	Staveništní přesun hmot	HSV			321,13	2
Cena celkem					18 189,53	100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D2	DODATEK č. 2 - FINAL
R:	ZL č. 021	Vyrovnaní přičky mezi m.č. 236 a 237

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				17 868,40
1	612481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix	m2	52,40000	202,00	10 584,80
		6,55*4*2		52,40000		
2	612481271R00	Přetažení stěny lepidlem bez perlinky	m2	52,40000	139,00	7 283,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				321,13
3	998018003U00	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24	t	0,37780	850,00	321,13

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr	
Objekt:	D2	DODATEK č. 2 - FINAL	
Rozpočet:	ZL č. 022	Opravy rákosových stropů v m.č. 233, 234, 235 a 236	
Objednatel:	Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/1 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město		IČO: 00236195 DIČ: CZ00236195
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno		IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 45 216,46
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			45 216,46
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		45 216,46 CZK
Základní DPH	21 %		9 495,46 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			54 711,92 CZK
v <u>Brno</u> dne <u>13.2.2019</u>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			44 571,22	99
99	Staveništní přesun hmot	HSV			645,24	1
Cena celkem					45 216,46	100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D2	DODATEK č. 2 - FINAL
R:	ZL č. 022	Opravy rákosových stropů v m.č. 233, 234, 235 a 236

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				44 571,22
1	611481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix	m2	99,10000	256,40	25 409,24
		25,1+19,1+27,8+27,1		99,10000		
2	612481271R00	Přetažení stěny lepidlem bez perlínky	m2	99,10000	193,36	19 161,98
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				645,24
3	998018003U00	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24	t	0,75911	850,00	645,24

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr	
Objekt:	D2	DODATEK č. 2 - FINAL	
Rozpočet:	ZL č. 023	Změny leden_Sklápěcí schody	
Objednatel:	Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/1 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město		IČO: 00236195 DIČ: CZ00236195
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno		IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-2 010,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-2 010,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-2 010,00 CZK
Základní DPH	21 %		-422,10 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-2 432,10 CZK
v <u>Brno</u> dne <u>13.2.2019</u>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-2 010,00	100
Cena celkem					-2 010,00	100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D2	DODATEK č. 2 - FINAL
R:	ZL č. 023	Změny leden_Sklápěcí schody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-2 010,00
1	766231113	Montáž sklápěcích schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací	kus	-1,00000	1 500,00	-1 500,00
2	6123316	schody hliníkové skládací 110 x 70 cm, pro výšku 220 - 280 cm, 12 schodnic, poklop s tep. izolac PO 30	kus	-1,00000	4 500,00	-4 500,00
3	766002002RV1	Dodávka žebříku 3x7 schůdků hliníkových	ks	1,00000	4 000,00	4 000,00
4	998766204R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m	%	-20,00000	0,50	-10,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**

Objekt: **D2** **DODATEK č. 2 - FINAL**

Rozpočet: **ZL č. 024** **Neprováděné práce**

Objednatel: **Město Kutná Hora** IČO: **00236195**
Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: **CZ00236195**
28401 **Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 **Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-210 821,31
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-210 821,31


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-210 821,31 CZK
Základní DPH	21 %	-44 272,48 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-255 093,79 CZK**

v Brno dne 13.2.2019

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			-210 821,31	100
Cena celkem					-210 821,31	100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D2	DODATEK č. 2 - FINAL
R:	ZL č. 024	Neprováděné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				-210 821,31
1	596311020	Dlaždice cihelné pálené dlažba ruční cihelná 20 x 20 x 3 cm	kus	-836,87750	31,40	-26 277,95
2	631511000	Vlna minerální volná a výrobky z ní (desky z minerální vlny a kombinované) vata minerální foukaná IZOSpol foukaná minerální vata IZOSpol	m3	-90,48900	760,00	-68 771,64
3	713112215R	Montáž tepelné foukané vodorovné izolace konstrukcí z minerálních vláken, tloušťky vrstvy přes 180 do 200 mm	m2	-350,74000	71,30	-25 007,76
4	713112217	Montáž tepelné foukané vodorovné izolace konstrukcí z minerálních vláken, tloušťky vrstvy přes 220 do 250 mm	m2	-168,25000	71,30	-11 996,23
5	762811932	Záklop stropů vyřezání částí záklopu nebo podbíjení z prken nebo fošen tl. přes 32 mm, otvoru plochy jednotlivě přes 0,25 do 1,00 m2	m	-295,36000	95,00	-28 059,20
6	762812942	Záklop stropů zabetnění částí záklopu z prken nebo fošen tl. přes 32 mm (materiál v ceně), otvoru plochy jednotlivě přes 0,25 do 1,00 m2	m2	-39,46000	620,00	-24 465,20
7	771531007	Montáž podlahy z dlaždic cihelných nebo portlandských tloušťky do 30 mm kladených do malty přes 22 do 25 ks/m2	m2	-39,50400	532,00	-21 016,13
8	771531801	Demontáž podlah z dlaždic cihelných nebo portlandských kladených do malty	m2	-39,50400	99,80	-3 942,50
9	965082923	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	-3,94200	325,90	-1 284,70