

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-01	Název objektu: Oprava skladby podlahy učebny 1.NP	JKSO:	Cenová úroveň: 2021/I
Kód stavby:	Název stavby: ZUŠ Kutná Hora	SKP:	Účelová M.J:
Projektant:	Počet účel. měrných jednotek:		
Objednatel:	Náklady na měrnou jednotku:		
Počet listů:	Zakázkové čís.:		
Zpracovatel:	Zhotovitel:		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Dodávka celkem	115 507	Ztížené výrobní podmínky	% 0
Montáž celkem	263 745	Oborová přírážka	% 0
Z HSV celkem	204 878	Přesun stavebních kapacit	1,50 % 5 689
R PSV celkem	174 374	Mimostaveništní doprava	% 0
N Instalace	0	Zařízení staveniště	% 0
: Montáže	0	Provoz investora	1,50 % 5 689
ZRN celkem	379 252	Kompletační činnost	1,50 % 5 689
I: Projektové práce	0	Ostatní VRN	% 0
II: Technologie	0	Rezerva	% 0
VII: Mobiliář	0		% 0
ZRN+I+II+VII	379 252	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
VRN celkem	17 066		% 0
ORN celkem	0		% 0
DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
Náklady celkem	396 318		% 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Ladislav Vokoun	Jméno: Ladislav Vokoun	Jméno:	
Datum: 20.04.2021	Datum: 20.04.2021	Datum:	
	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	396 318 Kč	
DPH	21,0 % činí :	83 227 Kč	
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		479 545 Kč	

Poznámky:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
61	Úpravy povrchů vnitřní	0	14 578	14 578
63	Podlahy	0	52 175	52 175
9	Ostatní konstrukce a práce	0	6 390	6 390
96	Bourání konstrukcí	0	107 847	107 847
99	Přesun hmot	0	23 888	23 888
	HSV CELKEM	0	204 878	204 878
	PSV:			
711	Izolace proti vodě	24 460	9 012	33 472
713	Izolace tepelné	52 395	9 719	62 114
762	Konstrukce tesařské	0	5 316	5 316
775	Podlahy parketové a plovoucí	0	6 566	6 566
776	Podlahy povlakové	38 651	14 937	53 588
777	Podlahy syntetické	0	13 318	13 318
	PSV CELKEM	115 507	58 868	174 374
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	115 507	263 745	379 252

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					6. jednotková	7. celková	8. jednotková	9. celková		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
HSV:										
oddíl 61 Úpravy povrchů vnitřní:										
1	C-612401391-0	OPR MALÝCH PLOCH OMÍTEK STEN -1M2	KS	6,00	0,0	0,0	466,0	2 796,0	0,048	0,285
	výměny	2*3	ks	6,00						
2	C-612401925-0	PRÍPL ZA OSTENI VNI OMÍTEK STEN	M2	8,00	0,0	0,0	203,0	1 624,0	0,000	0,000
	výměny	2*4	M2	8,00						
3	C-612401926-0	PRÍPL ZA PARAPET VNI OMÍTEK STEN	M2	4,00	0,0	0,0	82,0	328,0	0,000	0,000
	výměny	2*2	M2	4,00						
4	C-612421331-0	OPRAVA VNI OMÍTEK STEN MVC STUK -30%	M2	38,10	0,0	0,0	258,0	9 829,8	0,019	0,724
	výměny	9,8*2+5,2*2+3*(0,6*2+1,5)	M2	38,10						
61 ÚPRAVY PVRCHŮ VNITŘNÍ CELKEM										
Podlahy:										
5	C-631312141-0	DOPLNENI RYH V DOSAV MAZANINE BETONEM	M3	0,08	0,0	0,0	4 560,0	364,8	2,437	0,195
	výměny	0,20*0,2*0,2	M3	0,08						
6	C-631312711-0	PODKLAD MAZANINA Z BETONU TL 10CM TR C16/20	M3	5,37	0,0	0,0	3 789,0	20 346,9	2,347	12,605
	výměny	0,10*(9,80*5,20+3*(1,50*0,60))	M3	5,37						
7	C-631313711-0	MAZANINA Z BETONU TL 8- 12CM TR C20/25	M3	5,37	0,0	0,0	3 894,0	20 910,8	2,347	12,605
	výměny	0,10*(9,80*5,20+3*(1,50*0,60))	M3	5,37						
8	C-631319161-0	PRÍPL ZA PREHLAZ KONEC UPRAVA TL 8CM	M3	5,37	0,0	0,0	1 342,0	7 206,5	0,040	0,215
	výměny	0,10*(9,80*5,20+3*(1,50*0,60))	M3	5,37						
9	C-631319171-0	PRÍPL ZA STRZENI PVRCHU TL 8CM	M3	5,37	0,0	0,0	623,0	3 345,5	0,000	0,000
	výměny	0,10*(9,80*5,20+3*(1,50*0,60))	M3	5,37						
63 PODLAHY CELKEM										
oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce:										
10	C-962901111-0	VYCISTENI BUDOV VYSKY PODLAZI DO 4M	M2	53,70	0,0	0,0	119,0	6 390,3	0,000	0,002
	výměny	(9,80*5,20+3*(1,50*0,60))	M2	53,70						
9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM										
oddíl 96 Bourání konstrukcí:										
11	C-973031825-0	KAPSY ZDI CI MV K ZAVAZU ZDI TL 45CM	M	7,00	0,0	0,0	398,7	2 790,9	0,015	0,105
	výměny	2*2+2*1,5	m	7,00						
12	C-965082941-0	ODSTR NÁSYPU TL 20CM-	M3	8,06	0,0	0,0	296,0	2 384,3	1,500	12,083
	výměny	53,70*0,15	M3	8,06						
13	C-965085932-0	ODSTR HLIN NÁSYPU MEZI TRAMV TL -20CM	M3	10,74	0,0	0,0	812,0	8 720,9	1,600	17,184
	výměny	53,70*0,20	M3	10,74						
14	C-965088941-0	ROZEBR PODLAH PARKET DŘEVO MOZAIK PŘIBITÉ DO SUTI	M2	53,70	0,0	0,0	222,0	11 921,4	0,000	0,000
	výměny	53,7	M2	53,70						
15	C-965048250-0	CISTENI PODLAHY PO POLŠTÁŘE DO 50% BETON NÁSYP	M2	10,60	0,0	0,0	48,0	508,8	0,003	0,035
	výměny	53,7*0,2	M2	10,60						
16	C-978013191-0	OTLUC OMÍTKY MV VC VNIT STEN 30%	M2	38,10	0,0	0,0	113,0	4 305,3	0,050	1,905
	výměny	9,8*2+5,2*2+3*(0,6*2+1,5)	M2	38,10						
17	C-979094441-0	DEMONTÁŽ VYBOUR POLŠTÁŘŮ TRAM DŘEVO	M2	13,75	0,0	0,0	89,0	1 223,8	0,000	0,000
	výměny	10*5,50*0,25	M2	13,75						
18	C-979082111-0	VNITROSTAV DOPRAVA SUTI A HMOT DO 10M	T	31,311	0,0	0,0	348,0	10 896,2	0,000	0,000

19	C-979082121-0 výměňy	31,311 PRIPL ZKD 5M VNITROSTAV DOPRAVY SUTI	31,311 T	0,0	0,0	36,0	1 127,2	0,000	0,000
20	C-979081102-0 výměňy	31,311 NAKLADKA DO KONTEJN RUCNI VYBOUR HMOT	31,311 T	0,0	0,0	462,0	14 465,7	0,000	0,000
21	C-979081111-0 výměňy	31,311 ODVOZ STAVEB SUTI NA SKLADKU DO 1KM	31,311 T	0,0	0,0	456,0	14 277,8	0,000	0,000
22	C-979081112-0 výměňy	31,311 ODVOZ VYBOUR HMOT NA SKLADKU DO 1KM	31,311 T	0,0	0,0	610,0	19 099,7	0,000	0,000
23	C-979081131-0 výměňy	31,311 SKLADKOVNE TRIDENA SUT (NÁSYR -BET-CHILA)	31,311 T	0,0	0,0	515,0	16 125,2	0,000	0,000
96	oddíl 99 PRESUN HMOT: PRESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 6M výměňy	0,0	0,0	0,0	0,0	897,0	23 888,0	0,000	0,000
99	PŘESUN HMOT CELKEM	0,0	0,0	0,0	0,0	23 888,0	0,000	0,000	0,000

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž			
1.	2.	3.	4.	5.	6. jednotková	7. celková	8. jednotková	9. celková	10. jednotková	11. celková
		PSV:								
	oddíl 711	Isolace proti vodě:								
25	C-711471052-0 výměňy	POLOZ+SVAR IZOL TLAK VOD TEXTILE+PE 9,80*5,20+3*1,5*0,9	M2	53,70	0,0	0,0	158,0	8 484,6	0,000	0,000
26	H-28321361-1 výměňy	FOLE PODKLADNÍ PENETR HYDROIZOL JUNIFOL 0,60MM 9,80*5,20+3*1,5*0,9	M2	53,70	98,0	5 262,6	0,0	0,0	0,001	0,030
27	H-28322222-1 výměňy	FOLE NEBO IZOL PÁS IZOL FATRAFOL NEBO ALKORPLAN 35034 TL 1,5MM	M2	59,07	325,0	19 197,8	0,0	0,0	0,002	0,118
28	C-998711101-0 výměňy	IZOL VODA PRESUN HMOT VYSKA -6M 0,148	M2	59,07	0,0	0,0	3 564,0	527,5	0,000	0,000
711	IZOLACE PROTI VODĚ CELKEM		?	0,148		24 460,4		9 012,1		0,148
	oddíl 713	Isolace tepelné:								
29	C-713121121-0 výměňy	OSAZ IZOL TEPEL PODLAH POLOZENIM 2VRS 9,80*5,20+3*1,5*0,9	M2	53,70	0,0	0,0	89,0	4 779,3	0,000	0,000
30	H-63151518-1 výměňy	DESKY MINERAL ISOVER NF 333 TL 10CM (9,80*5,20+3*1,5*0,9)*1,1	M2	53,70	887,0	52 395,1	0,0	0,0	0,009	0,520
31	C-713124212-0 výměňy	OSAZ IZOL FOLIE PE 0,10MM POLOZENIM (9,80*5,20+3*1,5*0,9)*1,1	M2	59,07	0,0	0,0	39,8	2 351,0	0,000	0,000
32	C-998713101-0 výměňy	IZOL TEPELNA PRESUN HMOT VYSKA -6M 0,52	M2	59,07	0,0	0,0	4 978,0	2 588,6	0,000	0,000
713	IZOLACE TEPELNÉ CELKEM		?	0,520		52 395,1		9 718,8		0,520
	oddíl 762	Konstrukce tesařské:								
33	C-762522812-0 výměňy	DMTZ TESAR PODLAH +POLSTAR PRKNA TL -50mm DO SUTI 9,80*5,20+3*1,5*0,9	M2	53,70	0,0	0,0	99,0	5 316,3	0,030	1,611
762	KONSTRUKCE TESAŘSKÉ CELKEM		M2	53,70	0,0	0,0		5 316,3		1,611
	oddíl 775	Podlahy parketové a plovoucí:								
34	C-775541800-0 výměňy	DMTZ PODLAH Z PARKET TABULI PRIBITÉ DO SUTI 9,80*5,20+3*1,5*0,9	M2	53,70	0,0	0,0	99,0	5 316,3	0,018	0,967
35	C-775411830-0 výměňy	DMTZ PODLAH LIST/SOKLIKU LEPENYCH DO SUTI 9,80*2+5,2*2+2,7*3	M	38,10	0,0	0,0	32,8	1 249,7	0,001	0,038

