



### POZNÁMKA:

- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- VYBOURÁNÍ NĚKTERÝCH PŘÍČEK, NÁSLAPNÝCH VRSTEV PODLAH A ODSTRANĚNÍ OBKLADŮ STĚN (WC, UMÝVÁRNY)
- OTLUČENÍ KABŘINCOVÉHO OBKLADU FASÁDY – ŠTÍTOVÁ STĚNA, CHODBA, SLOUPY V JV PRŮČELÍ (v. 2750 mm)
- ODSTRANIT BETONOVOU DLAŽBU NA TERASÁCH VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV
- VE STŘEDNÍ ČÁSTI TERASY VYHLOUBIT JÁMU PRO AKUMULAČNÍ NÁDRŽ NA DEŠŤOVÉ VODY (hl. 2700 mm), NUTNO ZBOURAT I ČÁST BETONOVÉ OPĚRNÉ ZDI (š. 400, v. 1800 mm)
- VYBOURÁNÍ DĚLICÍCH STĚN Z BETONOVÝCH TVAROVEK NA TERASÁCH
- UBOURAT HORNÍ ČÁST OPĚRNÝCH ZDÍ (š. 200, v. 550 mm, dl.~76 m') A CELÝ VÝCHODNÍ ROH TERASY
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ NA TERASÁCH (~66 m')
- VYBOURÁNÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH OKEN A DVEŘÍ V JV A SZ PRŮČELÍ, VČETNĚ LEHKÉHO OBVODOVÉHO PLAŠTĚ
- VYBOURÁNÍ VŠECH VNITŘNÍCH DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNÍ
- VYBOURÁNÍ SKLOBETONOVÉ STĚNY V SV PRŮČELÍ
- VYBOURÁNÍ NOVÝCH OKENNÍCH A DVEŘNÍCH OTVORŮ
- ODSTRANIT ČÁST STÁVAJÍCÍHO OPLOČENÍ U VSTUPŮ DO OBJEKTU VČETNĚ PODEZDÍVKY A ZPEVNĚNÝCH PLOCH

### LEGENDA MATERIÁLU:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- VYBOURANÉ KONSTRUKCE



vypracoval: Ing. Hádek Martin		schválil: Ing. Hádek Martin		<div>KUTNOHORSKÁ STAVEBNÍ</div> <div></div> <div>PROJEKCE Ing. Martin Hádek 284 01 Kutná Hora tel.: 723 576 741</div>	
SÚ:	Kutná Hora	obec:	Kutná Hora		
investor:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora				
stavba:	REKONSTRUKCE MŠ TREBIŠOVSKÁ				
místo:	č.p. 611, TREBIŠOVSKÁ, KUTNÁ HORA				
část:	D1.1 Architektonicko - stavební řešení				
obsah:	1.NP - STÁV. STAV, BOURÁNÍ				
				měřítko:	č.v.
				1:100	01