

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	PODLAHA	STĚNY	STROP
101	CHODBA	21,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	OMITRA VPC STUKOVÁ
102	PŘEDSÍN	4,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	OMITRA VPC STUKOVÁ
103	OKLID	0,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	OMITRA VPC STUKOVÁ
104	SATNA DĚTI	14,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	OMITRA VPC STUKOVÁ
105	UMÝVÁRNA	11,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	OMITRA VPC STUKOVÁ
106	WC DĚTI	5,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	OMITRA VPC STUKOVÁ
107	PŘÍPRAVNA	8,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	OMITRA VPC STUKOVÁ
108	MYTÍ TERMOS	3,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	OMITRA VPC STUKOVÁ
109	SKLAD	8,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	OMITRA VPC STUKOVÁ
110	HERNA	89,60	PVC	B	OMITRA VPC STUKOVÁ
111	SATNA PERSONÁL	4,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	OMITRA VPC STUKOVÁ
112	HYG. ZAR. PERSONÁL	3,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	OMITRA VPC STUKOVÁ
113	VÝMENNÍK	4,00	STAV. KERAM. DLAŽBA	A	OMITRA VPC STUKOVÁ
201	CHODBA	21,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	OMITRA VPC STUKOVÁ
202	PŘEDSÍN	4,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	OMITRA VPC STUKOVÁ
203	OKLID	0,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	OMITRA VPC STUKOVÁ
204	SATNA DĚTI	14,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	OMITRA VPC STUKOVÁ
205	UMÝVÁRNA	11,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	OMITRA VPC STUKOVÁ
206	WC DĚTI	5,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	OMITRA VPC STUKOVÁ
207	PŘÍPRAVNA	8,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	OMITRA VPC STUKOVÁ
208	MYTÍ TERMOS	3,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	OMITRA VPC STUKOVÁ
209	SKLAD	4,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	OMITRA VPC STUKOVÁ
210	HERNA	88,00	PVC	B	OMITRA VPC STUKOVÁ
211	SATNA PERSONÁL	4,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	OMITRA VPC STUKOVÁ
212	HYG. ZAR. PERSONÁL	3,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	OMITRA VPC STUKOVÁ
301	CHODBA	21,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	OMITRA VPC STUKOVÁ
302	PŘEDSÍN	4,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	OMITRA VPC STUKOVÁ
303	OKLID	0,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	OMITRA VPC STUKOVÁ
304	SATNA DĚTI	14,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	OMITRA VPC STUKOVÁ
305	UMÝVÁRNA	11,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	OMITRA VPC STUKOVÁ
306	WC DĚTI	5,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	OMITRA VPC STUKOVÁ
307	PŘÍPRAVNA	8,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	OMITRA VPC STUKOVÁ
308	MYTÍ TERMOS	3,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	OMITRA VPC STUKOVÁ
309	SKLAD	4,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	OMITRA VPC STUKOVÁ
310	HERNA	88,00	PVC	B	OMITRA VPC STUKOVÁ
311	SATNA PERSONÁL	4,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	OMITRA VPC STUKOVÁ
312	HYG. ZAR. PERSONÁL	3,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	OMITRA VPC STUKOVÁ
313	KABINET	14,50	PVC	B	OMITRA VPC STUKOVÁ
401	CHODBA	21,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	OMITRA VPC STUKOVÁ
402	PŘEDSÍN	4,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	OMITRA VPC STUKOVÁ
403	OKLID	0,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	OMITRA VPC STUKOVÁ
404	SATNA DĚTI	14,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	OMITRA VPC STUKOVÁ
405	UMÝVÁRNA	11,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	OMITRA VPC STUKOVÁ
406	WC DĚTI	5,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	OMITRA VPC STUKOVÁ
407	PŘÍPRAVNA	8,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	OMITRA VPC STUKOVÁ
408	MYTÍ TERMOS	3,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	OMITRA VPC STUKOVÁ
409	KANCELAR	8,70	PVC	B	OMITRA VPC STUKOVÁ
410	HERNA	93,10	PVC	B	OMITRA VPC STUKOVÁ
411	SATNA PERSONÁL	4,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	OMITRA VPC STUKOVÁ
412	HYG. ZAR. PERSONÁL	3,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	A	OMITRA VPC STUKOVÁ
501	TERASA	390,90	BETONOVÁ DLAŽBA	C	

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ SVISLÉ KONSTRUKCE
(želebet, sloupy, obvodové porobetonové zdivo tl.25cm, ostatní příčky z CP)
- NOVÉ ZDIVO TL. 250 Z POROBETONU (pilíř u vstupu, parapety u Te/02 a Te/04)
- NOVÉ PŘÍČKY TL. 115 Z KERAMICKÝCH BLOKŮ NA MVC SMPa
- NOVÉ PŘÍČKY TL. 150, 100mm Z CP NA MVC 2,5MPa
- CERTIFIKOVANÝ KZS Z EPS GREYWALL TL. 120MM, $\lambda_s = 0,032W/mK$
- podrobné viz skladby konstrukcí

LEGENDA VZT:

- V1 - VENTILÁTOR B15-MATIC T (320 m³/h) V PODHLEDU, ODTAH #150 mm ZAOSTŘIT PŘES T KUS SE ZÁTKOU, NAD STŘECHOU UKONČIT VĚTRACÍ STRÍŠKOU
- V2 - VENTILÁTOR B12-MATIC T (190 m³/h) V PODHLEDU, ODTAH #120 mm ZAOSTŘIT PŘES T KUS SE ZÁTKOU, NAD STŘECHOU UKONČIT VĚTRACÍ STRÍŠKOU
- V3 - POTRUBÍ PLASTOVÉ DN150 PRO PŘÍVOD VZDUCHU ZE STŘECHY, VEDENO V PODHLEDU, ZAKONČENO MŘÍŽKOU AKS, NAD STŘECHOU PLECHOVĚ POPLASTOVANÉ POTRUBÍ S VĚTRACÍ STRÍŠKOU

POZNÁMKY:

POZN.01 : STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OMÍTKY PO ELEKTRO A TĚŽB INSTALACÍCH BUDOU OPRAVENY V ROZSAHU 30% JÁDRO A 100% ŠTUK VČETNĚ PENETRACE

V MÍSTECH KDE BYL PŮVODNĚ KAMBOVÝ KERAM. OBKLAD BUDOU ZHOTOVĚNY OMÍTKY NOVĚ

V HERNĚ BUDE ELEKTRONSTALACE VEDENA V DUTINÁCH PANELOŮ

OMÍTKA STŘOPU BUDE 100% OTLUČENA, NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDEN KONTAKTNÍ MŮSTEK A NATAŽENA TENKOVRSIVÁ OMÍTKA S VÝZTUŽNOU TRANKNOU, FINÁLNĚ VRSTVA 3MM ŠTUK + MALÍRSKÝ NÁTER

POZN.02 : ZAPUŠTĚNÉ ČISTIČI ROHOŽE V DLAŽBĚ - VIZ VÝPIS ZV , PŘÍKRY Z/09 A Z/10

POZN.03 : INSTALACNÍ PŘEDSTĚNA V=1,2M PRO ZÁVĚSNÝ WC MODUL BUDE PROVEDENA Z POROBETONU

POZN.04 : HORIZONTÁLNÍ STĚRKA POD DLAŽBU A OBKLAD V MÍSTĚ SPŘOCHOVÉHO KOUTU.

HYG. ZAŘÍZENÍ PERSONÁL STĚRKA V CELÉ PLOŠE VČETNĚ ZOOM SOKLU.

POZN.05 : KOLEM CELÉHO OBJEKTU BUDE ZHOTOVĚN NOVÝ CHODNÍK - ZÁMKOVÁ DLAŽBA.


VŠE SKLADBY KONSTRUKCI, OHRANICENÍ PARKOVÝM OBŘEBNÍKEM DO BETONOVÉHO LŮŽE.

U RAMPY HLAVNÍHO VSTUPU BUDE POUŽIT OBŘEBNÍK SILNĚJŠÍ.

POZN.06 : HLAVYA ZDI U RAMPY BUDE POUŽIT ZAKRYTÁ BETONOVOU DLAŽBOU DITTO TERASA

POZN.07 : STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ RAMPY BUDE ROVNĚŽ NOVĚ PŘEDKLÁŽENA BETONOVOU ZÁMKOVOU DLAŽBOU.

POZN.08 : U VSTUPU BUDE POSTAVĚNA NOVÁ OPĚRNÁ ZIDKA - PODROBNĚ VIZ ŘEZ.

vypracoval: Háděk Martin		schválil: Ing. Háděk Martin		 KUTNOHORSKÁ STAVEBNÍ PROJEKCE Ing. Martin Háděk 284 01 Kutná Hora tel.: 737 576 741	
název:	Kutná Hora	období:	Kutná Hora		
stavba:	Město Kutná Hora, Havlíkovy náměstí 55/1, Kutná Hora				
část:	REKONSTRUKCE MŠ TREBISOVSKÁ				
adresa:	čp. 611, TREBISOVSKÁ, KUTNÁ HORA			datum:	srpen 2020
část:	D1.1 Architektonicko - stavební řešení			objekt:	Projekt stavby
edice:				formát:	16 A4
edice:				obj. číslo:	20 702
edice:				edice:	1:50
1.NP - NOVÝ STAV					02