

## **Příloha č. 4 dokumentace výběrového řízení**

-

### **Specifikace předmětu plnění**

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž úložného systému pro ukládání obrazů v depozitáři Galerie Felixe Jeneweina v Sankturinovském paláci v Kutné Hoře, areálu nemovité kulturní památky ÚSKP r. č. 25851/2-1043, který je součástí památkové rezervace, zapsané r. 1995 na seznam světového dědictví UNESCO.

Úložný systém bude sloužit pro svislé ukládání obrazů v depozitáři umístěném v místnosti D2.03 Dvorního domku Sankturinovského paláce (viz Příloha 4.1a Půdorys místnosti D2.03 a Příloha 4.1b Řez místností D2.03, které tvoří nedílnou součást Specifikace předmětu plnění).

S ohledem na plánované využití, pro něž je pořízován, a dispozice objektu a prostor, ve kterých bude využíván, musí úložný systém splňovat následující požadavky:

- a) systém tvoří svislé výsuvné rámy se síťovou výplní z drátu, na kterou mohou být zavěšeny obrazy z obou stran, horní pojízdné závěsy přenášející zatížení na strop a spodní vodící linie;
- b) celková úložná plocha systému, využitelná pro zavěšení obrazů, je nejméně 750 m<sup>2</sup>;
- c) rozteč mezi rámy se síťovou výplní (spodní distance od vedle zavěšeného rámu) není menší než 10 cm;
- d) prostorové rozmístění a prostorová variabilita rámu umožňují přístup k okenním otvorům a ke dveřím (viz Příloha 4.1a Půdorys místnosti D2.03 a Příloha 4.1b Řez místností D2.03);
- e) kvůli minimalizaci zatížení dřevěného trámového stropu, na který jsou upevněné horní pojezdy, musí být výsuvné rámy z hliníku nebo z jiného materiálu obdobné objemové hmotnosti;
- f) povrch částí úložného systému z materiálu podléhajícímu korozi je opatřený nehořlavou antikorozií vrstvou;
- g) úložný systém je řádně ukotvený a zabezpečený před pádem či překlopením, aby byla zajištěna bezpečnost osob při jeho užívání;

Součástí předmětu zakázky je doprava, montáž a instalace úložného systému a zaučení jeho obsluhy.

Součástí předmětu zakázky je rovněž finální zarovnání podlahy v celé místnosti D2.03. Vodicí lišty ukotví dodavatel úložného systému do betonové podlahy připravené zhotovitelem stavby v rámci plnění předmětu zakázky na zhotovení stavby. Poté dodavatel úložného systému zarovná stěrkovým betonem podlahu tak, aby byly vodící lišty ukončeny s niveletou podlahy.

Úložný systém a vše potřebné k jeho montáži lze dopravit do místnosti D2.03 Dvorního domku pouze stávajícím okenním otvorem a dveřmi, které budou nově zřízené v rámci zhotovení stavby (viz Příloha 4.1a Půdorys místnosti D2.03 a Příloha 4.1b Řez místností D2.03).