

ELEKTROINSTALACE

Soupis výkonů

C.VÝKAZ VÝMĚR SKATE PARK K.H. rozváděč Zak. č. 67 047

090-elektroinstalace

katalogové ceny bez DPH

3.12.2020

Císlo pozice	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
	REKAPITULACE				
1	Spínací zařízení				
2	Rozvody elektrické energie + zemní práce				
3	Montáž rozvodů elektrické energie dle C21 M,				
4	#N/A				
5	CELKEM SOUPIS VYKONU				
6					
	Spínací zařízení				
	ROZVÁDĚČ RSP 1				
1	Sestava rozvodnice ELPLAST KPZ: KYZ4.1.3 PR 4.1. sokl	ks.	1		
2	33 Trojbodový uzávěr 6x6 .	ks.	1		
3	8200 3.1.3 SO 3.1.3 SKR.	ks.	1		
4	8080.0.1.3 ZK 0.1.3	ks.	1		
5	9.1.1.0 4 X.3 montážní panel	ks.	1		
6	SKRIN JE NABIDKA ELPLAST KPZ č. 2001610				
7	3 f. jističe 10 kA	ks.	3		
8	1 f. jističe 6- 10A 10 kA	ks.	4		
9	Jističochránič 16/2/0,03 A	ks.	3		
10	Stykač 4P 25A, c. 230V	ks.	4		
11	Spínací hodiny s astronomickým progr. STH-4	ks.	1		
12	Multifunkční časové relé CRM-91H.	ks.	3		
13	Pomocné relé na DIN VS 316/230	ks.	5		
14	Soumrakový spínač vč. senzoru	ks.	1		
15	Přepínač I-0-II. Na din 16A	ks.	4		
15	Zásuvky 1 f. 230 V na DIN	ks.	3		
16	Propojovací hřebeny 3x63A	m.	2		
17	Nulové přípojnice	ks.	5		
18	Montáž .vč. připoj. ovlád. okruhů+ odzkouš.	hzs..	25		
	Rozváděče celkem				
	Rozvody elektrické energie + zemní práce				
1	Zemnicí vedení FeZn d=8 mm.	m.	2		
2	Zemnicí vedení FeZn d=10 mm.	m.	20		
3	Zemnicí svorky SS. SP.	ks.	3		
4	Kabely nn				
5	CYKY J5x10 od zásuvkové skříně typ dle stávaj. (doměřit)	m.	45		
9	Kabelová spojka pro kabel do 4x16 mm 2	ks..	1		
10	Kabelová chránička d=50 dvojpášt'ová korung. IP40	m.	40		
17	Zemní práce C 46 M				
18	Výkopové práce zemina 3 , 45 x35 výkop, zához	m.	10		
19	Zřízení kabelového lože písek, fólie	m.	45		
20	Zhutnění úprava povrchu trasy, odvoz zeminy	m.2	20		
21	Výkopové práce zemina 3 , 80 x35 výkop, zához, prořez	m.	40		
26	Ukotvení rozvodnice do země	kpl.	1		
27	CELKEM				
1	Montáž rozvodů elektrické energie dle C21 M,				
2	Uzemnění upevnění vodiče do 25mm2	m.	20		
3	Kabel do 5x4 volně uložení - chránička.	m.	50		
4	Kabel AYKY 4x240 uložení do chráničky	m	180		
5	Ukončení kabelu 5x16	ks.	1		
7	Stítky na kabely	ks.	10		
8	Montáž a vyzvednutí stožárůjeřábem .	ks.	2		
9	Ukončení zemnicího vedení D= 8-10 mm..	ks.	2		
10	Výchozí revizní zpráva 3 x kopie	kpl	1		
12	CELKEM				

ELEKTROINSTALACE*Soupis výkonů***C.VÝKAZ VÝMĚR SKATE PARK K.H. rozváděč Zak. č. 67 047**

090-elektroinstalace

katalogové ceny bez DPH

3.12.2020

Číslo pozice	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
	CELKEM SOUPIS VÝKONŮ				

všechny ceny jsou bez DPH