

05.11.2017

zakazka Rekonstrukce stávajícího stavu vzpěradlového mostu (lávky)

Dne 18.2.2017

Nabídkový rozpočet


Petr Kojáček
střeštiny na míru
Křesetice 172
40462818 DIČ CZ656192167
774 503 337

Číslo zakázky:

Název zakázky:

Klasifikace:

Fáze zakázky:

Zadavatel rozpočtu:

Komentář zakázky:

Rekonstrukce stávajícího stavu vzpěradlového mostu (lávky)

Založená nabídka

Vypracoval: J. Nádvořík, M. Veselý - Unikom a.s. Kutná Hora

Nabídka

Verze zakázky:
Komentář verze:

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	266,855	56,039	322,894

Celkem bez DPH: - CZK
Celkem s DPH: - CZK

14.3.2017

11.11.17

UNIKOM, a.s.
Kutná Hora, 281 05
Křesetice 172
DIČ CZ656192167

číslo jednání

Rekapitulace - objekty a oddíly


Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Hmotnost
SO_01: Stavební objekt 01				
762: Konstrukce tesářské	229.553,-	-	-	-
energie	2.500,-	-	-	-
15% rezerva	34.800,-	-	-	-
	<u>266.853,-</u>	56.639	322.892,-	

Rozpočet

Por. Ident. Kod	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost
SO_01: Stavební objekt 01						
762: Konstrukce tesařské						
1 SP 01	odstranění zábradlí	m	20 200	200,-	4.040,-	
2 SP 02	demontáž dřevěných ploch	m2	31,320	150,-	4.700,-	
3 SP 03	montáž pronájem a demontáž lešení	m2	60 000	160,-	9.600,-	
4 SP 04	natěr protištěňový + ošetření stávající konstrukce Lignofix	komplet	1,000		9.000,-	
5 SP 05	natěr stávající nosné konstrukce Lazurit Forte	komplet	1,000		7.000,-	
6 SP 06	dodávka a montáž konstrukce modifikovaný pás	m2	17,000	180,-	3.060,-	
7 SP 07	dodávka a montáž pochuzné plochy 67 ks - 16x9x300 cm (dub)	m3	2,900	67 ks 1440,-	66.323	
8 SP 08	dodávka a montáž zábradlí 12 ks 14x14x140 cm (dub)	m3	0,300	42 ks 14.150,-	13.800,-	
9 SP 09	dodávka a montáž madlo 22 m - 8x16 cm (dub)	m3	0,280	22 m 1540,-	44.200,-	
10 SP 10	dodávka a montáž příčné výplně zábradlí 20 ks, 10x12x260 cm (dub)	m3	0,630	20 ks 14.600,-	35.800,-	
11 SP 11	kotvici prvky sloupku	komplet	1,000		12.700,-	
12 SP 12	kotvici prvky záklop	komplet	1,000		5.200,-	
13 SP 13	kotvici prvky zábradlí	komplet	1,000		1.800,-	
14 SP 14	vyčištění a uklid	komplet	1,000		4.500,-	
15 SP 15	přesun hmot	komplet	1,000		15.000,-	
16 SP 16	doprava	komplet	1,000		8.000,-	
17 SP 05a	natěr nové dřevěné konstrukce lavky Lazurit Forte	komplet	1,000		19.700,-	

celkem

229.553



Petr Klinger
Střechy na míru
Krajetice 172
KO:4528818 DK CZ6569192162
774 503 337

[Handwritten signature]