



- POZNAMKY:**
- Pracovní spáry se před betonáží dalšího pracovního záběru řádně očistí a zdrsní.
 - Beton bude řádně ošetřován dle standardních technologických pravidel.
 - Spodní část sloupu, vetknutá do kalichu, se zdrsní (např. vložení novové fólie do bednění).
 - Ve sloupech jsou zabudované kotevní plechy pro uchycení panelů a ocelové konstrukce střechy.

TATO DOKUMENTACE NESLOUŽÍ PRO ZHOTOVENÍ DÍLA. JE NUTNÉ ZHOTOVIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

- KOTEVNÍ PLECHY:**
- K1 - P10-80/180
 - K3 - P10-100/130
 - K4 - P10-80/100
 - K7 - P10-100/210
 - K5 - P10-200/200
 - K6 - P20-300/400

OCEL: BET.: B500B
BETON: C30/37 XC1

±0,000=223,60 m.n.n

název stavby			
Sportovní hala - střední trakt			
areál "Klimeska" Kutná Hora			
místo stavby		investor	
K.Ú. Kutná Hora, p.č. 3336, 3337/1, 3340, 3341, 3337/14		Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora	
generální projektant		zpracovatel	
MILOTA KRAJČÍ spol. s r.o. Návrhová 557 272 01 Kladno IČO: 47950961 www.milota.cz Tel.: 312 829 202		STATIKA® STATIKA s.r.o., Nuselská 271, 140 00 Praha 4 Tel.: 241 401 9922, 860 74 085 www.statika.cz, statika@statika.cz	
číslo zakázky		datum	
revize		hl. architekt projektu	
		Ing. arch. Irena Pátková, Ing. arch. Jitka Paroubková	
		hlavní inženýr projektu	
		Ing. Jiří OPAT	
		odpovědná osoba	
		Ing. MIROSLAV ČÍSÁŘ Csc	
		vypracoval	
		Ing. PAVOL NOVOSÁD	
		kontroloval	
		Ing. MIROSLAV ČÍSÁŘ Csc	
± 0,000 ± 223,60 m n.n.		stupeň dokumentace	
		DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
		kód	
		DPS	
		část	
		D - DOKUMENTACE STAVEB	
		stavby objekt	
		SO 21, SO 22	
		profesní díl	
		02 - STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	
		název přílohy	
		TVARY - SLOUPY	
		datum	
		11/2016	
		měřítko	
		1:50	
		formát	
		10 x A4	
		paré	
		D1. SO. 21. 02. 13 01	