

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Sportovní hala, střední trakt "Klimeška", Kutná Hora
Profese: Měření a regulace
Místo: 284 01 Kutná Hora
Rozpočet zpracoval: Flosman Jiří
Poznámka: Rozpočet je tvořen na 2.etapu (tj 3 kotle)

Cena bez DPH 0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ A MATERIÁLU

Stavba: Sportovní hala, střední trakt "Klimeška", Kutná Hora
Profese: Měření a regulace
Místo: 284 01 Kutná Hora
Rozpočet zpracoval: Flosman Jiří

<u>Náklady soupisu celkem</u>	<u>0,00</u>
Kabely a kabelové trasy	0,00
Monitoring a signalizace	0,00
Polní přístroje	0,00
Rozvaděč MAR	0,00
Práce MaR	0,00

SOUPIS PRACÍ A MATERIÁLU

Stavba: Sportovní hala, střední trakt "Klimeška", Kutná Hora
Profese: Měření a regulace
Místo: 284 01 Kutná Hora
Rozpočet zpracoval: Flosman Jiří
Poznámky: Uvedené prvky a dodavatelé jsou pouze referenční
Rozpočet je tvořen na 2.etapu (tj 3 kotle)

Náklady soupisu celkem
0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	Dodavatel	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem[CZK]
Kabely a kabelové trasy								0,00
1	M	CYKY-J4x1,5	napájení servopohonů TRV3, TRV4	N/A	m	30,000	0,00	0,00
2	M	CYKY-J3x1,5	napájení kotle K3-K5	N/A	m	50,000	0,00	0,00
3	M	CYKY-J3x1,5	napájení čerpadel CČ2, OČ3, OČ4	N/A	m	60,000	0,00	0,00
4	M	CYKY-O 2x1,5	sumární poruchy kotlů	N/A	m	50,000	0,00	0,00
5	M	JYTY 2x1	čidlo teploty TC3, TC4, 2FB2	N/A	m	60,000	0,00	0,00
6	M	JYTY 2x1	ovládací sběrnice EMS a blokování kotlů	N/A	m	20,000	0,00	0,00
7	M	CY6	pospojení všech vodivých částí	N/A	m	50,000	0,00	0,00
8	M	Elektroinstalační trubka P16		N/A	m	120,000	0,00	0,00
9	M	Drobný montážní materiál		N/A	kpl	1,000	0,00	0,00
Monitoring a signalizace								0,00
10	M+P	Monitoring + signalizace (materiál+práce)	viz. Samostatná nabídka - Příloha č.3	např. Tronic	kpl	1,000	0,00	0,00
Polní přístroje								0,00
11	M	TC3	příložné čidlo teploty - větev 3		ks	1,000	0,00	0,00
12	M	TC4	příložné čidlo teploty - větev 4		ks	1,000	0,00	0,00
13	M	2FB2 - dodávka kotlů	čidlo teploty v OUV2		ks	0,000	0,00	0,00
Rozvaděč MAR								0,00
14	M	KVZT	relé 230V, 4P		ks	1,000	0,00	0,00
15	M		patice pro relé 230V		ks	1,000	0,00	0,00
16	M		hlavice zelená		ks	1,000	0,00	0,00
17	M		LED zelená 230V		ks	1,000	0,00	0,00
Práce MaR								0,00
18	P	Instalace polních přístrojů			kpl	1,000	0,00	0,00
19	P	Nastavení regulace kaskády			kpl	1,000	0,00	0,00
20	P	Koordinace s profesí EPS a VZT			kpl	1,000	0,00	0,00
21	P	Zkoušky	komplexní zkoušky, revize, zaškolení		kpl	1,000	0,00	0,00
Zařízení a materiály, které nejsou uvedeny výše, zahrnout do celkové rozsahu prací a dodávek dle výkresové dokumentace a praxe dodavatele.								