




BYT č.1



PEČOVATELSKÁ SLUŽBA



BYT č.2



LEGENDA:

- PŘÍKAP: PŘÍKAP POTRUBÍ TOPNÉ VODY
- ROZVODY Z MĚDĚNÉHO POTRUBÍ POLOTVŘEHO
- VRATNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY
- S TVAROVKAMI PRO MĚKKÉ PÁLENÍ
- ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL 'PROTHERM' TYP 'GEPARD CONDENS 18/25 MKV-A'
- O JÍMNOVITĚM VÝKONU 5,3 – 19,1 kW (PRO VYTÁPĚNÍ) A AŽ 25,2 kW (PRO OHŘEV TV),
- S PŘÍKAPOVÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY, S VESTAVĚNOU MEMBRÁNOVOU TLAKOVOU EXPAZNÍ
- NÁDOBOU, OBĚHOVÝM ELEKTRONICKÝM ČERPADLEM, POUŠTIVÝM VENTILEM, MOŽNOSTÍ ABUS
- EKVIPEMENTU REGULACE, BEZPEČNOSTNÍMI A OVLADÁČNÍMI PŘÍKAP, PLYNOVOU MODULACÍ VÝKONU
- SONDA VENKOVNÍ TEPLoty
- ZÁVITOVÝ FILTR G 3/4
- KULOVÝ UZÁVÍRAČÍ VENTIL G 3/4
- VYPOLŠTĚČÍ KULOVÝ VENTIL G 1/2
- IZOLACE MĚDĚNÝCH ROZVODŮ PŘÍ PROSTUPECH STĚNAMI, V PŘEDSTĚNÁCH, POD OMÍTKAMI
- A V PODLAHÁCH IZOLAČNÍMI NÁVLEKOVÝMI TRUBICEMI TL. 10 MM (VIDITELNÉ ROZVODY NAD PODLAHAMÍ
- OPRÁVNĚNÍ OCHRANNÝMI NÁTĚRY

OTOPNÁ PLOCHA:

OCEROVÁ DESKOVÁ TĚLESA 'RADIK' VK' (S PRAVÝMI SPODNÍMI VÝVODY) SE ZABUDOVANÝM PROPLOVACÍM ROZVODEM S VENTILOVOU VLOŽKOU 'HEIMEIER', V KOUPELNÁCH TRUBKOVÉ TĚLESO 'KORALUX RONDO MAX – W' (SE STŘEDOVÝMI SPODNÍMI VÝVODY) – VŠE 'KORADO' ČESKÁ TRĚBOVÁ

ARMATURY U OTOPNÝCH TĚLES:

TERMOSTATICKÝ VENTILOVÝ SPODEK 'HEIMEIER' JAKO SOUČÁSTI PROPLOVACÍHO ROZVODU

TĚLESA – NASTAVIT VYPOLŠTĚNÍ HODNOTU PŘEDNASTAVENÍ OMEZENÍ PŘÍKAPU TOPNÉ VODY

TĚLESA (HODNOTA V ZÁVORCE U PŘÍKAPUŠNÉHO VENTILU)

VENTIL 'KORADO' TYP 'HM' PŘÍMÝ PRO DVOUTRUBKOVÝ ROZVOD (ZEBŘÍKY) – NASTAVIT

VYPOLŠTĚNÍ HODNOTU PŘEDREGULACE OTEVŘENÍM REGULÁČNÍ KULIČKY O PŘÍKAPUŠNÝ POČET

OTÁČEK Z UZÁVŘENÉHO STAVU (V ZÁVORCE U PŘÍKAPUŠNÉHO VENTILU) – SOUČÁSTI DODÁVKY


S VENTILEM JE TERMOSTATICKÁ HLAVICE

PŘÍKAPOVACÍ UZÁVÍRAČNÍ ŠROUBENÍ 'HEIMEIER' TYP 'VEKOLUX N' G 1/2 PŘÍMÉ, S KRYTKOU

ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL – DODÁVKA S TĚLESEM

PO NASTAVENÍ PŘEDREGULACÍ BUDOU NA VENTILY NÁŠROUBOVANÝ TERMOSTATICKÉ HLAVICE 'HEIMEIER' S VESTAVĚNÝM

ČIDLEM A SPARČIPEM (V MÍSTNOSTECH S PROSTOROVÝMI TERMOSTATY NA TĚLESECH OSADIT RUČNÍ HLAVICE)

vypracoval: Ing. Hádková Zuzana		sebral: Ing. Hádková Zuzana	
Sf.: Kutná Hora		obec: Kutná Hora	
investor: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora		 KUTNOHORSKÁ STAVEBNÍ PRŮMYSL Ing. Hádková Zuzana 254 01 Kutná Hora tel.: 723500002	
stavba: REKONSTRUKCE 4 BYTOVÝCH JEDNOTEK A NEBYTOVÝCH PROSTOR Školní 401, Kutná Hora		datum: říjen 2020	
část: D.1.4a VYTÁPĚNÍ		stran: 4 A4	
zák. číslo: 20 905		formát: 4 A4	
SCHÉMA ZAPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES 1		mřížka: ---/1 : 50	
		č. v. 02	