



BYT č.3



BYT č.4



LEGENDA:

- PRÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY

ROZVODY Z MĚDĚNÉHO POTRUBÍ POLOTVRDEHO
- VRATNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY

S TVAROVKAMI PRO MĚKKÉ PAJENÍ
- ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL 'PROTHERM' TYP 'GEPARD CONDENS 18/25 MKV-A'
- PK1, PK2

O JÍMENOVITĚM VÝKONU 5,3 – 19,1 kW (PRO VYTÁPĚNÍ) A AŽ 25,2 kW (PRO OHŘEV TV),
- S PRŮTOKOVÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY, S VESTAVĚNOU MEMBRÁNOVOU TLAKOVOU EXPAZNÍ

NÁDOBOU, OBĚHOVÝM ELEKTRONICKÝM ČERPADLEM, POUŠTĚNÝM VENTILEM, MOŽNOSTÍ eBUS
- EKVIETRNÍ REGULAČE, BEZPEČNOSTNÍMI A OVLADACÍMI PRVKY, PLYNULOU MODULACÍ VÝKONU
- TE

F 3/4"
- SONDA VENKOVNÍ TEPLOTY

ZÁVITOVÝ FILTR G 3/4
- K 3/4"

VPRŮŠTĚČÍ KULOVÝ VENTIL G 1/2
- i

IZOLACE MĚDĚNÝCH ROZVODŮ PŘI PROSTUPECH STĚNAMI, V PŘEDSTĚNÁCH, POD OMÍTKAMI
- A V PODLAHÁCH IZOLAČNÍMI NÁVLEKOVÝMI TRUBICEMI TL. 10 MM (VIDITELNĚ ROZVODY NAD PODLAHAMÍ

OPATŘIT OCHRANNÝMI NÁTĚRY)

OTOPNÁ PLOCHA:

OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA 'RADIK VK' (S PRAVÝMI SPODNÍMI VÝVODY) SE ZABUDOVANÝM PROPOJOVACÍM ROZVODEM S VENTILOVOU VLOŽKOU 'HEIMEER', V KOUPELNÁCH TRUBKOVÉ TĚLESO 'KORALUX RONDO MAX – M' (SE STŘEDOVÝMI SPODNÍMI VÝVODY) – VŠE 'KORADO' ČESKÁ TŘEBOVÁ

ARMATURY U OTOPNÝCH TĚLES:

TV 1/2"(5,8)

TERMOSTATICKÝ VENTILOVÝ SPODEK 'HEIMEER' JAKO SOUČÁST PROPOJOVACÍHO ROZVODU TĚLESA – NASTAVIT VÝPOČÍтанOU HODNOTU PŘEDNASTAVENÍ OMEZENÍ PRŮTOKU TOPNÉ VODY TĚLESEM (HODNOTA V ZÁVORCE U PŘÍSLUŠNÉHO VENTILU)

HMP 1/2"(1,0)


VENTIL 'KORADO' TYP 'HM' PŘÍMÝ PRO DVOUTRUBKOVÝ ROZVOD (ŽEBŘÍKY) – NASTAVIT VÝPOČÍтанOU HODNOTU PŘEDREGULACE OTEVŘENÍM REGULAČNÍ KUŽELKY O PŘÍSLUŠNÝ POČET OTÁČEK Z UZAVŘENÉHO STAVU (V ZÁVORCE U PŘÍSLUŠNÉHO VENTILU) – SOUČÁSTÍ DODÁVKY S VENTILEM JE TERMOSTATICKÁ HLAVICE

VL 1/2"

PŘÍPOJOVACÍ UZÁVÍRATELNĚ ŠROUBENÍ 'HEIMEER' TYP 'VEKOLUX N' G 1/2 PŘÍMĚ, S KRYTKOU ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL – DODÁVKA S TĚLESEM

OV

PO NASTAVENÍ PŘEDREGULACÍ BUDOU NA VENTILY NAŠROUBOVÁNY TERMOSTATICKÉ HLAVICE 'HEIMEER' S VESTAVĚNÝM ŽÍDLEM A SPARČÍPEM (V MÍSTNOSTECH S PROSTOROVÝMI TERMOSTATY NA TĚLESECH OSADIT RUČNÍ HLAVICI)

výpracoval: Ing. Hádková Zuzana		sňal: Ing. Hádková Zuzana	
SÚ:	Kuná Hora	obec:	Kuná Hora
investor:	Město Kuná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kuná Hora		
stavitel:	<div><div></div><div>ing. Hádková Zuzana 284 01 Kuná Hora tel.: 723500002</div></div>		
REKONSTRUKCE 4 BYTOVÝCH JEDNOTEK A NEBYTOVÝCH PROSTOR		datum:	říjen 2020
Školní 401, Kuná Hora		supl:	Projekt stavby
D.1.4a VYTÁPĚNÍ		formát:	3 A4
čas:		zak. číslo:	20 905
oblast:		mřížko:	---/1 : 50
OTOPNÝCH TĚLES 2		číslo:	04