


V UPRAVOVANÝCH BYTECH BUDOU DEMONTOVANY STAVAJÍCÍ VODOVODNÍ ROZVODY (OCEL, PLAST) VČETNĚ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEMĚTŮ, ARMATUR A BATERIÍ



LEGENDA:

ROZVODY STUDENÉ VODY PLASTOVÉ POTRUBÍ TYP PPR-3  
ROZVODY TEPLÉ VODY TLAKOVÉ ŘÁDY PN 16, TVAROVKY PN 20

- MC KLOZET KOMBINAČNÍ
- U UMÝVADLO 55 CM
- D DŘEZ KUCHYŇSKÝ NEREZOVÝ (SOUČÁST LUNKY)
- M MYČKA NADOBÍ (PŘÍPRAVA)
- P AUTOMATICKÁ PRAČKA
- V VANA KLASICKÁ AKRYLÁTOVÁ 170 CM
- V1 UMÝVÁTKO
- V2 PLINOVÝ ZÁVĚSNÝ KOTEL KONDENZAČNÍ S PŘÍTOKOVÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

- K 1/2", K 3/4"
- BW 1/2"
- VB 1/2" x 150
- UBS 1/2"
- DBS 1/2"
- RV 1/2"
- PV 1/2"
- I

KULOVÝ UZAVÍRAČÍ VENTIL G 1/2, G 3/4  
PODRUŽNÝ BYTOVÝ VODOMĚR VEL. 1,5 M<sup>3</sup>/H SE 2 KS ŠROUBENÍ G 1/2, PRO STUDENOU VODU  
VANOVÁ NASTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE G 1/2 x 150  
UMÝVADLOVÁ STOLÁKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE G 1/2  
DŘEZOVÁ STOLÁKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE G 1/2 S VYTÁHOVACÍ SPRÁŠKOU  
ROHOVÝ NASTĚNNÝ KULOVÝ VENTIL G 1/2 S PŘIPOJOVACÍ TRUBIČKOU  
PRAČKOVÝ NASTĚNNÝ VENTIL G 1/2  
IZOLACE POTRUBÍ IZOLAČNÍM NÁLEPKOVÝM TRUBICEM:  
ROZVODY STUDENÉ VODY TRUBICEMI TL. 6 MM  
ROZVODY TEPLÉ VODY TRUBICEMI TL. 10 MM

vypracoval: Ing. Hádková Zuzana		sebral: Ing. Hádková Zuzana	
SÚ:	Kutiná Hora	obec:	Kutiná Hora
	investor: Město Kutná Hora, Havlíčkově nám. 552, Kutná Hora		
stavba:	REKONSTRUKCE 4 BYTOVÝCH JEDNOTEK A NEBYTOVÝCH PROSTOR Školní 401, Kutná Hora		
část:	D.1.4e ZDRAVOTNÍ TECHNIKA		
oblast:	PŮDORYS 2. NP - VNITŘNÍ VODOVOD		
mřížka:		1:50	č. v.: 02