

LEGENDA

TRASA – SVAZEK KABELŮ

- OBVOD SVĚTLNÝ – CYKY nx1,5
- OBVOD ZÁSUVKOVÝ – CYKY–J 3x2,5
- OBVOD TROJFÁZOVÝ – CYKY–J 5x2,5


DOPLŇUJÍCÍ MÍSTNÍ POSPOJOVÁNÍ DLE ČSN 332000–4–41 ed. 2 A 332000–7–701 ed. 2.



POZNÁMKA

EL. INSTALACI PROVĚST KABELY V SOUSTAVĚ TN–S POD OMÍTKOU A V SDK KONSTRUKCÍCH V TR MONOFLEX. VEDENÍ UKLÁDAT V INSTALAČNÍCH ZÓNÁCH V SOULADU S ČSN 332130, ED.3, DO STŘOPŮ A PODLAH DLE ČSN 375245.

SOUBĚHY SILOVÝCH ROZVODŮ SE SLABOPROUDÝMI ROZVODY PROVĚST V SOULADU S ČSN – MIN. VZDÁLENOSTI 200mm.



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m ²	OSVĚTLENOST
B.J. 1 – BYT 1+KK			
1.01	PŘEDSÍŇ	3,5	100 lx
1.02	KOUPELNA + WC	5,0	200 lx
1.03	OBÝVACÍ POKOJ + KK	22,6	100/300 lx
1.04	LODŽIE	1,9	–
B.J. 2 – BYT 2+KK			
2.01	PŘEDSÍŇ	4,1	100 lx
2.02	KOUPELNA + WC	4,7	200 lx
2.03	OBÝVACÍ POKOJ+KK	24,3	100/300 lx
2.04	LODŽIE	1,9	–
2.05	LOŽNICE	14,0	100 lx
N.J. 9 – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA			
9.01	PŘEDSÍŇ	3,9	100 lx
9.02	KOUPELNA	4,7	200 lx
9.03	KOMORA	1,6	100 lx
9.04	WC	2,0	200 lx
9.05	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA	19,2	100/300 lx

Marie Topinková – projekce elektro Malín 253, 284 01 Kutná Hora IČO: 44697848 tel. 723923251				FORMÁT	3 A4
				DATUM	15.12.2020
				STUPEŇ	DPS
				MĚŘÍTKO	1:50
				ZAK.ČÍSLO:	20144
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	Č.VÝKRESU
				20144	102

NAVRHL M. Topinková	KRESLIL M. Topinková	KONTROLOVAL J. Pros	ODP.PROJ.STAVBY
KRAJ: Středočeský		OBEC: Kutná Hora	
INVESTOR: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora			
REKONSTRUKCE 4 BYT. JEDNOTEK A NEBYT. PROSTOR, ŠKOLNÍ 401, KUTNÁ HORA			
D.1.4.g – Silnoproudá elektrotechnika			
PŮDORYS 1.NP			