V UPRAVOVANÝCH PROSTORECH BUDOU DEMONTOVÁNY STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ROZVODY (OCEL, PLAST) VČETNĚ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, ARMATUR A BATERIÍ! V SUTERÉNU BUDE ZASLEPENA ODBOČKA PRO PŮVODNÍ PROSTORY PEČOVATELSKÉ SLUŽBY, PŘÍVOD PRO BYT Č.1 BUDE NAPOJEN Z NOVÝCH HLAVNÍCH ROZVODŮ PRO OBJEKT (POD STROPEM SUTERÉNU)



LEGENDA:

ROZVODY STUDENÉ VODY	PLASTOVÉ POTRUBÍ TYP PPR-3
ROZVODY TEPLÉ VODY	TLAKOVÉ ŘADY PN 16, TVAROVKY PN 20

WC	KLOZET KOMBINAČNÍ
U	UMYVADLO 55 CM
D	DŘEZ KUCHYŇSKÝ NEREZOVÝ (SOUČÁST LINKY)
M	MYČKA NÁDOBÍ (PŘÍPRAVA)
P	AUTOMATICKÁ PRAČKA
SK	SPRCHOVÝ KOUT ČTVRTKRUHOVÝ 90 CM S VANIČKOU A SPRCHOVÝMI DVEŘMI (2x),
	SPRCHOVÝ KOUT BEZBARIÉROVÝ (1x)
UM	UMÝVÁTKO
PK	PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KOTEL KONDENZAČNÍ S PRŮTOKOVÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

K 1/2", K 3/4"	KULOVÝ UZAVÍRACÍ VENTIL G 1/2, G 3/4
BVM 1/2"	PODRUŽNÝ BYTOVÝ VODOMĚR VEL. 1,5 M³/H SE 2 KS ŠROUBENÍ G 1/2, PRO STUDENOU VODU
VB 1/2" x 150	VANOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE G 1/2 x 150
UBS 1/2"	UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE G 1/2
DBS 1/2"	DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE G 1/2 S VYTAHOVACÍ SPRŠKOU
RV 1/2"	ROHOVÝ NÁSTĚNNÝ KULOVÝ VENTIL G 1/2 S PŘIPOJOVACÍ TRUBIČKOU
PV 1/2"	PRAČKOVÝ NÁSTĚNNÝ VENTIL G 1/2
i	IZOLACE POTRUBÍ IZOLAČNÍMI NÁVLEKOVÝMI TRUBICEMI:
	ROZVODY STUDENÉ VODY TRUBICEMI TL. 6 MM
	ROZVODY TEPLÉ VODY TRUBICEMI TL. 10 MM

vypracoval: Ing. Hádková Zuzana		schválil: Ing. Hádková Zuzana	**KUTNOHORSKÁ STAVEBNÍ** PROJEKCE ing. Hádková Zuzana 284 01 Kutná Hora tel.: 723500002
SÚ: Kutná Hora		obec: Kutná Hora	
investor: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora			
stavba: REKONSTRUKCE 4 BYTOVÝCH JEDNOTEK A NEBYTOVÝCH PROSTOR Školní 401, Kutná Hora			datum: říjen 2020
			stupeň: Projekt stavby
			formát: 8 A4
část: D.1.4e ZDRAVOTNÍ TECHNIKA			zak. číslo: 20 905
obsah: PŮDORYS 1. NP - VNITŘNÍ VODOVOD			měřítko: 1:50
			č.v. 01