

LEGENDA

TRASA – SVAZEK KABELŮ

- OBVOD SVĚTELNÝ – CYKY nx1,5
- OBVOD ZÁSUVKOVÝ – CYKY–J 3x2,5
- OBVOD TROJFÁZOVÝ – CYKY–J 5x2,5

DOPLNŮJÍCÍ MÍSTNÍ POSPOJOVÁNÍ DLE ČSN 332000–4–41 ed. 2 A 332000–7–701 ed. 2.




POZNÁMKA

EL. INSTALACI PROVĚST KABELY CYKY V SOUSTAVĚ TN-S POD OMÍTKOU A V SDK KONSTRUKCÍCH V TR MONOFLEX. VEDENÍ UKLÁDAT V INSTALAČNÍCH ZÓNÁCH V SOULADU S ČSN 332130, ED.3, DO STROPŮ A PODLAH DLE ČSN 375245.

SOUBĚHY SILOVÝCH ROZVODŮ SE SLABOPROUDÝMI ROZVODY PROVĚST V SOULADU S ČSN – MIN. VZDÁLENOSTI 200mm.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP

OZN.	NÁZEV MÍST.	m²	OSVĚTLENOST
B.J. 5 – BYT 2+KK			
3.01	PŘEDSÍŇ	8,0	100 lx
3.02	KOUPELNA	4,6	200 lx
3.03	WC	2,1	200 lx
3.04	LOŽNICE	20,2	100 lx
3.05	LODŽIE	1,8	–
3.06	OBÝVACÍ POKOJ +KK	29,2	100/300 lx
3.07	LODŽIE	2,7	–
	PLOCHA CELKEM	68,6	
B.J. 6 – BYT 2+KK			
4.01	PŘEDSÍŇ	5,7	100 lx
4.02	ŠATNA	2,1	200 lx
4.03	WC	2,9	200 lx
4.04	KOUPELNA	5,0	200 lx
4.05	OBÝVACÍ POKOJ +KK	25,3	100/300 lx
4.06	LOŽNICE	15,4	100 lx
4.07	LODŽIE	3,0	–
	PLOCHA CELKEM	59,4	
S.03	SCHODIŠTĚ	12,0	100 lx



NAVRHL M. Topinková	KRESLIL M. Topinková	KONTROLOVAL J. Pros	ODP.PROJ.STAVBY	Marie Topinková – projekce elektro Malín 253, 284 01 Kutná Hora IČO: 44697848 tel. 723923251
KRAJ: Středočeský		OBEČ: Kutná Hora		
INVESTOR: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora				
REKONSTRUKCE 4 BYT. JEDNOTEK A NEBYT. PROSTOR, ŠKOLNÍ 401, KUTNÁ HORA				FORMÁT 3 A4
D.1.4.g – Silnoproudá elektrotechnika				DATUM 15.12.2020
				STUPEŇ DPS
				MĚŘÍTKO 1:50
				ZAK.ČÍSLO: 20144
PŮDORYS 2.NP				ARCHIVNÍ ČÍSLO 20144
				Č. VÝKRESU 103